



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA



PROCESSO Nº 23746.003437/2017-33

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2017, REFERENTE À EXECUÇÃO DE REFORMAS EM UNIDADES DA UFSB, QUE ENTRE SI FAZEM A UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA E A EMPRESA CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA-EPP.

A **UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA – UFSB**, Instituição de Ensino Superior, sob a forma de Autarquia Federal vinculada ao Ministério da Educação, com personalidade jurídica e patrimônio próprio, criada pela Lei Nº 12.818/2013, aqui denominada simplesmente UFSB, com sede na rodovia BR-415 Km-39, Centro Industrial, Itabuna, Estado da Bahia, CEP 45.613-000, **CNPJ sob nº 18.560.547/0001-07**, atuando como **CONTRATANTE**, neste ato pela Reitora em Exercício a Profª **JOANA ANGÉLICA GUIMARÃES DA LUZ**, brasileira, divorciada, portadora do Registro de Identidade sob o nº 10463763-21 - órgão emissor SSP/RS, inscrita no CPF/MF sob o nº 575.212.390-91, residente e domiciliado à Rua Rio Pardo, nº 32, Bairro Góes Calmon, CEP: 45.605-420, município de Itabuna-BA, e a empresa **CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA-EPP** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.529.815/0001-13, com sede à Rua Belo Horizonte, nº 19, sala 617, Edifício The Place Business, Bairro: Adrianopolis, CEP: 69.057-060, Manaus-Amazonas, denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo(a), Sr.(a) **IGOR DA SILVA BRILHANTE**, Brasileiro, Amazonense, inscrito no CPF nº 797.004.462-04, portador da Carteira de Identidade sob o nº 1505706-2, residente à Avenida Rio Jutai, nº 1346, Cond. Residencial Milano, Apto. 204- Bairro Nossa Senhora das Graças, CEP 69053-020, tendo em vista o que consta no Processo nº 23746.003437/2017-33, e o resultado final do Regime Diferenciado de Contratação nº 02/2017, com fundamento na Lei nº 12.462, de 2011, e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto:

Alterar o valor contratual de **R\$ 2.796.634,62 (dois milhões setecentos e noventa e seis mil seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos)** para **R\$ 3.033.274,21 (três milhões trinta e três mil duzentos e setenta e quatro reais e vinte e um centavos)** decorrente da supressão de R\$ 110.629,53 (cento e dez mil seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos) correspondente à 3,96% do valor contratual e acréscimo de R\$ 347.383,84 (trezentos e quarenta e sete mil, trezentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos) correspondente à 12,42% do valor contratual conforme tabelas apresentadas nos ANEXOS I e II respectivamente, resultando no acréscimo de R\$ 236.754,31 (duzentos e trinta e seis mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e um centavos).

Prorrogar o prazo de vigência por 90 (noventa) dias, a contar da data de 26/06/2018, com encerramento em 24/09/2018.



CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução do presente termo correrão à conta da Unidade Orçamentária 26450, Elemento de Despesa 33.90.39, Programa de Trabalho M14XQG01SBN.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, o reforço da garantia de execução no valor de R\$ 151.663,71 (cento e cinquenta e um mil seiscentos e sessenta e três reais e setenta e um centavos), correspondente a 5% do valor contratual, em uma das modalidades previstas no Art. 56, da Lei 8.666/1993.

A garantia deverá ser válida pelo período de 90 dias após o encerramento da vigência do contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato inicial.

CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO


Caberá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste Termo no Diário Oficial da União, no prazo de até 20 (vinte) dias, a partir da data de sua assinatura.


CLÁUSULA SEXTA – DO FORO

Fica eleito o foro da Seção Judiciária de Itabuna/Bahia – Justiça Federal, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente termo.

E assim, por estarem justos e contratados e reciprocamente obrigados ao fiel e estrito cumprimento das cláusulas indicadas, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas:

Itabuna-BA, 26 de junho de 2018


Joana Angélica Guimarães da Luz
Universidade Federal do Sul da Bahia


Igor da Silva Brilhante
Construtora Brilhante Ltda-EPP

Testemunhas:

Nome: _____

CPF: _____

Ass: _____

Nome: _____

CPF: _____

Ass: _____



ANEXO II - ACRÉSCIMO CONTRATO Nº 14-2017

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE ACRÉSCIDA	TOTAL ACRÉSCIDO	
						R\$	347.383,84
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						17.318,20
1.1	CAMPUS SOSÍGENES COSTA						4.231,75
1.1.1	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,2622	4.231,75	
1.2	CAMPUS PAULO FREIRE						13.086,45
1.2.1	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,78	13.086,45	
2	CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC						40.825,54
2.1	SALAS PAV. ADMINISTRATIVO						12.738,81
2.1.6	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M². PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	21,50	863,66	
2.1.33	S09918	Telhamento com telha de alumínio dupla, trapezoidal, tipo sanduíche 0,6mm pré pintada em duas faces, com isolamento de espuma rígida de poliuretano 30mm pintada	ORSE	m2	71,93	8.291,37	
2.1.40	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SINAPI	M	42,68	1.134,01	
2.1.60	91902	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	4,00	35,92	
2.1.61	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SINAPI	UN	2,00	22,80	
2.1.66	UFSB-ELE-PEQ-10	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE COM LUVÁ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	PROPRIA	M	5,00	43,05	
2.1.69	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	214,00	490,06	
2.1.70	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	108,00	386,64	
2.1.84	UFSB-ELE-PEQ-244	CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2", PVC, COM TAMPA CEGA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	PROPRIA	UN	2,00	17,10	
2.1.87	UFSB-HID-177	Exaustor 18w, modelo APC-210, da Aerotec ou similar - fornecimento e instalação	PROPRIA	un	1,00	483,87	
2.1.99	063756	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"	SBC	UN	1,00	6,02	
2.1.110	S08765/UFSB	Remoção e instalação de condicionadores de ar de 12.000 btus	ORSE	un	2,00	964,32	
2.2	VESTIÁRIOS						2.026,40
2.2.18	UFSB-ARQ-PEQ-022	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO, CINZA, DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M²	PROPRIA	M2	7,76	301,55	
2.2.46	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	CONTRATO	UN	3,00	305,88	
2.7.124	112183/SBC	JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE DE CORRER COM VIDRO	SBC	M2	3,50	1.418,97	
2.3	RESTAURANTE						3.018,43
2.3.1	UFSB-COB-111	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO PLANA, BRANCA, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	PROPRIA	m2	46,16	1.643,30	
2.3.2	55960	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	SINAPI	M2	178,46	790,58	
2.3.8	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	CONTRATO	M2	11,85	73,83	
2.3.9	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	CONTRATO	M2	11,85	510,74	
2.4	PÓRTICO						687,79
2.4.28	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	CONTRATO	m	7,00	346,01	
2.4.29	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	CONTRATO	m	7,00	185,99	
2.4.30	S09966	Condutor pvc soldável p/calha pluvial, d= 150mm	CONTRATO	m	3,00	155,79	
2.5	PORTARIA						2.972,02
2.5.3	023285	RETIRADA E REMOCAO DE PISO EM BLOCOS CONCRETO INTERTAVADO	SBC	M2	1,28	19,67	
2.5.5	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	SINAPI	M3	3,08	166,91	



ANEXO II - ACRÉSCIMO CONTRATO Nº 14-2017

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE ACRÉSCIDA	TOTAL ACRÉSCIDO	
						R\$	347.383,84
2.5.7	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	10,12		47,36
2.5.8	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	SINAPI	M2	10,12		277,69
2.5.31	S00027	Demolição de concreto armado com martelo e compressor	CONTRATO	m³	0,74		45,15
2.5.32	5970	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	CONTRATO	m²	14,72		1.043,35
2.5.33	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M². PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	CONTRATO	m²	11,36		456,33
2.5.34	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	CONTRATO	kg	18,01		183,52
2.5.35	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	CONTRATO	kg	20,54		196,36
2.5.36	UFSB-CIV-109	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM.	CONTRATO	kg	7,92		50,69
2.5.37	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	CONTRATO	m³	1,06		332,48
2.5.38	74157/004	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	CONTRATO	m³	0,50		47,12
2.5.39	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	CONTRATO	m³	0,57		84,82
2.5.40	73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	CONTRATO	m³	0,50		20,55
2.7	LABORATÓRIOS DE CIÊNCIAS						19.227,62
2.7.52	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00		21,64
2.7.75	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	52,00		119,08
2.7.76	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	643,00		2.301,94
2.7.120	68053	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	CONTRATO	M2	168,00		887,04
2.7.121	85662	ARMAÇAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	CONTRATO	M2	168,00		1.525,44
2.7.122	UFSB-CIV-PEQ-037	LASTRO DE CONCRETO 25MPA, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	CONTRATO	M3	6,72		3.554,75
2.7.123	S08070	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	ORSE	m	12,00		159,24
2.7.124	112183/SBC	JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO BRONZE DE CORRER COM VIDRO	SBC	M2	26,29		10.658,49
2.10	OCAS						154,47
2.10.13	023285	RETIRADA E REMOCAO DE PISO EM BLOCOS CONCRETO INTERTAVADO	CONTRATO	M2	10,05		154,47
3	CAMPUS JORGE AMADO - CJA						981,52
3.4	BICICLETÁRIO						981,52
3.4.1	S04629	Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=50mm, exceto pintura de acabamento	CONTRATO	m	8,50		893,27
3.4.2	73924/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	CONTRATO	M2	3,97		88,25
4	CAMPUS PAULO FREIRE - CPF						218.293,55
4.1	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA- EE						17.889,04
4.1.37	I04749	Junta de desmontagem travada axialmente JTDA pn 10, d = 500	ORSE	un	1,00		5.208,93
4.1.40	S05679	Fornecimento de té em ferro fundido com flanges pn 10 / 16, diam. = 100 x 80mm	ORSE	un	1,00		440,70
4.1.113	UFSB2-HID-900	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSÍVEL, 1,3HP, INCL. CONEXÕES	PRÓPRIA	cj	2,00		8.190,06
4.1.114	UFSB2-HID-237	TUBO GUIA E CORRENTE EM AÇO INOXIDÁVEL	ORSE	un	2,00		813,28
4.1.115	S06927/UFSB	Tubo com ponta e flange L = 0,25 fofo DN 50	ORSE	un	1,00		377,21
4.1.116	40.11.140	Relé de Supervisão NIV101/A (230V,50/60Hz,IP20)	SEINFRA	pç	2,00		476,46
4.1.117	UFSB2-HID-907	Dispos. Suspensão em ferro fundido - DN 50/2RK (SB) <100 Kg	PRÓPRIA	un	2,00		2.119,82
4.1.118	46.18.168CPOS/UFSB	Curva 90° com flange DN 50	PRÓPRIA	un	2,00		262,58



ANEXO II - ACRÉSCIMO CONTRATO Nº 14-2017

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE ACRÉSCIDA	TOTAL ACRÉSCIDO	
						R\$	347.383,84
4.2	CENTRO DE CONVIVÊNCIA						15.353,73
	S07565	Forma plana para blocos sobre estacas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	ORSE	m2	17,87		783,42
4.2.7							
4.2.8	040440	COLUNA/PILAR EM MADEIRA DE LEI-MASSANDUBA H= 2,70m	SBC	UN	3,00		1.284,72
4.2.10	UFSB-CIV-PEQ-COB01	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	PROPRIA	UN	2,00		3.137,10
4.2.12	55960	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	SINAPI	M2	79,54		352,36
4.2.13	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SINAPI	M2	79,54		1.941,57
4.2.14	40905	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	79,54		1.431,72
4.2.20	89169	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	SINAPI	M2	17,69		748,11
4.2.21	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	CONTRATO	M3	4,60		684,53
4.2.22	121012	REBOCO CIMENTO/CAL E AREIA 1:1:12	CONTRATO	M2	42,00		399,84
4.2.23	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	CONTRATO	KG	199,00		1.635,78
4.2.24	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	CONTRATO	KG	135,60		1.635,34
4.2.25	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	CONTRATO	KG	91,20		993,17
4.2.26	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	CONTRATO	KG	32,00		326,08
4.3	QUADRA POLIESPORTIVA						76.958,21
4.3.3	S00027	Demolição de concreto armado com martelate e compressor	ORSE	m3	50,32		3.070,53
4.3.4	022911	REMOCAO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO 12m3-PERCURSO 12km	SBC	M3	57,72		2.765,37
4.3.5	022107	RETIRADA COBERTURA FIBROCIMENTO COM REAPROVEITAMENTO MATERIAL	SBC	M2	334,66		9.005,70
4.3.6	S09075	Telhamento com telha de aluminio, trapezoidal, esp= 0,7mm	ORSE	m2	334,66		30.464,10
4.3.25	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	27,57		226,63
4.3.27	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	227,00		2.737,62
4.3.29	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	478,29		4.873,78
4.3.47	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SINAPI	M	31,41		1.552,60
4.3.52	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SINAPI	M	18,00		730,26



ANEXO II - ACRÉSCIMO CONTRATO Nº 14-2017

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE ACRÉSCIDA	TOTAL ACRÉSCIDO
						R\$
4.3.69	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	27,00	345,33
4.3.70	UFSB-ELE-PEQ-24	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSIVE RETIRADA DE LUMINÁRIA EXISTENTE)	PRÓPRIA	UN	12,00	2.965,32
4.3.78	95135	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE	CONTRATO	M/MES	36,00	606,60
4.3.79	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	CONTRATO	UN	4,00	45,60
4.3.80	S83447S	Caixa de passagem 40x40x50 fundo brita com tampa	CONTRATO	un	2,00	287,52
4.3.81	S02887	Fornecimento de haste cobreada copperweld p/ aterramento 5/8" x 3,00m, com conector	CONTRATO	un	3,00	81,09
4.3.82	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	CONTRATO	M3	4,32	234,10
4.3.83	S07565	Forma plana para blocos sobre estacas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	CONTRATO	m2	387,00	16.966,08
4.4	PAVILHÃO ADMINISTRATIVO					9.443,33
4.4.3	S00022	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	ORSE	m2	125,95	1.746,93
4.4.6	S09604	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	m2	122,95	7.228,23
4.4.15	74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	SINAPI	M2	17,20	340,22
4.4.23	95305/UFSB	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO	SINAPI	M2	14,00	127,96
4.5	PAVILHÕES DE AULAS					9.058,01
4.5.7	S09604	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	m2	49,50	2.910,11
4.5.17	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	69,00	573,39
4.5.32	95305/UFSB	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO	SINAPI	M2	189,00	1.727,46
4.5.33	73922/003	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	CONTRATO	M2	92,70	3.847,05
4.7	INFRAESTRUTURA DO CAMPUS					2.631,24
4.7.18	040440	COLUNA/PILAR EM MADEIRA DE LEI-MASSANDUBA H= 2,70m	SBC	UN	3,00	1.284,72
4.7.23	111614	PORTAO 2 FL. ESTRUT.TUBO GALVAN.1.1/2" C/TELA 1x1 AWG 16	SBC	M2	3,48	1.346,52
4.8	CENTRO DE FORMAÇÃO EM SAÚDE (SALAS TUTORIA)					60.013,84
4.8.1	UFSB-COB-111	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO PLANA, BRANCA, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	PRÓPRIA	m2	75,90	2.702,04
4.8.4	92761	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	2,03	618,60
4.8.5	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	2,23	331,85
4.8.9	S00016	Demolição manual de piso em concreto simples e/ou cimentado	ORSE	m2	211,25	3.808,84
4.8.10	87523	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	M2	49,80	3.181,22
4.8.11	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	118,53	778,74
4.8.12	121012	REBOCO CIMENTO/CAL E AREIA 1:1:12	SBC	M2	118,53	1.128,41
4.8.17	94226	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SINAPI	M2	121,83	763,87
4.8.18	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	2,00	1.453,48



Fls. 1333
UFSB

ANEXO II - ACRÉSCIMO CONTRATO Nº 14-2017

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE ACRESCIDA	TOTAL ACRESCIDO	
						R\$	347.383,84
4.8.20	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SINAPI	M2	8,12		2.121,76
4.8.32	83634	EXTINTOR INCENDIO TP GAS CARBONICO 4KG COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	2,00		1.030,18
4.8.43	UFSB-LOG-100	Patch panel 24 portas cat.6, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	un	5,00		3.803,00
4.8.46	059436	CABO UTP CAT. 6	SBC	M	1.648,00		5.883,36
4.8.68	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	230,00		526,70
4.8.69	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	912,00		3.264,96
4.8.108	s09625	Arandela em alumínio fundido, linha edra, ref. 178 da Dimlux ou similar	CONTRATO	UN	9,00		2.027,79
4.8.109	S08453	Cabeçote para eletroduto 2"	CONTRATO	m	1,00		12,11
4.8.110	020212	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA ATE 1,50m	CONTRATO	M3	2,03		112,08
4.8.111	92917	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	CONTRATO	KG	48,65		465,09
4.8.112	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	CONTRATO	KG	23,09		278,47
4.8.113	022911	REMOÇÃO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO 12m3-PERCURSO 12km	CONTRATO	M3	31,57		1.512,52
4.8.114	94438	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS. AF_11/2014	CONTRATO	M2	242,82		7.869,80
4.8.115	S04726	Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado	ORSE	M2	242,82		14.836,30
NOVO	S08683	Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 24u	ORSE	UN	1,00		1.502,68
4.9	GUARITA E SALAS						26.946,16
4.9.28	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	CONTRATO	M2	22,92		142,79
4.9.29	121012	REBOCO CIMENTO/CAL E AREIA 1:1:12	CONTRATO	M2	22,92		218,20
4.9.30	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	CONTRATO	M2	6,72		2.252,28
4.9.31	UFSB-ELE-111	Caixa de passagem 4x2 Condulete TOP	CONTRATO	pc	27,00		655,02
4.9.32	UFSB-ELE-3963	Caixa de Passagem 12x12 PVC Entradas eletroduto 1" e 1.1/4"	ORSE	pc	2,00		73,92
4.9.33	UFSB-ELE-106	Conjunto Tomada Simples 2P+T com Condulete TOP	CONTRATO	pc	29,00		929,74
4.9.34	UFSB-ELE-107	PONTO DE TOMADA DUPLA 2P+T, COM CONDULETE TOP, ADAPTADOR. (ABNT)	CONTRATO	pc	2,00		70,50
4.9.35	I043712	Tampa cega para caixa de embutir 4x4	SBC	pc	1,00		6,20
4.9.36	I00917	Tampa cega para caixa de embutir 4x2	ORSE	pc	10,00		10,30
4.9.37	00038092	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	pc	4,00		6,60
4.9.38	00038093	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	pc	1,00		1,70
4.9.39	UFSB-ELE-120	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO CONDULETE TOP, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	pc	14,00		152,18
4.9.40	UFSB-ELE-123	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO CONDULETE TOP, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	pc	4,00		47,68
4.9.41	UFSB-ELE-110	ELETRODUTO CONDULETE TOP DIAMETRO DE 3/4, INCLUSO CONEXÕES E FIXAÇÃO COM ABRAÇADEIRA PVC.	PRÓPRIA	m	101,00		1.394,81



Fis. 1334
UFSB

ANEXO II - ACRÉSCIMO CONTRATO Nº 14-2017

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE ACRÉSCIDA	TOTAL ACRÉSCIDO	
						R\$	347.383,84
4.9.42	UFSB-ELE-116	ELETRODUTO CONDULETE TOP DIAMETRO DE 1", INCLUSO CONEXÕES E FIXAÇÃO COM ABRAÇADEIRA PVC.	PRÓPRIA	m	18,00		326,16
4.9.43	UFSB-ELE-PEQ-06	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO, COM ABRAÇADEIRA E LUVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	m	5,00		45,30
4.9.44	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	m	4,00		35,64
4.9.45	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	CONTRATO	pc	2,00		24,86
4.9.46	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	pc	1,00		13,33
4.9.47	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	CONTRATO	m	6,00		76,74
4.9.48	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	m	5,00		54,95
4.9.49	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	m	365,00		835,85
4.9.50	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	CONTRATO	m	355,00		1.270,90
4.9.51	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	m	54,00		646,38
4.9.52	72251	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	CONTRATO	m	30,00		345,90
4.9.53	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	SINAPI	pc	12,00		613,80
4.9.54	UFSB2-ELE-267	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CONTRATO	pc	4,00		260,92
4.9.55	S11572	Disjuntor Termomagnético Trípolar 70A com caixa moldada	ORSE	pc	1,00		258,05
4.9.56	UFSB-SPDA-002	CAIXA INSPEÇÃO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO 300MM C/ TAMPÃO FOFO E ESCAVAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	CONTRATO	pc	3,00		629,22
4.9.57	S09379	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	CONTRATO	pc	3,00		84,51
4.9.58	00038056	GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2	CONTRATO	pc	4,00		67,80
4.9.59	S12004	Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:600x500x200cm, exclusive disjuntores	ORSE	pc	1,00		804,72
4.9.60	S10369	Ar Condicionado Split 12000 Btu's	ORSE	pc	4,00		9.362,40
4.9.61	S02359	Ar Condicionado Split 18000 Btu's	ORSE	pc	2,00		5.034,64
4.9.62	S03065	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x35+35mm2 (BDI Diferenciado) - BDI = 16,32	CONTRATO	m	8,00		105,12
4.9.63	S07893	Cabeçote para Eletroduto 1.1/4" (Entrada de Energia)	ORSE	pc	1,00		8,68
4.9.64	CSG-ENTR-01	Fornecimento de alça preformada para cabo multiplex 35 mm2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	CONTRATO	pc	1,00		6,28
4.9.65	CSG-ENTR-03	Fornecimento e instalação de isolador roldana de porcelana	CONTRATO	pc	1,00		7,87
4.9.66	S03325	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²	CONTRATO	pc	4,00		4,80
4.9.67	CSG-ENTR-04	CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CONTRATO	pc	1,00		12,42
4.9.68	S04151	Conector cunha 4 x 1/0 AWG CAA, fornecimento	ORSE	pc	4,00		47,00
VALOR ORÇAMENTO:							277.418,82
VALOR BDI: (25,22%)							69.965,03
VALOR BDI TOTAL:							69.965,03
VALOR TOTAL:							347.383,84

18



Fis. 1385
UFSB

ANEXO I - SUPRESSÃO - CONTRATO Nº 14-2017

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE SUPRIMIDA	TOTAL SUPRIMIDO
						R\$ 110.629,53
2	CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC					7.216,32
2.1	SALAS PAV. ADMINISTRATIVO					22,80
2.1.62	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SINAPI	UN	2,00	22,80
2.7	LABORATÓRIOS DE CIÊNCIAS					7.193,52
2.7.27	94585	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SINAPI	M2	18,04	4.925,10
2.7.28	94582	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SINAPI	M2	8,25	2.268,42
4	CAMPUS PAULO FREIRE - CPF					81.131,81
4.1	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA- EE					6.738,82
4.1.31	11741	Motobomba centrífuga submersível para esgoto, motor 3 cv, trifásico 220V, recalque 2", hm = 2 a 22 m, q = 9,8 a 35,8m3/h	ORSE	un	2,00	6.478,28
4.1.65	105359	Curva 90° c/ bolsas, em fofo, je, d= 100mm	ORSE	un	2,00	260,54
4.2	CENTRO DE CONVIVÊNCIA					9.635,74
4.2.15	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,64	200,74
4.2.17	72137	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	SINAPI	M2	115,30	9.435,00
4.3	QUADRA POLIESPORTIVA					30.607,22
4.3.24	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	200,51	8.054,49
4.3.26	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	398,47	2.669,75
4.3.28	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	299,56	3.262,21
4.3.53	111306	Aluguel de plataforma articulada a diesel, alcance horizontal = 7,70m, altura de trabalho = 15,60m e capacidade de carga = 227kg, modelo Z-42/25 RT 4x4, da Genie ou similar	ORSE	mês	3,00	16.620,78
4.4	PAVILHÃO ADMINISTRATIVO					3.499,23
4.4.2	S07214	Remoção de caixa de descarga embutida	ORSE	un	5,00	153,20
4.4.22	UFSB-CIV-PEQ-331	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO EM LÂ DE VIDRO.	PRÓPRIA	M2	48,84	3.346,03
4.5	PAVILHÕES DE AULAS					1.573,94
4.5.9	S02259	Rodapé alta resistência, h = 7 cm	ORSE	m	11,76	177,58
4.5.15	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	2,00	1.396,36
4.8	CENTRO DE FORMAÇÃO EM SAÚDE (SALAS TUTORIA)					23.617,84
4.8.16	96115	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	SINAPI	M2	242,82	15.909,57
4.8.19	94569	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SINAPI	M2	8,40	2.549,57
4.8.31	73775/001	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	SINAPI	UN	1,00	168,93
4.8.38	UFSB-ELE-202	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 200 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR	PRÓPRIA	m	79,00	2.765,79
4.8.71	UFSB-ELE-PEQ-24	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSIVE RETIRADA DE LUMINÁRIA EXISTENTE)	PRÓPRIA	UN	9,00	2.223,99
4.9	GUARITA E SALAS					5.459,02
4.9.12	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	2,00	1.252,92

Handwritten signature or initials.



Fis. 1336
UFSB

ANEXO I - SUPRESSÃO - CONTRATO Nº 14-2017

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE SUPRIMIDA	TOTAL SUPRIMIDO
						R\$ 110.629,53
4.9.13	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	6,00	4.189,08
4.9.22	73922/003	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SINAPI	M2	0,41	17,02
VALOR ORÇAMENTO:						88.348,13
VALOR BDI: (25,22%)						22.281,40
VALOR BDI TOTAL:						22.281,40
VALOR TOTAL:						110.629,53

EM BRANCO

BB

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 146/2018 - UASG 153164**

Nº Processo: 23081011531201727 - Objeto: Desembaraço Aduaneiro de Importação para Pesquisa Científica/Tecnológica, de acordo com o contrato 145/2014 - FATEC/UFSP, para atender o Projeto de Pesquisa Desenvolvimento de métodos analíticos para a determinação de ácidos orgânicos e de cloretos em petróleo. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Contrato 145/2014 - FATEC/UFSP. Declaração de Dispensa em 29/06/2018. JOSE CARLOS SEGALLA. Pró-reitor de Administração. Ratificação em 29/06/2018. PAULO AFONSO BURMANN. Reitor. Valor Global: R\$ 15.000,00. CNPJ CONTRATADA : 89.252.431/0001-59 FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA.

(SIDEAC - 29/06/2018) 153164-15238-2018NE800409

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Pelo presente edital a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) através de seu Magnífico Reitor notifica a empresa ZULMIRA SOUZA DE OLIVEIRA - LANCHERIA - CNPJ 13550457000111, atualmente em lugar incerto e não sabido, na pessoa de seus representantes legais, lome ciência do que consta no processo nº23081037268/2016-13 que trata de reatificação da pena de impedimento de licitar e contratar com a União pelo período de dois anos cumulada com multa no valor de R\$71.770,02 (setenta e um mil, setecentos e setenta reais e dois centavos) assim discriminados: R\$59.321,72 referente a retribuição pela ocupação da área física e R\$12.448,30 referente a multa contratual.

Amparo legal artigo 7º da Lei nº10.520/2002, art. 28 do Decreto nº5450/2005 e Lei nº8.666/93. Assim sendo, fica a empresa notificada para, querendo, apresentar RECURSO, no prazo de 5(cinco) dias úteis, conforme previsto no art. 109, I da Lei 8666/93 c/c com o art. 26 da Lei 9784/99.

PAULO AFONSO BURMANN
Reitor

AVISO DE ANULAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 55/2018
Fica anulada a Inexigibilidade supracitada, referente ao processo Nº 23081014366208-46.

PAULO AFONSO BURMANN
Reitor

(SIDEAC - 29/06/2018) 153164-15238-2018NE800437

**AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 7/2018 - UASG 153164**

Nº Processo: 23081000249201803 - Objeto: OBRA DE CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DAS HUMANIDADES, campus de Santa Maria/UFSM. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 02/07/2018 de 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00. Endereço: Av. Roraima, 1.000 Campus Universitário, Camobi SANTA MARIA - RS ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153164-03-7-2018. Entrega das Propostas: a partir de 02/07/2018 às 14h00. Informações Gerais: O edital estará disponível em site.ufsm.br

JAYME WORST
Coordenador de Licitações

(SIDEAC - 29/06/2018) 153164-15238-2018NE800437

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 109/2018 - UASG 153164**

Nº Processo: 23081027460201865 - Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HARDWARE (computador, impressora, scanner) PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO DA UFSP. Total de Itens Licitados: 00003.

Edital: 02/07/2018 de 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00. Endereço: Av. Roraima, 1.000 Campus Universitário, Camobi SANTA MARIA - RS ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153164-05-109-2018. Entrega das Propostas: a partir de 02/07/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 12/07/2018 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O edital estará disponível em site.ufsm.br

JAYME WORST
Coordenador de Licitações

(SIDEAC - 29/06/2018) 153164-15238-2018NE800437

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 110/2018 - UASG 153164**

Nº Processo: 23081030820201814 - Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUÇÃO E HIDROJATEAMENTO DAS FOSSAS SÉPTICAS E TUBULAÇÕES DAS UNIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFSP. Total de Itens Licitados: 00002. Edital: 02/07/2018 de 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00. Endereço: Av. Roraima, 1.000 Campus Universitário, Camobi SANTA MARIA - RS ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153164-05-110-2018. Entrega das Propostas: a partir de 02/07/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 12/07/2018 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O edital estará disponível em site.ufsm.br

JAYME WORST
Coordenador de Licitações

(SIDEAC - 29/06/2018) 153164-15238-2018NE800437

AVISO DE RETIFICAÇÃO

Faço pública a retificação do Edital de Concurso Público N. 054/2018, publicado no DOU de 11/04/2018, na Seção 3, páginas 92 a 96, válida para a área de Política Internacional, conforme solicitação constante no Memorando N. 038/2018, do Departamento de Economia e Relações Internacionais/Centro de Ciências Sociais e Humanas.

- No subitem 5.2. do Edital:
onde se lê: "O período provável para início da realização das Provas do Concurso Público será de 11/06/2018 a 09/08/2018,"
leia-se: "O período provável para início da realização das Provas do Concurso Público será de 11/06/2018 a 31/08/2018."

PAULO AFONSO BURMANN
Reitor

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 132/2018 - UASG 153031**

Nº Processo: 23089015151201872 - Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnico de apoio ao usuário de informática e supervisor. Total de Itens Licitados: 00004.

Edital: 02/07/2018 de 08h00 às 17h00. Endereço: Estrada do Caminho Velho, 333 Pimentas - GUARULHOS - SP ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153031-05-132-2018. Entrega das Propostas: a partir de 02/07/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 12/07/2018 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ROGERIO YOSHIDA
Pregoeiro

(SIDEAC - 29/06/2018) 153031-15250-2018NE800755

**CAMPUS BAIXADA SANTISTA
DIRETORIA ACADÊMICA****AVISO DE PENALIDADE**

A Universidade Federal de São Paulo-Campus Baixada Santista torna público que será aplicada à empresa VILEPOOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME, CNPJ 36.159.630/0002-31, a penalidade MULTA no valor de R\$ 115,75(cento e quinze reais e setenta e cinco centavos), correspondente a 10 % sobre o total pedido e a mesma sofrerá o impedimento de licitar e contratar com a União, com descredenciamento no SICAF, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da publicação deste aviso, com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, no subitem 22.2 "d" do Edital do Pregão Eletrônico nº 381/2014.

Processo Administrativo nº 230890.010329/2017-16.
A empresa tem o prazo de recurso de 05(cinco) dias úteis a partir da publicação deste aviso de penalidade. Os autos encontram-se na Diretoria Administrativa da Universidade Federal de São Paulo - Campus Baixada Santista
Site Rua Dr Carvalho de Mendonça, 144- Sala 404- Santos-SP nos dias úteis das 09:00 até 17:00.

MARIANA TAKEUCHI FONSECA
Pregoeira

CAMPUS GUARULHOS**EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 104/2018**

Nº Processo: 23089 015234/2018-61. Conveniada: CNPJ: 28.555.476/0001-08 - Comunidade de Aprendizagem Livre Ltda. Objeto: A conveniada poderá oferecer oportunidades de estágio aos estudantes da UNIFESP, que desenvolverão, obrigatoriamente, atividades relacionadas aos seus respectivos cursos. Fundamento Legal: Artigo 116 da Lei 8.666/93. Vigência: 28/06/2018 a 27/06/2023. Data de Assinatura: 28/06/2018.

CAMPUS SÃO PAULO**AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2018**

A Universidade Federal de São Paulo torna público o registro de preços nº 06/2018 PREGÃO ELETRÔNICO nº 06/2018. OBJETO:

Eventual Aquisição de Material de limpeza para o Campus São Paulo. EMPRESAS. Fortecom Comercial LTDA EPP - CNPJ 09.585.592/0001-25 -VALOR TOTAL: R\$170.825,00. Multilul Comercio e Distribuição LTDA-EPP - CNPJ: 12.811.487/0001-71 - VALOR TOTAL: R\$2.456,00. Arremate Comercio e Serviços LTDA-EPP - CNPJ: 23.009.157/0001-83 - VALOR TOTAL R\$9.450,00-Montero Empreendimentos EIRELI-ME - CNPJ: 25.201.320/0001-30 - Valor TOTAL R\$ 13.125,00 - DATA DE ASSINATURA 26/06/2018 VIGÊNCIA: até 25/06/2019 (12 meses da publicação) Os itens e respectivos valores registrados podem ser consultados no site www.comprasnet.gov.br/Acesso Livre.

GILSON ROBERTO PERUCIO
Pregoeiro

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO**EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 183/2017**

Nº Processo: 23089 001957/2017-01 Conveniada: Durham University - Reino Unido. Objeto: Promover, desenvolver e implementar a cooperação entre as partes signatárias mediante proposições de interesse recíproco ligadas às áreas de educação, pesquisa e de política social, relacionadas aos respectivos objetivos estatutários. Fundamento Legal: Artigo 116 da Lei 8.666/93. Vigência: 22/06/2018 a 21/06/2023. Data de Assinatura: 22/06/2018.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA**EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Nº 1/2018 - UASG 158720**

Número do Contrato: 14/2017.

Nº Processo: 23746003437201733.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário.
RDC ELETRÔNICO Nº 2/2017. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA. CNPJ Contratado: 04529815000113 Contratado: CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA - Objeto: Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 14/2017, visando à prorrogação do prazo de vigência para 24/09/2018, bem como à alteração qualitativa e quantitativa decorrente de ajustes do serviço para atender aos interesses da instituição. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e demais legislações correlatas. Vigência: 26/06/2018 a 24/09/2018. Valor Total: R\$236.754,31. Fonte: 112000000 - 2017NE800596. Data de Assinatura: 26/06/2018.

(SICON - 29/06/2018) 158720-26450-2018NE800026

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO
MINEIRO****AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 17/2018 - UASG 153035**

Nº Processo: 23085004509201871 - Objeto: Pregão Eletrônico - Concessão de uso onerosa de área e equipamentos destinados à exploração dos serviços do Restaurante Universitário (RU) da UFTM. Total de Itens Licitados: 00002. Edital: 02/07/2018 de 08h00 às 17h00. Endereço: Av Frei Paulino, 30 - Bairro Abadia Abadia - UBERABA - MG ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153035-05-17-2018. Entrega das Propostas: a partir de 02/07/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 12/07/2018 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis nos sites www.comprasgovernamentais.gov.br e www.ufm.edu.br

THIAGO DA SILVA OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIDEAC - 29/06/2018) 153035-15242-2018NE800001