

**ANEXO B -
ORÇAMENETO E
DOCUMENTOS
TÉCNICOS**

RESUMO DO ORÇAMENTO				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÉ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7	SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68	Composições Próprias	PROPRIA
				REF.

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3.588.316,00	8,63
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.027.157,65	2,47
3	BLOCO 1 - IMPLANTAÇÃO GERAL	4.621.211,77	11,12
4	BLOCO 2 - GUARITA	325.421,12	0,78
5	BLOCO 3 - BLOCO DIDÁTICO	30.069.151,08	72,35
6	BLOCO 4 - SUBESTAÇÃO	1.675.998,39	4,03
7	BLOCO 5 - CENTRAL DE RESÍDUOS	216.217,50	0,52
8	SERVIÇOS FINAIS	36.114,10	0,09
	VALOR BDI TOTAL:	7.897.480,68	100,00
	VALOR BDI:	7.446.201,21	
	VALOR BDI DIFERENCIADO:	451.279,47	
	VALOR ORÇAMENTO:	33.662.106,93	
	VALOR TOTAL:	41.559.587,61	

Quarenta e Um Milhões Quinhentos e Cinquenta e Nove Mil Quinhentos e Oitenta e Sete reais e Sessenta e Um centavos

ROGERIO VASCONCELOS DE SOUZA:70748500391

Assinado digitalmente por ROGERIO VASCONCELOS DE SOUZA:70748500391
DN: cn=ROGERIO VASCONCELOS DE SOUZA:70748500391, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia
Data: 2025.11.03 13:52:40 -03'00'

RESUMO DO ORÇAMENTO				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - CD	DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 92,66%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1	BDI : 29,21%	L.S. Mês: 53,05%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025	SEINFRA/CE	028.1 COM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7	SICRO NOVO/BA	2025/07 COM DESONERAÇÃO
	UNIDADES:	7189.4M2	SINAPI/BA	2025/09 COM DESONERAÇÃO
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.837,62	Composições Próprias	PROPRIA
			REF.	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3.363.757,02	8,01
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.037.448,37	2,47
3	BLOCO 1 - IMPLANTAÇÃO GERAL	4.732.802,02	11,28
4	BLOCO 2 - GUARITA	332.486,75	0,79
5	BLOCO 3 - BLOCO DIDÁTICO	30.552.547,50	72,80
6	BLOCO 4 - SUBESTAÇÃO	1.696.347,83	4,04
7	BLOCO 5 - CENTRAL DE RESÍDUOS	218.359,31	0,52
8	SERVIÇOS FINAIS	35.261,74	0,08
		VALOR BDI TOTAL:	9.182.714,38
		VALOR BDI:	8.731.456,27
		VALOR BDI DIFERENCIADO:	451.258,11
		VALOR ORÇAMENTO:	32.786.296,16
		VALOR TOTAL:	41.969.010,54

Quarenta e Um Milhões Novecentos e Sessenta e Nove Mil Dez reais e Cinquenta e Quatro centavos

ROGERIO VASCONCELOS DE SOUZA:70748500391
 Assinado digitalmente por ROGERIO VASCONCELOS DE SOUZA:70748500391
 DN: cn=ROGERIO VASCONCELOS DE SOUZA:70748500391, o=BR, ou=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia
 Data: 2025.11.03 13:53:19 -03'00'

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÉ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189,4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							2.889.146,57	3.588.316,00
1.1	CORPO TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR							1.292.765,85	1.605.618,46
1.1.1	93568	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (GERENTE GERAL DE OBRAS - MEIO EXPEDIENTE - 30 MESES)	SINAPI	MES	15,00	26.004,59	32.297,70	390.068,85	484.465,50
1.1.2	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	32,00	23.566,25	29.269,28	754.120,00	936.616,96
1.1.3	90778	ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (CUSTO EQUIV. AO ENGO. CIVIL PLENO)	SINAPI	H	1.100,00	135,07	167,76	148.577,00	184.536,00
1.2	CORPO TÉCNICO DE NÍVEL MEDIO							1.132.538,70	1.406.613,00
1.2.1	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	30,00	9.750,18	12.109,72	292.505,40	363.291,60
1.2.2	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	30,00	7.155,34	8.886,93	214.660,20	266.607,90
1.2.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ESP. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS)	SINAPI	MES	30,00	7.155,34	8.886,93	214.660,20	266.607,90
1.2.4	100321	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	30,00	8.072,47	10.026,01	242.174,10	300.780,30
1.2.5	93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	30,00	5.617,96	6.977,51	168.538,80	209.325,30
1.3	CORPO TÉCNICO AUXILIAR							463.842,02	576.084,54
1.3.1	100534	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	32,00	5.768,01	7.163,87	184.576,32	229.243,84
1.3.2	100289	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (FINS DE SEMANA E FERIADOS)	SINAPI	H	4.624,00	24,80	30,80	114.675,20	142.419,20
1.3.3	JCA-65621362	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Composições Próprias	MES	30,00	5.486,35	6.814,05	164.590,50	204.421,50
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							827.017,33	1.027.157,65
2.1	MOBILIZAÇÃO DE OBRA							47.903,74	59.496,44
2.1.1	UFSB-81547439	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M PARA USOS DIVERSOS EM CANTEIRO DE OBRAS - REF. OBRAS EM JEQUIÉ/BA	Composições Próprias	UN	4,00	1.337,36	1.661,00	5.349,44	6.644,00
2.1.2	UFSB-21269389	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS - EQUIPAMENTOS E PESSOAL - EXCLUSIVO OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DE JEQUIÉ DA UFSB	Composições Próprias	UN	1,00	42.554,30	52.852,44	42.554,30	52.852,44
2.2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA							779.113,59	967.661,21
2.2.1	PREPARAÇÃO DA ÁREA DO CANTEIRO							4.343,15	5.396,16
2.2.1.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF. 03/2024	SINAPI	M2	1.398,60	0,71	0,88	993,01	1.230,77
2.2.1.2	100979	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	SINAPI	M3	209,79	6,81	8,46	1.428,67	1.774,82
2.2.1.3	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	SINAPI	M3XKM	902,10	2,13	2,65	1.921,47	2.390,57
2.2.2	CANTEIRO DE OBRAS PROVISÓRIO							65.546,02	81.407,82
2.2.2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022 PS	SINAPI	M2	8,00	416,42	517,19	3.331,36	4.137,52
2.2.2.2	105115	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF. 03/2024	SINAPI	UN	4,00	137,99	171,38	551,96	685,52
2.2.2.3	00010775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	SINAPI	MES	2,00	1.933,50	2.401,41	3.867,00	4.802,82

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189,4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.2.2.4	00010776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) - ADAPTADO PARA FUNÇÃO DE ALMOXARIFADO	SINAPI	MES	2,00	1.510,54	1.876,09	3.021,08	3.752,18
2.2.2.5	00010776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) - ADAPTADO PARA FUNÇÃO DE REFEITÓRIO	SINAPI	MES	2,00	1.510,54	1.876,09	3.021,08	3.752,18
2.2.2.6	00010778	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	SINAPI	MES	2,00	2.416,87	3.001,75	4.833,74	6.003,50
2.2.2.7	98461	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_03/2024	SINAPI	UN	2,00	6.564,53	8.153,15	13.129,06	16.306,30
2.2.2.8	102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	2,00	438,56	544,69	877,12	1.089,38
2.2.2.9	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	SINAPI	M2	322,52	92,69	115,12	29.894,38	37.128,50
2.2.2.10	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	SINAPI	M2	6,60	457,46	568,17	3.019,24	3.749,92
2.2.3	CANTEIRO DE OBRAS DEFINITIVO							709.224,42	880.857,23
2.2.3.1	UFSB-11006250	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. (CONTRATADA)	Composições Próprias	M2	54,00	1.166,95	1.449,35	63.015,30	78.264,90
2.2.3.2	UFSB-11006250	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. (FISCALIZAÇÃO)	Composições Próprias	M2	54,00	1.166,95	1.449,35	63.015,30	78.264,90
2.2.3.3	UFSB-10615980	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	Composições Próprias	M2	28,00	601,57	747,15	16.843,96	20.920,20
2.2.3.4	UFSB-78634321	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.	Composições Próprias	M2	144,00	993,62	1.234,08	143.081,28	177.707,52
2.2.3.5	UFSB-30837920	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS.	Composições Próprias	M2	180,00	953,87	1.184,71	171.696,60	213.247,80
2.2.3.6	UFSB-69305063	EXECUÇÃO DE ALOJAMENTOS EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA COM BANHEIRO, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS (CONFORME NR18)	Composições Próprias	M2	135,00	1.169,52	1.452,54	157.885,20	196.092,90
2.2.3.7	JCA-15799018	CONJUNTO DE BAIS DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO COM PAREDES EM MADEIRA COMPENSADA, PISO CIMENTADO - INCLUSIVE ACABAMENTOS - SENDO 5 BAIS DE 2,00M X 2,00M CADA UMA TOTALIZANDO 10,00M X 2,00M.	Composições Próprias	UN	1,00	10.513,52	13.057,79	10.513,52	13.057,79
2.2.3.8	JCA-89852022	CONJUNTO DE BAIS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM PAREDES EM MADEIRA COMPENSADA, PISO CIMENTADO - INCLUSIVE ACABAMENTOS - SENDO 4 BAIS DE 2,00M X 2,00M CADA UMA TOTALIZANDO 8,00M X 2,00M.	Composições Próprias	UN	1,00	8.534,80	10.600,22	8.534,80	10.600,22
2.2.3.9	103077	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	SINAPI	M2	5,00	204,16	253,57	1.020,80	1.267,85
2.2.3.10	UFSB-83384959	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	Composições Próprias	M2	30,00	244,20	303,30	7.326,00	9.099,00
2.2.3.11	UFSB-13473464	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	Composições Próprias	M2	18,00	434,40	539,52	7.819,20	9.711,36
2.2.3.12	98087	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	11.902,50	14.782,91	11.902,50	14.782,91
2.2.3.13	98081	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	3,00	15.523,32	19.279,96	46.569,96	57.839,88

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba	L.S. Hora: 115,57%	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,29%	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189.4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3	BLOCO 1 - IMPLANTAÇÃO GERAL							3.720.264,14	4.621.211,77
3.1	MOVIMENTO DE TERRA							1.001.147,44	1.244.027,61
3.1.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE							101.643,05	126.340,59
3.1.1.1	101121	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5.20M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	4.739,10	4,84	6,01	22.937,24	28.481,99
3.1.1.2	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	4.928,66	6,81	8,46	33.564,17	41.696,46
3.1.1.3	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	21.193,26	2,13	2,65	45.141,64	56.162,14
3.1.2	ATERRO							899.504,39	1.117.687,02
3.1.2.1	105561	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	SINAPI	M3	8.681,98	8,86	11,00	76.922,34	95.501,78
3.1.2.2	00000368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	7.734,16	69,94	86,87	540.927,15	671.866,48
3.1.2.3	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	7.734,16	6,81	8,46	52.669,63	65.430,99
3.1.2.4	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	107.504,82	2,13	2,65	228.985,27	284.887,77
3.2	ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA							204.258,61	253.684,72
3.2.1	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	SINAPI	M	286,65	162,34	201,63	46.534,76	57.797,24
3.2.2	101202	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPAO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	SINAPI	M	1.766,70	48,98	60,83	86.532,97	107.468,36
3.2.3	89478	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	SINAPI	M2	279,64	133,18	165,41	37.242,46	46.255,25
3.2.4	S00091	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	40,75	628,43	780,51	25.608,52	31.805,78
3.2.5	S02371	Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0mpa cada 3,00m, c/ chapisco	ORSE	m2	43,58	191,37	237,68	8.339,90	10.358,09
3.3	ESQUADRIAS							40.897,88	50.795,11
3.3.1	UFSB-34948066	PORTÃO EM GRADIL BELGO NYLOFORD 3D, DE CORRER, SOLDADO EM QUADRO DE TUBO GALV. 2" COM CANTONEIRA 3/4", MONTANTES EM TUBO GALVANIZADO 4", INCLUSIVE FERROLHO E RODÍZIOS	Composições Próprias	M2	15,75	871,90	1.082,90	13.732,43	17.055,68
3.3.2	S13764	Portão em ferro de abrir, em gradil nylofor 3D, pintado nas cores verde ou branco ou azul, padrão belgo ou similar	ORSE	m2	3,89	821,95	1.020,86	3.197,39	3.971,15
3.3.3	S13764	Portão em ferro de abrir, em gradil nylofor 3D, pintado nas cores verde ou branco ou azul, padrão belgo ou similar	ORSE	m2	29,16	821,95	1.020,86	23.968,06	29.768,28

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÉ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba	L.S. Hora: 115,57%	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,29%	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189.4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							387.881,56	481.747,16
3.4.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE							9.931,68	12.333,90
3.4.1.1	102322	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 09/2024	SINAPI	M3	185,50	21,71	26,96	4.027,21	5.001,08
3.4.1.2	104740	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	SINAPI	M3	185,50	31,83	39,53	5.904,47	7.332,82
3.4.2	ELETRODUTOS E CONEXÕES							18.967,18	23.557,23
3.4.2.1	91850	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	274,61	10,47	13,00	2.875,17	3.569,93
3.4.2.2	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	M	115,25	12,69	15,76	1.462,52	1.816,34
3.4.2.3	97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	M	35,00	24,05	29,87	841,75	1.045,45
3.4.2.4	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	15,56	10,03	12,46	156,07	193,88
3.4.2.5	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	243,96	13,70	17,02	3.342,25	4.152,20
3.4.2.6	91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	68,52	17,29	21,47	1.184,71	1.471,12
3.4.2.7	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	M	90,62	17,56	21,81	1.591,29	1.976,42
3.4.2.8	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	M	71,75	25,46	31,62	1.826,76	2.268,74
3.4.2.9	93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	M	16,36	64,00	79,49	1.047,04	1.300,46
3.4.2.10	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	1,00	23,16	28,76	23,16	28,76
3.4.2.11	91879	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	11,00	7,46	9,27	82,06	101,97
3.4.2.12	91880	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	163,00	9,24	11,48	1.506,12	1.871,24
3.4.2.13	91881	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	46,00	11,59	14,39	533,14	661,94
3.4.2.14	93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	UN	61,00	16,45	20,43	1.003,45	1.246,23
3.4.2.15	93014	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	UN	48,00	19,85	24,65	952,80	1.183,20
3.4.2.16	93017	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	UN	11,00	48,99	60,85	538,89	669,35
3.4.3	CABOS							1.141,20	1.416,90
3.4.3.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	45,00	4,72	5,86	212,40	263,70
3.4.3.2	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	120,00	7,74	9,61	928,80	1.153,20

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189,4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.4.4	CAIXAS							16.381,89	20.346,39
3.4.4.1	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	44,00	293,96	365,10	12.934,24	16.064,40
3.4.4.2	97888	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	3,00	566,53	703,63	1.699,59	2.110,89
3.4.4.3	97890	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	2,00	874,03	1.085,55	1.748,06	2.171,10
3.4.5	LUMINÁRIAS							338.120,78	419.945,95
3.4.5.1	UFSB-43650176	POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO RETO COM SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PARA LUMINÁRIA PÚBLICA DE 02 PÉTALAS, COM DIÂMETRO SUPERIOR DE 76MM, DIÂMETRO DA BASE 175MM, ALTURA TOTAL 9M, COM BASE DE FIXAÇÃO, DA CONIPOST REF. SÉRIE 3009/BJG+CH, CLASSE 100 DA CONIPOST OU SIMILAR	Composições Próprias	un	7,00	7.490,54	9.303,25	52.433,78	65.122,75
3.4.5.2	UFSB-70442698	POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO RETO COM SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PARA LUMINÁRIA PÚBLICA DE 04 PÉTALAS, COM DIÂMETRO SUPERIOR DE 76MM, DIÂMETRO DA BASE 175MM, ALTURA TOTAL 9M, COM BASE DE FIXAÇÃO, DA CONIPOST REF. SÉRIE 3009/BJG+CH, CLASSE 100 DA CONIPOST OU SIMILAR	Composições Próprias	un	30,00	9.522,90	11.827,44	285.687,00	354.823,20
3.4.6	QUADROS							3.338,83	4.146,79
3.4.6.1	QB-HD 1							1.595,47	1.981,56
3.4.6.1.1	UFSB-27021013	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100A	Composições Próprias	UN	1,00	610,80	758,61	610,80	758,61
3.4.6.1.2	JCA-09099812	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO ATÉ 40 DISJUNTORES	Composições Próprias	UN	1,00	201,41	250,15	201,41	250,15
3.4.6.1.3	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	2,00	68,24	84,75	136,48	169,50
3.4.6.1.4	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	11,41	14,17	11,41	14,17
3.4.6.1.5	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	78,85	97,93	78,85	97,93
3.4.6.1.6	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	4,00	13,37	16,61	53,48	66,44
3.4.6.1.7	JCA-51202248	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	Composições Próprias	UN	4,00	125,76	156,19	503,04	624,76
3.4.6.2	QB-HD 2							1.743,36	2.165,23
3.4.6.2.1	UFSB-27021013	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100A	Composições Próprias	UN	1,00	610,80	758,61	610,80	758,61
3.4.6.2.2	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	4,00	68,24	84,75	272,96	339,00
3.4.6.2.3	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	2,00	11,41	14,17	22,82	28,34
3.4.6.2.4	JCA-51202248	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	Composições Próprias	UN	4,00	125,76	156,19	503,04	624,76
3.4.6.2.5	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	4,00	13,37	16,61	53,48	66,44
3.4.6.2.6	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	78,85	97,93	78,85	97,93
3.4.6.2.7	JCA-09099812	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO ATÉ 40 DISJUNTORES	Composições Próprias	UN	1,00	201,41	250,15	201,41	250,15

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÉ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba	L.S. Hora: 115,57%	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,29%	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189.4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.5	INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA							8.956,42	11.123,54
3.5.1	ELETRODUTOS E CONEXÕES							4.214,55	5.234,02
3.5.1.1	91850	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	30,02	10,47	13,00	314,31	390,26
3.5.1.2	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	SINAPI	M	74,73	12,69	15,76	948,32	1.177,74
3.5.1.3	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	3,20	13,70	17,02	43,84	54,46
3.5.1.4	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	SINAPI	M	74,15	25,46	31,62	1.887,86	2.344,62
3.5.1.5	91880	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	3,00	9,24	11,48	27,72	34,44
3.5.1.6	93014	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	SINAPI	UN	50,00	19,85	24,65	992,50	1.232,50
3.5.2	CABOS							861,75	1.070,40
3.5.2.1	JCA-67828849	CABO DE FIBRA ÓPTICA, 6 VIAS.	Composições Próprias	M	37,73	22,84	28,37	861,75	1.070,40
3.5.3	CAIXAS							3.880,12	4.819,12
3.5.3.1	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF. 12/2020	SINAPI	UN	6,00	293,96	365,10	1.763,76	2.190,60
3.5.3.2	101795	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF. 12/2020	SINAPI	UN	2,00	630,78	783,43	1.261,56	1.566,86
3.5.3.3	101798	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2020	SINAPI	UN	2,00	427,40	530,83	854,80	1.061,66
3.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS							604.188,11	750.392,94
3.6.1	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS							29.380,01	36.489,26
3.6.1.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE							7.802,92	9.690,25
3.6.1.1.1	102322	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 09/2024	SINAPI	M3	145,74	21,71	26,96	3.164,02	3.929,15
3.6.1.1.2	104740	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF. 08/2023	SINAPI	M3	145,74	31,83	39,53	4.638,90	5.761,10
3.6.1.2	TUBULAÇÕES							7.884,78	9.793,13
3.6.1.2.1	94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2024	SINAPI	M	131,97	6,76	8,40	892,12	1.108,55
3.6.1.2.2	94649	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2024	SINAPI	M	127,52	12,36	15,35	1.576,15	1.957,43
3.6.1.2.3	94650	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2024	SINAPI	M	14,63	18,61	23,11	272,26	338,10
3.6.1.2.4	94652	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2024	SINAPI	M	132,14	33,93	42,14	4.483,51	5.568,38
3.6.1.2.5	94654	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2024	SINAPI	M	8,90	74,24	92,21	660,74	820,67

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FONTE ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias	VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	REF. 09/2025 10/2023 09/2025 10/2025
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1				
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba				
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia				
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025				
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				
UNIDADES:	7189,4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
3.6.1.3	CONEXÕES								2.203,73	2.737,07
3.6.1.3.1	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2024	SINAPI	UN	26,00	3,60	4,47	93,60	116,22	
3.6.1.3.2	94660	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2024	SINAPI	UN	8,00	8,33	10,35	66,64	82,80	
3.6.1.3.3	103953	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	SINAPI	UN	2,00	7,84	9,74	15,68	19,48	
3.6.1.3.4	104014	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	SINAPI	UN	1,00	11,14	13,84	11,14	13,84	
3.6.1.3.5	103968	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	SINAPI	UN	3,00	16,10	20,00	48,30	60,00	
3.6.1.3.6	S01087	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 40mm Rev. 01 - 10/2022	ORSE	un	4,00	35,38	43,94	141,52	175,76	
3.6.1.3.7	S01090	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 85 x 60mm - Rev 01_10/2022	ORSE	un	2,00	48,59	60,35	97,18	120,70	
3.6.1.3.8	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	SINAPI	UN	1,00	13,51	16,78	13,51	16,78	
3.6.1.3.9	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	SINAPI	UN	23,00	9,53	11,84	219,19	272,32	
3.6.1.3.10	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	SINAPI	UN	2,00	13,01	16,16	26,02	32,32	
3.6.1.3.11	103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	SINAPI	UN	5,00	18,40	22,85	92,00	114,25	
3.6.1.3.12	94680	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2024	SINAPI	UN	8,00	41,70	51,79	333,60	414,32	
3.6.1.3.13	94684	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2024	SINAPI	UN	1,00	123,12	152,92	123,12	152,92	
3.6.1.3.14	89425	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	SINAPI	UN	9,00	17,93	22,27	161,37	200,43	
3.6.1.3.15	94798	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	133,48	165,78	266,96	331,56	
3.6.1.3.16	89622	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	SINAPI	UN	8,00	14,15	17,57	113,20	140,56	
3.6.1.3.17	89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	SINAPI	UN	5,00	19,40	24,09	97,00	120,45	
3.6.1.3.18	89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	SINAPI	UN	4,00	46,03	57,17	184,12	228,68	
3.6.1.3.19	89631	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	SINAPI	UN	1,00	99,58	123,68	99,58	123,68	
3.6.1.4	REGISTROS E VÁLVULAS								1.921,28	2.386,26
3.6.1.4.1	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	4,00	88,59	110,03	354,36	440,12	
3.6.1.4.2	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	13,00	42,14	52,34	547,82	680,42	
3.6.1.4.3	109269	Válvula solenoide p/irrigação modelo 100-DVF 1", marca Rain Bird ou similar	ORSE	un	2,00	509,55	632,86	1.019,10	1.265,72	
3.6.1.5	CAIXAS E ACESSÓRIOS								9.567,30	11.882,55
3.6.1.5.1	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_ 12/2020	SINAPI	UN	1,00	637,82	792,17	637,82	792,17	
3.6.1.5.2	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_ 12/2020	SINAPI	UN	1,00	637,82	792,17	637,82	792,17	
3.6.1.5.3	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_ 12/2020	SINAPI	UN	13,00	637,82	792,17	8.291,66	10.298,21	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FONTE ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias	VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	REF. 09/2025 10/2023 09/2025 10/2025
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1				
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba				
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia				
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025				
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				
UNIDADES:	7189,4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							52.326,89	64.988,95
3.6.2.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE							7.826,74	9.719,88
3.6.2.1.1	102322	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 09/2024	SINAPI	M3	142,76	21,71	26,96	3.099,32	3.848,81
3.6.2.1.2	104740	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	SINAPI	M3	142,76	31,83	39,53	4.544,05	5.643,30
3.6.2.1.3	101121	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF 07/2020	SINAPI	M3	6,19	4,84	6,01	29,96	37,20
3.6.2.1.4	104740	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	SINAPI	M3	3,44	31,83	39,53	109,50	135,98
3.6.2.1.5	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	SINAPI	M3	2,75	6,81	8,46	18,73	23,27
3.6.2.1.6	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	11,82	2,13	2,65	25,18	31,32
3.6.2.2	TUBULAÇÕES							24.406,81	30.313,16
3.6.2.2.1	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	7,14	35,05	43,53	250,26	310,80
3.6.2.2.2	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	11,89	39,41	48,95	468,58	582,02
3.6.2.2.3	S01533	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 150mm	ORSE	m	33,76	70,68	87,78	2.386,16	2.963,45
3.6.2.2.4	UFSB-03812764	TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.	Composições Próprias	M	159,60	133,47	165,77	21.301,81	26.456,89
3.6.2.3	CAIXAS E ACESSÓRIOS							20.093,34	24.955,91
3.6.2.3.1	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	SINAPI	UN	10,00	637,82	792,17	6.378,20	7.921,70
3.6.2.3.2	S11334	Caixa de gordura 0,60 x 0,60 x 0,60m	ORSE	un	3,00	822,25	1.021,23	2.466,75	3.063,69
3.6.2.3.3	98405	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF 12/2020	SINAPI	UN	3,00	2.856,32	3.547,55	8.568,96	10.642,65
3.6.2.3.4	99318	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF 12/2020	SINAPI	M	0,90	303,38	376,80	273,04	339,12
3.6.2.3.5	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	3,00	802,13	996,25	2.406,39	2.988,75
3.6.3	ÁGUAS PLUVIAIS							522.481,21	648.914,73
3.6.3.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE							53.153,64	66.014,46
3.6.3.1.1	102322	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 09/2024	SINAPI	M3	994,63	21,71	26,96	21.593,42	26.815,22
3.6.3.1.2	104740	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	SINAPI	M3	888,60	31,83	39,53	28.284,14	35.126,36
3.6.3.1.3	101121	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF 07/2020	SINAPI	M3	51,84	4,84	6,01	250,91	311,56
3.6.3.1.4	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	SINAPI	M3	189,44	6,81	8,46	1.290,09	1.602,66
3.6.3.1.5	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	814,59	2,13	2,65	1.735,08	2.158,66

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189,4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.6.3.2	TUBULAÇÕES							254.509,04	316.095,82
3.6.3.2.1	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	M	564,17	48,78	60,58	27.520,21	34.177,42
3.6.3.2.2	104166	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	M	539,68	68,77	85,41	37.113,79	46.094,07
3.6.3.2.3	JCA-22628615	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	Composições Próprias	M	99,16	102,02	126,71	10.116,30	12.564,56
3.6.3.2.4	JCA-57502954	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	Composições Próprias	M	232,74	306,59	380,78	71.355,76	88.622,74
3.6.3.2.5	92216	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	SINAPI	M	184,50	587,55	729,74	108.402,98	134.637,03
3.6.3.3	CAIXAS E ACESSÓRIOS							214.818,53	266.804,45
3.6.3.3.1	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	UN	13,00	620,15	770,23	8.061,95	10.012,99
3.6.3.3.2	S02817	Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,18m, altura até 1,00m - R1	ORSE	un	79,00	2.028,28	2.519,12	160.234,12	199.010,48
3.6.3.3.3	98405	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	SINAPI	UN	11,00	2.856,32	3.547,55	31.419,52	39.023,05
3.6.3.3.4	99246	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020	SINAPI	M	5,29	997,80	1.239,27	5.278,36	6.555,74
3.6.3.3.5	99318	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	SINAPI	M	3,30	303,38	376,80	1.001,15	1.243,44
3.6.3.3.6	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	11,00	802,13	996,25	8.823,43	10.958,75
3.7	REVESTIMENTOS							9.135,04	11.345,61
3.7.1	REVESTIMENTO PRIMARIO							9.135,04	11.345,61
3.7.1.1	87778	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	M2	82,70	100,80	125,19	8.336,16	10.353,21
3.7.1.2	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	82,70	9,66	12,00	798,88	992,40
3.8	PINTURA							11.599,40	14.405,04
3.8.1	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	82,70	19,54	24,27	1.615,96	2.007,13
3.8.2	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	82,70	4,70	5,84	388,69	482,97
3.8.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	82,70	14,41	17,90	1.191,71	1.480,33
3.8.4	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	553,56	15,18	18,85	8.403,04	10.434,61
3.9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							74.335,26	92.317,97
3.9.1	CORRIMÕES E GUARDA CORPO							44.532,00	55.308,26
3.9.1.1	S12188	Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria	ORSE	m	106,48	206,79	256,83	22.019,00	27.347,26
3.9.1.2	S12189	Corrimão duplo central em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação no piso	ORSE	m	50,00	450,26	559,22	22.513,00	27.961,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÉ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba	L.S. Hora: 115,57%	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,29%	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189.4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.9.2	COMUNICAÇÃO VISUAL							29.803,26	37.009,71
3.9.2.1	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							13.719,77	17.034,50
3.9.2.1.1	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	SINAPI	M	834,31	7,74	9,61	6.457,56	8.017,72
3.9.2.1.2	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	SINAPI	M	818,90	7,74	9,61	6.338,29	7.869,63
3.9.2.1.3	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	SINAPI	M	119,37	7,74	9,61	923,92	1.147,15
3.9.2.2	FAIXAS DE PEDESTRE							5.652,85	7.020,70
3.9.2.2.1	102508	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M2	47,70	49,84	61,90	2.377,37	2.952,63
3.9.2.2.2	102508	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M2	65,72	49,84	61,90	3.275,48	4.068,07
3.9.2.3	PINTURA, TEXTOS E SIMBOLOS							3.921,46	4.870,31
3.9.2.3.1	102513	PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	SINAPI	M2	70,81	55,38	68,78	3.921,46	4.870,31
3.9.2.4	SIMBOLOS DE PISO							877,22	1.089,48
3.9.2.4.1	102513	PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	SINAPI	M2	15,84	55,38	68,78	877,22	1.089,48
3.9.2.5	LETRAS							5.631,96	6.994,72
3.9.2.5.1	S12042	Letra em aço inox escovado/polido 15 x 15cm - instalado	ORSE	un	44,00	87,91	109,18	3.868,04	4.803,92
3.9.2.5.2	S12045	Letra em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado	ORSE	un	8,00	220,49	273,85	1.763,92	2.190,80
3.10	PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO							333.625,29	414.398,88
3.10.1	GRAMADO							229.491,38	285.065,94
3.10.1.1	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	SINAPI	M2	9.852,47	5,51	6,84	54.287,11	67.390,89
3.10.1.2	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	SINAPI	M2	9.854,42	14,03	17,43	138.257,51	171.762,54
3.10.1.3	105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	SINAPI	M2	9.852,47	3,75	4,66	36.946,76	45.912,51
3.10.2	VEGETAÇÃO							6.041,23	7.503,18
3.10.2.1	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 - (ANACARDIUM OCCIDENTALE VAR. MICROCARPUM)	SINAPI	UN	3,00	62,16	77,20	186,48	231,60
3.10.2.2	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 - (BROMELIA LACINIOSA)	SINAPI	UN	6,00	62,16	77,20	372,96	463,20
3.10.2.3	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 - (MIMOSA TENUIFLORA)	SINAPI	UN	26,00	103,43	128,46	2.689,18	3.339,96
3.10.2.4	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 - (MYRACRODRUON URUNDEUVA)	SINAPI	UN	5,00	103,43	128,46	517,15	642,30
3.10.2.5	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 - (POINCIANELLA PYRAMIDALIS)	SINAPI	UN	16,00	103,43	128,46	1.654,88	2.055,36

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÉ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba	L.S. Hora: 115,57%	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,29%	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189.4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.10.2.6	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024 - (STRYPHNODENDRUN ADSTRINGENS)	SINAPI	UN	6,00	103,43	128,46	620,58	770,76
3.10.3	PISO TATIL							18.703,22	23.228,86
3.10.3.1	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	SINAPI	M2	116,64	160,35	199,15	18.703,22	23.228,86
3.10.4	RAMPA							79.389,46	98.600,90
3.10.4.1	89478	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	SINAPI	M2	184,80	133,18	165,41	24.611,66	30.567,77
3.10.4.2	103075	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	SINAPI	M2	220,45	223,05	277,03	49.171,37	61.071,26
3.10.4.3	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	369,33	15,18	18,85	5.606,43	6.961,87
3.11	PISO							1.026.642,05	1.275.116,88
3.11.1	BASE E SUB-BASE							46.997,37	58.370,31
3.11.1.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	SINAPI	M2	6.461,88	1,57	1,95	10.145,15	12.600,67
3.11.1.2	105599	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	646,19	57,03	70,83	36.852,22	45.769,64
3.11.2	ESCAVAÇÃO							20.655,03	25.673,63
3.11.2.1	101121	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	992,60	4,84	6,01	4.804,18	5.965,53
3.11.2.2	100979	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	992,60	6,81	8,46	6.759,61	8.397,40
3.11.2.3	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	4.268,19	2,13	2,65	9.091,24	11.310,70
3.11.3	MEIO FIO							147.928,55	183.730,21
3.11.3.1	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	506,53	44,49	55,26	22.535,52	27.990,85
3.11.3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	1.573,12	41,23	51,21	64.859,74	80.559,48
3.11.3.3	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	1.178,59	38,44	47,74	45.305,00	56.265,89
3.11.3.4	94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	330,26	46,11	57,27	15.228,29	18.913,99
3.11.4	PAVIMENTAÇÃO							811.061,10	1.007.342,73
3.11.4.1	93680	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	90,51	93,09	115,62	8.425,58	10.464,77
3.11.4.2	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	219,27	78,04	96,93	17.111,83	21.253,84
3.11.4.3	93680	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	2.121,81	93,09	115,62	197.519,29	245.323,67
3.11.4.4	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	6.461,88	89,67	111,37	579.436,78	719.659,58
3.11.4.5	93681	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	77,36	110,75	137,55	8.567,62	10.640,87

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÉ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba	L.S. Hora: 115,57%	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,29%	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189.4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.12		INSTALAÇÕES ESPECIAIS: (SOM, ALARME, CFTV, DETECÇÃO DE FUMAÇA, DENTRE OUTROS)						17.597,08	21.856,31
3.12.1		CFTV						14.286,29	17.744,47
3.12.1.1		ELETRODUTOS E CONEXÕES						3.499,92	4.347,70
3.12.1.1.1	91851	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	63,72	9,81	12,18	625,09	776,11
3.12.1.1.2	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	144,42	13,70	17,02	1.978,55	2.458,03
3.12.1.1.3	91880	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	97,00	9,24	11,48	896,28	1.113,56
3.12.1.2		CAIXAS						3.821,48	4.746,30
3.12.1.2.1	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	13,00	293,96	365,10	3.821,48	4.746,30
3.12.1.3		CABOS						5.311,20	6.596,57
3.12.1.3.1	UFSB-02691745	CABO FTP, BLINDADO, PAR TRANÇADO, 4 PARES, CATEGORIA 6.	Composições Próprias	M	327,05	7,65	9,50	2.501,93	3.106,98
3.12.1.3.2	S08690	Cabo de fibra ótica de 6 vias	ORSE	m	123,92	22,67	28,16	2.809,27	3.489,59
3.12.1.4		EQUIPAMENTOS						1.653,69	2.053,90
3.12.1.4.1	S12783	Caixa de emenda de fibra para poste completa com: Caixa metálica 30x30, régua elétrica, cordão SC mono extensão ótica com terminador, haste e base para instalação no poste e mão de obra	ORSE	un	1,00	1.533,94	1.905,15	1.533,94	1.905,15
3.12.1.4.2	UFSB-42190952	CERTIFICAÇÃO DE REDE CABEAMENTO ESTRUTURADO	Composições Próprias	UN	5,00	23,95	29,75	119,75	148,75
3.12.2		SDAI						3.310,79	4.111,84
3.12.2.1		ELETRODUTOS E CONEXÕES						634,91	788,54
3.12.2.1.1	91850	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	33,68	10,47	13,00	352,63	437,84
3.12.2.1.2	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	13,86	13,70	17,02	189,88	235,90
3.12.2.1.3	91880	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	10,00	9,24	11,48	92,40	114,80
3.12.2.2		CAIXAS						881,88	1.095,30
3.12.2.2.1	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	3,00	293,96	365,10	881,88	1.095,30

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7
UNIDADES:	7189,4M2
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68

DATA : 03/11/2025
BDI : 24,20%
L.S. Hora: 115,57%
L.S. Mês: 71,29%

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE/SE	2025/08	09/2025
SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
Composições Próprias	PRÓPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.12.2.3	CABOS							1.794,00	2.228,00
3.12.2.3.1	JCA-87083276	CONDUTOR DE 4x2,5mm² COM FIO DE COBRE ELETROLÍTICO, CLASSE 2, ISOLAÇÃO DAS VIAS EM PVC 105°C ANTICHAMA, BLINDAGEM EM FITA ALUMÍNIO + FIO DRENO. 3 FIOS RESPECTIVAMENTE PARA COMUM , C, CONTATO NORMALMENTE ABERTO, NA, E FECHADO, NF; FAB.: GP CABOS OU EQUIVALENTE TÉCNICO;	Composições Próprias	m	100,00	17,94	22,28	1.794,00	2.228,00
4	BLOCO 2 - GUARITA							262.194,04	325.421,12
4.1	INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES							30.315,14	37.649,69
4.1.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE							2.790,11	3.465,25
4.1.1.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_ 01/2024	SINAPI	M3	19,02	119,31	148,18	2.269,28	2.818,38
4.1.1.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_ 08/2023	SINAPI	M3	7,36	30,57	37,97	225,00	279,46
4.1.1.3	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_ 07/2020	SINAPI	M3	16,33	7,28	9,04	118,88	147,62
4.1.1.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	SINAPI	M3XKM	70,22	2,52	3,13	176,95	219,79
4.1.2	FUNDAÇÕES RASAS							14.374,95	17.852,29
4.1.2.1	96532	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_ 01/2024	SINAPI	M2	10,84	206,56	256,55	2.239,11	2.781,00
4.1.2.2	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_ 01/2024	SINAPI	M2	17,50	47,07	58,46	823,73	1.023,05
4.1.2.3	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 01/2024	SINAPI	M3	6,84	873,23	1.084,55	5.972,89	7.418,32
4.1.2.4	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	SINAPI	KG	371,30	12,12	15,05	4.500,16	5.588,07
4.1.2.5	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	SINAPI	KG	82,10	10,22	12,69	839,06	1.041,85
4.1.3	VIGAS BALDRAME							13.150,08	16.332,15
4.1.3.1	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 01/2024	SINAPI	M2	64,29	77,92	96,78	5.009,48	6.221,99
4.1.3.2	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 01/2024	SINAPI	M3	4,82	835,56	1.037,77	4.027,40	5.002,05
4.1.3.3	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	SINAPI	KG	84,80	17,05	21,18	1.445,84	1.796,06
4.1.3.4	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	SINAPI	KG	47,30	12,12	15,05	573,28	711,87
4.1.3.5	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	SINAPI	KG	204,90	10,22	12,69	2.094,08	2.600,18
4.2	SUPERESTRUTURA							49.703,69	61.738,05
4.2.1	PILARES							39.438,20	48.987,11
4.2.1.1	92421	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2020	SINAPI	M2	13,28	114,91	142,72	1.526,00	1.895,32
4.2.1.2	105403	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, PÉ-DIREITO DUPLO. AF_ 05/2024	SINAPI	M2	93,87	194,04	241,00	18.214,53	22.622,67
4.2.1.3	JCA-21371415	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	Composições Próprias	M3	12,40	776,08	963,89	9.623,39	11.952,24

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÉ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba	L.S. Hora: 115,57%	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,29%	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189,4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.2.1.4	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	SINAPI	KG	176,50	13,99	17,38	2.469,24	3.067,57
4.2.1.5	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	SINAPI	KG	718,60	8,08	10,04	5.806,29	7.214,74
4.2.1.6	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	SINAPI	KG	198,10	9,08	11,28	1.798,75	2.234,57
4.2.2	VIGAS							3.646,90	4.529,36
4.2.2.1	92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2020	SINAPI	M2	14,02	157,94	196,16	2.214,32	2.750,16
4.2.2.2	JCA-47925473	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 02/2022_PS (REF. SINAPI 103675)	Composições Próprias	M3	0,89	777,92	966,18	692,35	859,90
4.2.2.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	SINAPI	KG	17,80	13,99	17,38	249,02	309,36
4.2.2.4	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	SINAPI	KG	58,20	8,44	10,48	491,21	609,94
4.2.3	LAJES COMUNS OU NERVURADAS							3.948,14	4.904,46
4.2.3.1	103761	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 03/2022	SINAPI	M2	17,07	85,21	105,83	1.454,53	1.806,52
4.2.3.2	JCA-16027811	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (9+5).	Composições Próprias	M2	1,55	289,08	359,04	448,07	556,51
4.2.3.3	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	SINAPI	KG	9,60	13,33	16,56	127,97	158,98
4.2.3.4	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	SINAPI	KG	0,80	12,05	14,97	9,64	11,98
4.2.3.5	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	SINAPI	KG	23,40	10,98	13,64	256,93	319,18
4.2.3.6	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	SINAPI	KG	171,80	9,61	11,94	1.651,00	2.051,29
4.2.4	PISO ARMADO							2.670,45	3.317,12
4.2.4.1	JCA-43549679	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	Composições Próprias	M3	1,55	777,92	966,18	1.205,78	1.497,58
4.2.4.2	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	SINAPI	KG	49,20	12,05	14,97	592,86	736,52
4.2.4.3	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	SINAPI	KG	79,40	10,98	13,64	871,81	1.083,02
4.3	ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA							6.174,13	7.668,20
4.3.1	103327	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_ 12/2021	SINAPI	M2	54,27	104,38	129,64	5.664,70	7.035,56
4.3.2	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_ 03/2024	SINAPI	M	36,13	14,10	17,51	509,43	632,64
4.4	ESQUADRIAS							15.677,30	19.471,26
4.4.1	PORTAS							4.040,12	5.017,83
4.4.1.1	UFSB-97892208	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA MÉDIA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO MARCOS, ALIZARES DOBRADIÇAS, FECHADURAS E ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	1,00	1.182,07	1.468,13	1.182,07	1.468,13
4.4.1.2	UFSB-69921019	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA MÉDIA, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO BARRAS DE ABERTURA, CHAPA DE PROTEÇÃO, MARCOS, ALIZARES, DOBRADIÇAS, FECHADURAS E ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	1,00	1.943,74	2.414,13	1.943,74	2.414,13
4.4.1.3	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	SINAPI	M2	1,89	483,76	600,83	914,31	1.135,57

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÉ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FONTE ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias	VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	REF. 09/2025 10/2023 09/2025 10/2025
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1				
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba				
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia				
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025				
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				
UNIDADES:	7189,4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.4.2	JANELAS							7.270,20	9.029,59
4.4.2.1	UFSB-65841821	JANELA EM VENEZIANA DE ALUMÍNIO, COR PRETA. INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS	Composições Próprias	M2	4,65	354,18	439,89	1.646,94	2.045,49
4.4.2.2	UFSB-87809990	JANELA EM ALUMÍNIO, COR PRETA, TIPO MAXIM-AR COM VIDRO 6mm. INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS	Composições Próprias	M2	7,96	706,44	877,40	5.623,26	6.984,10
4.4.3	OUTROS							4.366,98	5.423,84
4.4.3.1	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	21,58	57,04	70,84	1.230,92	1.528,73
4.4.3.2	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	18,38	43,75	54,34	804,13	998,77
4.4.3.3	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M	17,38	118,41	147,07	2.057,97	2.556,08
4.4.3.4	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	2,90	94,47	117,33	273,96	340,26
4.5	COBERTURA							99.107,44	123.093,54
4.5.1	JCA-81920142	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	KG	2.813,21	15,44	19,18	43.435,96	53.957,37
4.5.2	104314	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019	SINAPI	KG	1.644,71	10,97	13,62	18.042,47	22.400,95
4.5.3	CAJQ-47402285	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	KG	131,01	17,22	21,39	2.255,99	2.802,30
4.5.4	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	179,34	174,52	216,75	31.298,42	38.871,95
4.5.5	100743	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	358,68	11,36	14,11	4.074,60	5.060,97

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189.4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							6.765,10	8.401,72
4.6.1	ELETRODUTOS E CONEXÕES							2.560,40	3.179,96
4.6.1.1	91850	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	16,97	10,47	13,00	177,68	220,61
4.6.1.2	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	6,00	10,03	12,46	60,18	74,76
4.6.1.3	91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	5,23	17,29	21,47	90,43	112,29
4.6.1.4	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	2,76	22,18	27,55	61,22	76,04
4.6.1.5	JCA-21218222	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RÍGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	M	28,03	23,49	29,17	658,42	817,64
4.6.1.6	91902	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	12,04	14,95	24,08	29,90
4.6.1.7	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	19,96	24,79	19,96	24,79
4.6.1.8	91908	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	3,00	18,09	22,47	54,27	67,41
4.6.1.9	91879	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	4,00	7,46	9,27	29,84	37,08
4.6.1.10	91881	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	4,00	11,59	14,39	46,36	57,56
4.6.1.11	91886	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	16,77	20,83	33,54	41,66
4.6.1.12	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	19,00	9,18	11,40	174,42	216,60
4.6.1.13	104402	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	1,00	26,33	32,70	26,33	32,70
4.6.1.14	104396	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	3,00	22,32	27,72	66,96	83,16
4.6.1.15	104399	CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	9,00	29,44	36,56	264,96	329,04
4.6.1.16	104404	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	5,00	34,28	42,58	171,40	212,90
4.6.1.17	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	1,00	38,54	47,87	38,54	47,87
4.6.1.18	104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	SINAPI	M	42,02	13,37	16,61	561,81	697,95
4.6.2	TOMADAS E INTERRUPTORES							702,36	872,34
4.6.2.1	UFSB-20407917	TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (1 MÓDULO), TIPO 2P+T, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, INSTALADA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO.	Composições Próprias	UN	2,00	84,04	104,38	168,08	208,76
4.6.2.2	UFSB-86651222	TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (2 MÓDULO), TIPO 2P+T, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, INSTALADA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO.	Composições Próprias	UN	1,00	93,23	115,79	93,23	115,79
4.6.2.3	UFSB-60772918	TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (2 MÓDULO), TIPO 2P+T, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, INSTALADA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO.	Composições Próprias	UN	1,00	104,36	129,62	104,36	129,62
4.6.2.4	UFSB-95879454	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, INSTALADO EM CONDULETE	Composições Próprias	UN	2,00	102,23	126,97	204,46	253,94
4.6.2.5	UFSB-96833505	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, INSTALADO EM CONDULETE.	Composições Próprias	UN	1,00	132,23	164,23	132,23	164,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÉ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189.4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.6.3	CABOS							1.032,26	1.281,58
4.6.3.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	218,70	4,72	5,86	1.032,26	1.281,58
4.6.4	CAIXAS							633,16	786,39
4.6.4.1	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0.4X0.4X0.4 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	2,00	293,96	365,10	587,92	730,20
4.6.4.2	91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	3,00	15,08	18,73	45,24	56,19
4.6.5	LUMINÁRIAS							593,09	736,62
4.6.5.1	UFSB-38646662	LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO CALHA, EM CHAPA DE AÇO PINTADA EM BRANCO, PARA 2 LAMPADAS TUBULARES, FLUORESCENTES OU T8 LED DE "9" W, BASE G13, ENTRADA BIVOLT, COM ALETAS E REFLETORES EM ALUMÍNIO (NAO INCLUI REATOR OU LAMPADA), TAMANHO MAIOR QUE 1 M.	Composições Próprias	UN	2,00	148,65	184,62	297,30	369,24
4.6.5.2	UFSB-26213364	LUMINARIA DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO PINTADA COR BRANCA, PARA 2 LAMPADAS T8 FLUORESCENTES OU LED DE "18" W, BIVOLT, ALETADA, 120 CM (NAO INCLUI LAMPADAS E REATOR)	Composições Próprias	un	1,00	201,45	250,20	201,45	250,20
4.6.5.3	UFSB-10332441	REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	Composições Próprias	un	2,00	47,17	58,59	94,34	117,18
4.6.6	QUADROS							1.243,83	1.544,83
4.6.6.1	QDE-GU							1.243,83	1.544,83
4.6.6.1.1	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	450,70	559,77	450,70	559,77
4.6.6.1.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	5,00	11,41	14,17	57,05	70,85
4.6.6.1.3	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	4,00	13,37	16,61	53,48	66,44
4.6.6.1.4	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	78,85	97,93	78,85	97,93
4.6.6.1.5	JCA-51202248	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE "45" KA (TIPO AC)	Composições Próprias	UN	4,00	125,76	156,19	503,04	624,76
4.6.6.1.6	JCA-04107877	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO ATÉ 20 DISJUNTORES	Composições Próprias	UN	1,00	100,71	125,08	100,71	125,08
4.7	INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA							4.332,35	5.381,06
4.7.1	ELETRODUTOS E CONEXÕES							1.060,07	1.316,81
4.7.1.1	91850	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	14,31	10,47	13,00	149,83	186,03
4.7.1.2	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	23,41	10,03	12,46	234,80	291,69
4.7.1.3	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,07	14,92	18,53	15,96	19,83
4.7.1.4	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	17,00	13,70	17,02	232,90	289,34
4.7.1.5	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	5,00	19,96	24,79	99,80	123,95
4.7.1.6	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	3,00	23,16	28,76	69,48	86,28
4.7.1.7	91879	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	16,00	7,46	9,27	119,36	148,32

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÉ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba	L.S. Hora: 115,57%	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,29%	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189,4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.7.1.8	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	12,75	15,84	12,75	15,84
4.7.1.9	91880	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	12,00	9,24	11,48	110,88	137,76
4.7.1.10	104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	SINAPI	M	1,07	13,37	16,61	14,31	17,77
4.7.2	TOMADAS							132,09	164,06
4.7.2.1	JCA-14895398	TOMADA DUPLA, DE SOBREPOR, TIPO RJ-45, CATEGORIA 6, INSTALADA EM CONDULETE.	Composições Próprias	UN	1,00	132,09	164,06	132,09	164,06
4.7.3	CABOS							429,08	532,93
4.7.3.1	UFSB-02691745	CABO FTP, BLINDADO, PAR TRANÇADO, 4 PARES, CATEGORIA 6.	Composições Próprias	M	20,59	7,65	9,50	157,51	195,61
4.7.3.2	JCA-67828849	CABO DE FIBRA ÓPTICA, 6 VIAS.	Composições Próprias	M	11,89	22,84	28,37	271,57	337,32
4.7.4	CAIXAS							1.677,41	2.083,36
4.7.4.1	JCA-54390529	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DE EMBUTIR, COM MEDIDAS 40x40x12cm, INSTALADA A 0,60m DO PISO, EXCETO QUANDO INDICADO EM PROJETO	Composições Próprias	UN	1,00	149,86	186,13	149,86	186,13
4.7.4.2	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA. DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	5,00	293,96	365,10	1.469,80	1.825,50
4.7.4.3	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	12,51	15,54	12,51	15,54
4.7.4.4	91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	3,00	15,08	18,73	45,24	56,19
4.7.5	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS							1.033,70	1.283,90
4.7.5.1	S00758	Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 16u x 570mm (gabinete)	ORSE	un	1,00	757,17	940,41	757,17	940,41
4.7.5.2	UFSB-42190952	CERTIFICAÇÃO DE REDE CABEAMENTO ESTRUTURADO	Composições Próprias	UN	9,00	23,95	29,75	215,55	267,75
4.7.5.3	UFSB-31419976	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M.	Composições Próprias	UN	2,00	30,49	37,87	60,98	75,74

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora : 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189,4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.8		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS						11.301,72	14.036,66
4.8.1		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						1.937,14	2.405,84
4.8.1.1		TUBULAÇÕES						435,77	541,21
4.8.1.1.1	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	3,30	5,22	6,48	17,23	21,38
4.8.1.1.2	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	3,99	13,28	16,49	52,99	65,80
4.8.1.1.3	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	7,59	26,07	32,38	197,87	245,76
4.8.1.1.4	94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	M	3,79	6,76	8,40	25,62	31,84
4.8.1.1.5	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	3,33	10,24	12,72	34,10	42,36
4.8.1.1.6	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	5,45	19,81	24,60	107,96	134,07
4.8.1.2		CONEXÕES						519,22	644,80
4.8.1.2.1	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	5,00	16,67	20,70	83,35	103,50
4.8.1.2.2	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	5,00	10,47	13,00	52,35	65,00
4.8.1.2.3	89396	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	20,88	25,93	20,88	25,93
4.8.1.2.4	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	8,07	10,02	24,21	30,06
4.8.1.2.5	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	5,76	7,15	11,52	14,30
4.8.1.2.6	89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	8,60	10,68	17,20	21,36
4.8.1.2.7	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	1,00	19,82	24,62	19,82	24,62
4.8.1.2.8	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	2,00	3,60	4,47	7,20	8,94
4.8.1.2.9	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	5,76	7,15	17,28	21,45
4.8.1.2.10	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	40,57	50,39	40,57	50,39
4.8.1.2.11	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	1,00	19,82	24,62	19,82	24,62
4.8.1.2.12	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	2,00	26,10	32,42	52,20	64,84
4.8.1.2.13	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	6,00	6,59	8,18	39,54	49,08
4.8.1.2.14	89436	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	8,63	10,72	17,26	21,44
4.8.1.2.15	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	9,53	11,84	28,59	35,52
4.8.1.2.16	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	13,01	16,16	39,03	48,48
4.8.1.2.17	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	8,07	10,02	16,14	20,04
4.8.1.2.18	89620	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	12,26	15,23	12,26	15,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189.4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.8.1.3	REGISTROS E VÁLVULAS							233,58	290,11
4.8.1.3.1	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	42,14	52,34	42,14	52,34
4.8.1.3.2	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	65,02	80,75	65,02	80,75
4.8.1.3.3	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	3,00	42,14	52,34	126,42	157,02
4.8.1.4	CAIXAS E ACESSÓRIOS							748,57	929,72
4.8.1.4.1	S05046	Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 310 litros	ORSE	un	1,00	748,57	929,72	748,57	929,72
4.8.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							2.140,08	2.658,02
4.8.2.1	TUBULAÇÕES							502,58	624,26
4.8.2.1.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	1,17	22,89	28,43	26,78	33,26
4.8.2.1.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	4,56	28,29	35,14	129,00	160,24
4.8.2.1.3	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	6,04	39,41	48,95	238,04	295,66
4.8.2.1.4	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	8,75	12,43	15,44	108,76	135,10
4.8.2.2	CONEXÕES							526,51	653,91
4.8.2.2.1	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	16,05	19,93	32,10	39,86
4.8.2.2.2	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	10,84	13,46	21,68	26,92
4.8.2.2.3	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	15,40	19,13	30,80	38,26
4.8.2.2.4	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	27,57	34,24	27,57	34,24
4.8.2.2.5	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	41,78	51,89	83,56	103,78
4.8.2.2.6	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	4,00	9,49	11,79	37,96	47,16
4.8.2.2.7	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	4,00	17,55	21,80	70,20	87,20
4.8.2.2.8	104344	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	39,95	49,62	39,95	49,62
4.8.2.2.9	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	24,38	30,28	24,38	30,28
4.8.2.2.10	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	7,00	9,46	11,75	66,22	82,25
4.8.2.2.11	89813	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	9,00	5,47	6,79	49,23	61,11
4.8.2.2.12	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	16,45	20,43	32,90	40,86
4.8.2.2.13	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	9,96	12,37	9,96	12,37

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189.4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.8.2.3	CAIXAS E ACESSÓRIOS							1.110,99	1.379,85
4.8.2.3.1	104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	76,31	94,78	152,62	189,56
4.8.2.3.2	JCA-42481703	TUBO PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	2,00	68,06	84,53	136,12	169,06
4.8.2.3.3	S11334	Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m	ORSE	un	1,00	822,25	1.021,23	822,25	1.021,23
4.8.3	ÁGUAS PLUVIAIS							651,62	809,27
4.8.3.1	TUBULAÇÕES							386,22	479,64
4.8.3.1.1	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	M	3,59	30,08	37,36	107,99	134,12
4.8.3.1.2	104316	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	11,31	24,60	30,55	278,23	345,52
4.8.3.2	CONEXÕES							265,40	329,63
4.8.3.2.1	104320	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	12,07	14,99	12,07	14,99
4.8.3.2.2	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	43,07	53,49	86,14	106,98
4.8.3.2.3	104319	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	3,00	10,44	12,97	31,32	38,91
4.8.3.2.4	89671	LUVA DE CORRER, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	42,34	52,59	42,34	52,59
4.8.3.2.5	89556	LUVA DE CORRER, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	36,83	45,74	36,83	45,74
4.8.3.2.6	S04283	Ralo hemisférico em P P, tipo abacaxi Ø 100mm	ORSE	un	1,00	56,70	70,42	56,70	70,42
4.8.4	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS							6.572,88	8.163,53
4.8.4.1	LOUÇAS							4.838,00	6.008,81
4.8.4.1.1	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	63,29	78,61	63,29	78,61
4.8.4.1.2	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	294,34	365,57	883,02	1.096,71
4.8.4.1.3	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	309,87	384,86	309,87	384,86
4.8.4.1.4	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	320,20	397,69	640,40	795,38
4.8.4.1.5	S05046	Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 310 litros	ORSE	un	1,00	748,57	929,72	748,57	929,72
4.8.4.1.6	UFSB-28969522	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, 60x80cm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	1,00	317,79	394,70	317,79	394,70
4.8.4.1.7	UFSB-48044101	ALARME BANHEIRO PCD DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR, INCLUSO FIXAÇÃO.	Composições Próprias	UN	1,00	472,65	587,03	472,65	587,03
4.8.4.1.8	UFSB-49665253	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, INCLUSO FIXAÇÃO.	Composições Próprias	UN	1,00	65,37	81,19	65,37	81,19
4.8.4.1.9	UFSB-80687123	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO.	Composições Próprias	UN	1,00	65,37	81,19	65,37	81,19
4.8.4.1.10	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	162,55	201,89	162,55	201,89
4.8.4.1.11	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	578,43	718,41	578,43	718,41

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÉ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba	L.S. Hora: 115,57%	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,29%	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189,4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.8.4.1.12	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	155,70	193,38	155,70	193,38
4.8.4.1.13	UFSB-83630263	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	Composições Próprias	UN	1,00	374,99	465,74	374,99	465,74
4.8.4.2	BANCADAS							1.734,88	2.154,72
4.8.4.2.1	UFSB-81748755	BAN-06 - BANCADA EM GRANITO CINZA 2010x50cm COM UMA CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM	Composições Próprias	UN	1,00	1.734,88	2.154,72	1.734,88	2.154,72
4.9	IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA							5.465,47	6.788,06
4.9.1	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRILICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	5,21	50,26	62,42	261,85	325,21
4.9.2	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	SINAPI	M2	19,80	226,61	281,45	4.486,88	5.572,71
4.9.3	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	SINAPI	M2	16,53	43,36	53,85	716,74	890,14
4.10	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO							724,36	899,66
4.10.1	EXTINTORES							607,56	754,59
4.10.1.1	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	SINAPI	UN	1,00	285,37	354,43	285,37	354,43
4.10.1.2	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	SINAPI	UN	1,00	322,19	400,16	322,19	400,16
4.10.2	SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA							99,49	123,57
4.10.2.1	JCA-78442367	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - ALARME DE INCÊNDIO	Composições Próprias	UN	1,00	32,83	40,77	32,83	40,77
4.10.2.2	JCA-57614477	PLACA DE SINALIZACAO DE ACIONAMENTO DA BOMBA, CHAPA DE PVC ADESIVADA, ESPESSURA 2,00MM - ANTI-CHAMAS, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *10 X 20* CM, (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	Composições Próprias	UN	1,00	22,22	27,60	22,22	27,60
4.10.2.3	JCA-83171406	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - EXTINTOR PORTÁTIL	Composições Próprias	UN	2,00	22,22	27,60	44,44	55,20
4.10.3	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA							17,31	21,50
4.10.3.1	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	1,00	17,31	21,50	17,31	21,50

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba	L.S. Hora: 115,57%	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,29%	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189,4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.11	REVESTIMENTOS							5.115,41	6.353,34
4.11.1	REVESTIMENTO PRIMARIO							5.115,41	6.353,34
4.11.1.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	56,72	5,39	6,69	305,72	379,46
4.11.1.2	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	48,10	9,66	12,00	464,65	577,20
4.11.1.3	87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	36,33	28,40	35,27	1.031,77	1.281,36
4.11.1.4	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	M2	48,20	68,74	85,38	3.313,27	4.115,32
4.12	PINTURA							3.432,15	4.263,09
4.12.1	PAREDES E PAINEIS							2.651,10	3.293,12
4.12.1.1	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	68,60	19,54	24,27	1.340,44	1.664,92
4.12.1.2	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	68,60	4,70	5,84	322,42	400,62
4.12.1.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	68,58	14,41	17,90	988,24	1.227,58
4.12.2	TETOS E FORROS							781,05	969,97
4.12.2.1	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	13,78	36,04	44,76	496,63	616,79
4.12.2.2	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	13,78	5,83	7,24	80,34	99,77
4.12.2.3	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	13,78	14,81	18,39	204,08	253,41
4.13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							191,14	237,40
4.13.1	COMUNICAÇÃO VISUAL							191,14	237,40
4.13.1.1	JCA-80883333	PLACA DESLIZANTE EM PVC 2 mm COM ADESIVO IMPRESSO E LAMINADO + BASE EM ALUMINIO VIRADO 30 X 15 cm	Composições Próprias	UN	1,00	96,27	119,57	96,27	119,57
4.13.1.2	JCA-47616389	PLACA EM AÇO INOX COM IMPRESSÃO UV PARA BRAILLE 15 x 6 cm	Composições Próprias	UN	1,00	94,87	117,83	94,87	117,83
4.14	EQUIPAMENTOS							2.874,19	3.338,96
4.14.1	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS							2.677,27	3.094,39
4.14.1.1	AR CONDICIONADO							2.677,27	3.094,39
4.14.1.1.1	00042425	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO - BDI = 15,58	SINAPI	UN	1,00	2.677,27	3.094,39	2.677,27	3.094,39
4.14.2	MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS							196,92	244,57
4.14.2.1	AR CONDICIONADO							196,92	244,57
4.14.2.1.1	JCA-55587950	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO	Composições Próprias	UN	1,00	196,92	244,57	196,92	244,57

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189,4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.15	AR CONDICIONADO							478,46	594,20
4.15.1	REDE FRIGORIGENA							478,46	594,20
4.15.1.1	97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	M	5,14	29,27	36,35	150,45	186,84
4.15.1.2	97329	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	M	5,19	63,20	78,49	328,01	407,36
4.16	PISO							12.297,66	15.274,02
4.16.1	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023. PE	SINAPI	M2	7,32	128,05	159,04	937,33	1.164,17
4.16.2	93680	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	94,79	93,09	115,62	8.824,00	10.959,62
4.16.3	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	SINAPI	M2	6,84	106,66	132,47	729,55	906,09
4.16.4	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	12,80	44,49	55,26	569,47	707,33
4.16.5	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	30,01	41,23	51,21	1.237,31	1.536,81
4.17	INSTALAÇÕES ESPECIAIS: (SOM, ALARME, CFTV, DETECÇÃO DE FUMAÇA, DENTRE OUTROS)							8.238,33	10.232,21
4.17.1	CFTV							5.378,56	6.680,41
4.17.1.1	ELETRODUTOS E CONEXÕES							2.559,26	3.179,08
4.17.1.1.1	91851	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	13,51	9,81	12,18	132,53	164,55
4.17.1.1.2	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	7,55	10,03	12,46	75,73	94,07
4.17.1.1.3	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	5,64	14,92	18,53	84,15	104,51
4.17.1.1.4	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	34,58	13,70	17,02	473,75	588,55
4.17.1.1.5	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	9,96	18,79	23,34	187,15	232,47
4.17.1.1.6	91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	6,27	17,29	21,47	108,41	134,62
4.17.1.1.7	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,54	22,18	27,55	11,98	14,88
4.17.1.1.8	91902	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	12,04	14,95	24,08	29,90
4.17.1.1.9	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	23,16	28,76	46,32	57,52
4.17.1.1.10	91905	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	15,30	19,00	30,60	38,00
4.17.1.1.11	91908	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	18,09	22,47	36,18	44,94
4.17.1.1.12	91879	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	6,00	7,46	9,27	44,76	55,62
4.17.1.1.13	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	4,00	12,75	15,84	51,00	63,36
4.17.1.1.14	91880	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	24,00	9,24	11,48	221,76	275,52

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189,4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.17.1.1.15	91877	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	UN	7,00	13,32	16,54	93,24	115,78
4.17.1.1.16	91881	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	UN	5,00	11,59	14,39	57,95	71,95
4.17.1.1.17	91886	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	UN	1,00	16,77	20,83	16,77	20,83
4.17.1.1.18	104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	SINAPI	M	64,54	13,37	16,61	862,90	1.072,01
4.17.1.2	CAIXAS							1.102,68	1.369,53
4.17.1.2.1	JCA-54390529	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DE EMBUTIR, COM MEDIDAS 40x40x12cm, INSTALADA A 0,60m DO PISO, EXCETO QUANDO INDICADO EM PROJETO.	Composições Próprias	UN	1,00	149,86	186,13	149,86	186,13
4.17.1.2.2	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_ 12/2020	SINAPI	UN	3,00	293,96	365,10	881,88	1.095,30
4.17.1.2.3	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	UN	2,00	35,47	44,05	70,94	88,10
4.17.1.3	CABOS							1.572,92	1.953,30
4.17.1.3.1	UFSB-02691745	CABO FTP, BLINDADO, PAR TRANÇADO, 4 PARES, CATEGORIA 6.	Composições Próprias	M	205,61	7,65	9,50	1.572,92	1.953,30
4.17.1.4	EQUIPAMENTOS							143,70	178,50
4.17.1.4.1	UFSB-42190952	CERTIFICAÇÃO DE REDE CABEAMENTO ESTRUTURADO	Composições Próprias	UN	6,00	23,95	29,75	143,70	178,50

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÉ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba	L.S. Hora: 115,57%	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,29%	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189,4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.17.2	SDAI							2.859,77	3.551,80
4.17.2.1	ELETRODUTOS E CONEXÕES							488,15	606,29
4.17.2.1.1	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	M	3,63	18,59	23,09	67,48	83,82
4.17.2.1.2	JCA-08614994	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RÍGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	M	3,26	30,53	37,92	99,53	123,62
4.17.2.1.3	91893	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	UN	2,00	17,92	22,26	35,84	44,52
4.17.2.1.4	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	UN	2,00	23,16	28,76	46,32	57,52
4.17.2.1.5	91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	UN	3,00	14,48	17,98	43,44	53,94
4.17.2.1.6	91876	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	UN	3,00	10,97	13,62	32,91	40,86
4.17.2.1.7	104403	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2022	SINAPI	UN	1,00	32,66	40,56	32,66	40,56
4.17.2.1.8	104400	CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2022	SINAPI	UN	1,00	37,85	47,01	37,85	47,01
4.17.2.1.9	104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	SINAPI	M	6,89	13,37	16,61	92,12	114,44
4.17.2.2	CAIXAS							38,02	47,22
4.17.2.2.1	91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	UN	1,00	15,08	18,73	15,08	18,73
4.17.2.2.2	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	UN	1,00	22,94	28,49	22,94	28,49
4.17.2.3	CABOS							538,20	668,40
4.17.2.3.1	JCA-87083276	CONDUTOR DE 4x2,5mm² COM FIO DE COBRE ELETROLÍTICO, CLASSE 2, ISOLAÇÃO DAS VIAS EM PVC 105°C ANTICHAMA, BLINDAGEM EM FITA ALUMÍNIO + FIO DRENO. 3 FIOS RESPECTIVAMENTE PARA COMUM , C, CONTATO NORMALMENTE ABERTO, NA, E FECHADO, NF; FAB.: GP CABOS OU EQUIVALENTE TÉCNICO;	Composições Próprias	m	30,00	17,94	22,28	538,20	668,40
4.17.2.4	EQUIPAMENTOS							1.795,40	2.229,89
4.17.2.4.1	UFSB-96631538	ACIONADOR MANUAL DA BOMBA DE INCÊNDIO ATRAVÉS DE BOTOEIRA LIGA / DESLIGA, REF.: AMB 3202. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Composições Próprias	UN	1,00	86,73	107,72	86,73	107,72
4.17.2.4.2	UFSB-97862304	DETECTOR DE TEMPERATURA ENDEREÇÁVEL, REF.: DTE 521. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Composições Próprias	UN	2,00	201,85	250,70	403,70	501,40
4.17.2.4.3	UFSB-94448482	ISOLADOR DE LAÇO, PROTEGE O SISTEMA CONTRA CURTOS-CIRCUITOS NO LAÇO, REF.: IDL 521. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Composições Próprias	UN	1,00	133,47	165,77	133,47	165,77
4.17.2.4.4	UFSB-29205032	REPETIDORA PARA CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL CIE, REF.: RP 520. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Composições Próprias	UN	1,00	1.171,50	1.455,00	1.171,50	1.455,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÉ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba	L.S. Hora: 115,57%	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,29%	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189.4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5	BLOCO 3 - BLOCO DIDÁTICO							24.361.707,95	30.069.151,08
5.1	INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES							686.902,57	853.106,61
5.1.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE							173.384,74	215.342,20
5.1.1.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_ 01/2024	SINAPI	M3	830,79	108,56	134,83	90.190,56	112.015,42
5.1.1.2	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_ 01/2024	SINAPI	M3	402,36	119,31	148,18	48.005,57	59.621,70
5.1.1.3	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	751,38	30,57	37,97	22.969,69	28.529,90
5.1.1.4	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_ 07/2020	SINAPI	M3	674,48	7,28	9,04	4.910,21	6.097,30
5.1.1.5	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	SINAPI	M3XKM	2.900,28	2,52	3,13	7.308,71	9.077,88
5.1.2	FUNDAÇÕES RASAS							282.023,13	350.251,15
5.1.2.1	96532	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_ 01/2024	SINAPI	M2	171,50	206,56	256,55	35.425,04	43.998,33
5.1.2.2	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_ 01/2024	SINAPI	M2	356,99	47,07	58,46	16.803,52	20.869,64
5.1.2.3	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 01/2024	SINAPI	M3	168,20	873,23	1.084,55	146.877,29	182.421,31
5.1.2.4	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	SINAPI	KG	6.105,30	12,12	15,05	73.996,24	91.884,77
5.1.2.5	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	SINAPI	KG	872,90	10,22	12,69	8.921,04	11.077,10
5.1.3	VIGAS BALDRAME							231.494,70	287.513,26
5.1.3.1	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 01/2024	SINAPI	M2	444,78	77,92	96,78	34.657,26	43.045,81
5.1.3.2	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 01/2024	SINAPI	M3	111,43	835,56	1.037,77	93.106,45	115.638,71
5.1.3.3	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	SINAPI	KG	1.801,60	17,05	21,18	30.717,28	38.157,89
5.1.3.4	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	SINAPI	KG	9,40	15,29	18,99	143,73	178,51
5.1.3.5	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	SINAPI	KG	998,20	13,79	17,13	13.765,18	17.099,17
5.1.3.6	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	SINAPI	KG	2.032,00	12,12	15,05	24.627,84	30.581,60
5.1.3.7	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	SINAPI	KG	1.825,20	10,22	12,69	18.653,54	23.161,79
5.1.3.8	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	SINAPI	KG	1.670,90	9,47	11,76	15.823,42	19.649,78

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189,4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.2	SUPERESTRUTURA							8.683.530,83	10.785.243,19
5.2.1	PILARES							1.107.912,69	1.376.171,45
5.2.1.1	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	14,35	93,90	116,62	1.347,47	1.673,50
5.2.1.2	92421	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	4.420,69	114,91	142,72	507.981,49	630.920,88
5.2.1.3	JCA-21371415	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	Composições Próprias	M3	402,48	776,08	963,89	312.356,68	387.946,45
5.2.1.4	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	5.425,70	13,99	17,38	75.905,54	94.298,67
5.2.1.5	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2.526,70	10,15	12,61	25.646,01	31.861,69
5.2.1.6	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	22,10	8,44	10,48	186,52	231,61
5.2.1.7	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	22.258,20	8,08	10,04	179.846,26	223.472,33
5.2.1.8	105403	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, PÉ-DIREITO DUPLO. AF_05/2024	SINAPI	M2	21,23	194,04	241,00	4.119,47	5.116,43
5.2.1.9	96252	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_05/2024	SINAPI	M2	3,22	162,50	201,83	523,25	649,89
5.2.2	VIGAS							1.929.866,63	2.396.976,33
5.2.2.1	92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	163,22	157,94	196,16	25.778,97	32.017,24
5.2.2.2	92454	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	4.637,51	274,66	341,13	1.273.738,50	1.581.993,79
5.2.2.3	JCA-47925473	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI 103675)	Composições Próprias	M3	379,89	777,92	966,18	295.524,03	367.042,12
5.2.2.4	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	6.393,85	13,99	17,38	89.449,96	111.125,11
5.2.2.5	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	110,30	12,69	15,76	1.399,71	1.738,33
5.2.2.6	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2.348,90	11,57	14,37	27.176,77	33.753,69
5.2.2.7	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	4.920,50	10,15	12,61	49.943,08	62.047,51
5.2.2.8	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	9.820,50	8,44	10,48	82.885,02	102.918,84
5.2.2.9	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	10.392,40	8,08	10,04	83.970,59	104.339,70
5.2.3	LAJES COMUNS OU NERVURADAS							2.040.532,57	2.534.471,12
5.2.3.1	103761	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022	SINAPI	M2	243,67	85,21	105,83	20.763,12	25.787,60
5.2.3.2	92512	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	706,93	89,86	111,61	63.524,73	78.900,46
5.2.3.3	92492	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	6.813,34	103,47	128,51	704.976,29	875.582,32
5.2.3.4	JCA-43549679	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	Composições Próprias	M3	1.215,31	777,92	966,18	945.413,96	1.174.208,22
5.2.3.5	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1.099,20	13,33	16,56	14.652,34	18.202,75
5.2.3.6	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	7.548,10	12,05	14,97	90.954,61	112.995,06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÉ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189.4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.2.3.7	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	SINAPI	KG	1.502,80	10,98	13,64	16.500,74	20.498,19
5.2.3.8	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	SINAPI	KG	12.326,20	9,61	11,94	118.454,78	147.174,83
5.2.3.9	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	SINAPI	KG	7.912,70	7,96	9,89	62.985,09	78.256,60
5.2.3.10	92773	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	SINAPI	KG	296,90	7,77	9,65	2.306,91	2.865,09
5.2.4	VIGAS PROTENDIDAS							2.946.708,28	3.659.761,36
5.2.4.1	CAJQ-08605144	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDOALHA ENGRAXADA COM 7 FIOS, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 190 KGF/MM² E DIÂMETRO NOMINAL DE 12,7 MM, EM VIGA	Composições Próprias	KG	10.749,79	42,62	52,93	458.156,05	568.986,38
5.2.4.2	S09957	Ancoragem ativa para cordoalhas com 7 fios de 12,7mm, d=1/2"	ORSE	un	1.196,00	1.474,51	1.831,34	1.763.513,96	2.190.282,64
5.2.4.3	S09956	Ancoragem passiva para cordoalha com 7 fios de 12,7mm, d=1/2"	ORSE	un	1.196,00	585,53	727,23	700.293,88	869.767,08
5.2.4.4	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022 (ARMADURA DE FRETAGEM)	SINAPI	KG	2.931,80	8,44	10,48	24.744,39	30.725,26
5.2.5	ESCADA							82.275,18	102.185,79
5.2.5.1	102074	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM U E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_ 11/2020	SINAPI	M3	17,73	4.640,45	5.763,44	82.275,18	102.185,79
5.2.6	RESERVATÓRIO							526.084,53	653.380,09
5.2.6.1	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_ 09/2021	SINAPI	M2	56,23	0,81	1,01	45,55	56,79
5.2.6.2	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_ 09/2021	SINAPI	M2	56,23	2,47	3,07	138,89	172,63
5.2.6.3	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_ 01/2024	SINAPI	M3	56,23	869,89	1.080,40	48.913,91	60.750,89
5.2.6.4	92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2020	SINAPI	M2	340,11	157,94	196,16	53.716,97	66.715,98
5.2.6.5	JCA-59185264	CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	Composições Próprias	M3	359,52	797,98	991,09	286.889,77	356.316,68
5.2.6.6	100067	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 5,0 MM DE DIÂMETRO. AF_ 12/2024	SINAPI	KG	327,90	11,32	14,06	3.711,83	4.610,27
5.2.6.7	91602	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_ 12/2024	SINAPI	KG	6.562,10	10,34	12,84	67.852,11	84.257,36
5.2.6.8	91603	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_ 12/2024	SINAPI	KG	1.423,50	9,05	11,24	12.882,68	16.000,14
5.2.6.9	100068	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 12,5 MM DE DIÂMETRO. AF_ 12/2024	SINAPI	KG	2.958,60	7,78	9,66	23.017,91	28.580,08
5.2.6.10	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	SINAPI	KG	613,30	8,08	10,04	4.955,46	6.157,53
5.2.6.11	103761	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 03/2022	SINAPI	M2	22,18	85,21	105,83	1.889,96	2.347,31
5.2.6.12	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	SINAPI	KG	860,60	10,98	13,64	9.449,39	11.738,58
5.2.6.13	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	SINAPI	KG	339,30	9,61	11,94	3.260,67	4.051,24
5.2.6.14	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2021	SINAPI	M2	9,91	146,59	182,06	1.452,71	1.804,21
5.2.6.15	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 09/2021	SINAPI	M3	9,97	723,66	898,79	7.214,89	8.960,94
5.2.6.16	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	SINAPI	KG	51,90	13,33	16,56	691,83	859,46

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189,4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.2.7	PISO ARMADO							50.150,95	62.297,05
5.2.7.1	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	SINAPI	M2	302,01	0,81	1,01	244,63	305,03
5.2.7.2	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	SINAPI	M2	302,01	2,47	3,07	745,96	927,17
5.2.7.3	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	SINAPI	M2	25,55	146,59	182,06	3.745,37	4.651,63
5.2.7.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	32,33	723,66	898,79	23.395,93	29.057,88
5.2.7.5	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	522,10	13,33	16,56	6.959,59	8.645,98
5.2.7.6	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	871,60	12,05	14,97	10.502,78	13.047,85
5.2.7.7	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2,50	10,98	13,64	27,45	34,10
5.2.7.8	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	569,00	7,96	9,89	4.529,24	5.627,41
5.3	ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA							1.279.089,58	1.588.666,75
5.3.1	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	5.913,76	65,93	81,89	389.894,20	484.277,81
5.3.2	103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	1.531,22	98,23	122,00	150.411,74	186.808,84
5.3.3	89306	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023	SINAPI	M2	227,82	108,97	135,34	24.825,55	30.833,16
5.3.4	96358	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	SINAPI	M2	430,21	104,85	130,22	45.107,52	56.021,95
5.3.5	96359	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	SINAPI	M2	337,54	120,14	149,21	40.552,06	50.364,34
5.3.6	104718	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	SINAPI	M2	4,32	147,48	183,17	637,11	791,29
5.3.7	96360	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	SINAPI	M2	1.329,21	142,35	176,80	189.213,04	235.004,33
5.3.8	96361	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	SINAPI	M2	735,69	171,35	212,82	126.060,48	156.569,55
5.3.9	104719	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	SINAPI	M2	52,79	222,10	275,85	11.724,66	14.562,12
5.3.10	JCA-06562378	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES (APLICADA SOBRE PAREDE DE ALVENARIA)	Composições Próprias	M2	217,52	84,04	104,38	18.280,38	22.704,74
5.3.11	JCA-37155338	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE PET ESPESSURA 50mm EM PAREDE DRYWALL.	Composições Próprias	M2	2.889,77	26,93	33,45	77.821,51	96.662,81
5.3.12	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	SINAPI	M2	292,77	698,71	867,80	204.561,33	254.065,81

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189.4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.4	ESQUADRIAS							1.662.095,41	2.064.308,56
5.4.1	PORTAS							324.658,27	403.225,50
5.4.1.1	S01845	Alçapão em chapa de aço e = 3/16"	ORSE	m2	3,48	660,25	820,03	2.297,67	2.853,70
5.4.1.2	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	121,77	483,76	600,83	58.907,46	73.163,07
5.4.1.3	UFSB-97892208	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA MÉDIA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO MARCOS, ALIZARES DOBRADIÇAS, FECHADURAS E ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	100,00	1.182,07	1.468,13	118.207,00	146.813,00
5.4.1.4	UFSB-86889296	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA MÉDIA, 80X210CM, E VISOR DE VIDRO 50x60, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO MARCOS, ALIZARES DOBRADIÇAS, FECHADURAS E ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	3,00	1.321,47	1.641,27	3.964,41	4.923,81
5.4.1.5	UFSB-69921019	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA MÉDIA, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO BARRAS DE ABERTURA, CHAPA DE PROTEÇÃO, MARCOS, ALIZARES, DOBRADIÇAS, FECHADURAS E ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	12,00	1.943,74	2.414,13	23.324,88	28.969,56
5.4.1.6	S12098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	ORSE	m2	5,88	688,86	855,56	4.050,50	5.030,69
5.4.1.7	UFSB-27259626	PORTA DE MADEIRA DUPLA PARA PINTURA, SEMI-OCA MÉDIA, 140X210CM, E VISOR DE VIDRO 20x120CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO MARCOS, ALIZARES DOBRADIÇAS, FECHADURAS E ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	17,00	2.046,98	2.542,35	34.798,66	43.219,95
5.4.1.8	UFSB-21711412	PORTA EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO TEMPERADO 10MM, ABRIR DUPLA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M2	6,29	822,10	1.021,05	5.171,01	6.422,40
5.4.1.9	UFSB-84651021	PORTA DE MADEIRA DUPLA PARA PINTURA, SEMI-OCA MÉDIA, 160X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO MARCOS, ALIZARES DOBRADIÇAS, FECHADURAS E ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	14,00	2.190,96	2.721,17	30.673,44	38.096,38
5.4.1.10	90838	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	13,00	1.199,08	1.489,26	15.588,04	19.360,38
5.4.1.11	UFSB-17055350	PORTA PIVOTANTE DE ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 10MM, 2 FOLHAS DE 80X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	Composições Próprias	UN	8,00	3.459,40	4.296,57	27.675,20	34.372,56
5.4.2	JANELAS							1.153.284,59	1.432.364,11
5.4.2.1	S11944	Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro	ORSE	m2	2,88	309,77	384,73	892,14	1.108,02
5.4.2.2	S11941	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	ORSE	m2	1.081,96	524,77	651,76	567.780,15	705.178,25
5.4.2.3	UFSB-87809990	JANELA EM ALUMÍNIO, COR PRETA, TIPO MAXIM-AR COM VIDRO 6mm. INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS	Composições Próprias	M2	66,00	706,44	877,40	46.625,04	57.908,40
5.4.2.4	UFSB-65841821	JANELA EM VENEZIANA DE ALUMÍNIO, COR PRETA, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS	Composições Próprias	M2	6,00	354,18	439,89	2.125,08	2.639,34
5.4.2.5	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	3.080,73	173,94	216,03	535.862,18	665.530,10
5.4.3	OUTROS							184.152,55	228.718,95
5.4.3.1	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	1.058,79	57,04	70,84	60.393,38	75.004,68
5.4.3.2	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	761,55	43,75	54,34	33.317,81	41.382,63
5.4.3.3	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M	737,55	118,41	147,07	87.333,30	108.471,48
5.4.3.4	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	32,90	94,47	117,33	3.108,06	3.860,16

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7
UNIDADES:	7189.4M2
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68

DATA : 03/11/2025
BDI : 24,20%
L.S. Hora: 115,57%
L.S. Mês: 71,29%

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE/SE	2025/08	09/2025
SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
Composições Próprias	PRÓPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.5	COBERTURA							712.599,55	885.044,69
5.5.1	UFSB-23759752	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO TERÇAS, SUPORTES DE TELHAS, PONTALETES E TRANSPORTE VERTICAL.	Composições Próprias	M2	1.936,98	179,41	222,83	347.513,58	431.617,25
5.5.2	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	1.936,98	174,52	216,75	338.041,75	419.840,42
5.5.3	S08637	Chapim de concreto pré-moldado	ORSE	m	474,46	57,00	70,79	27.044,22	33.587,02
5.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							1.216.489,37	1.510.869,19
5.6.1	ELETRODUTOS E CONEXÕES							366.136,21	454.727,46
5.6.1.1	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	56,79	10,03	12,46	569,60	707,60
5.6.1.2	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	10,66	14,92	18,53	159,05	197,53
5.6.1.3	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,92	18,79	23,34	17,29	21,47
5.6.1.4	91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1.468,10	17,29	21,47	25.383,45	31.520,11
5.6.1.5	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	12,53	22,18	27,55	277,92	345,20
5.6.1.6	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	3,58	17,56	21,81	62,86	78,08
5.6.1.7	93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	13,91	35,15	43,66	488,94	607,31
5.6.1.8	93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	35,01	64,00	79,49	2.240,64	2.782,94
5.6.1.9	JCA-08614994	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RÍGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	M	302,33	30,53	37,92	9.230,13	11.464,35
5.6.1.10	JCA-21218222	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RÍGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	M	4.561,21	23,49	29,17	107.142,82	133.050,50
5.6.1.11	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	12,00	19,96	24,79	239,52	297,48
5.6.1.12	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	8,00	25,82	32,07	206,56	256,56
5.6.1.13	93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	UN	2,00	25,01	31,06	50,02	62,12
5.6.1.14	93022	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	UN	4,00	48,20	59,86	192,80	239,44
5.6.1.15	93026	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	UN	4,00	79,64	98,91	318,56	395,64
5.6.1.16	91879	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	38,00	7,46	9,27	283,48	352,26
5.6.1.17	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	8,00	12,75	15,84	102,00	126,72
5.6.1.18	91877	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	13,32	16,54	13,32	16,54
5.6.1.19	91881	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	979,00	11,59	14,39	11.346,61	14.087,81
5.6.1.20	91886	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	9,00	16,77	20,83	150,93	187,47
5.6.1.21	93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	UN	3,00	16,45	20,43	49,35	61,29
5.6.1.22	93015	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	UN	10,00	28,37	35,24	283,70	352,40
5.6.1.23	93017	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	UN	24,00	48,99	60,85	1.175,76	1.460,40

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora : 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189,4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.6.1.24	91876	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	UN	202,00	10,97	13,62	2.215,94	2.751,24
5.6.1.25	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	UN	3.041,00	9,18	11,40	27.916,38	34.667,40
5.6.1.26	104402	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2022	SINAPI	UN	530,00	26,33	32,70	13.954,90	17.331,00
5.6.1.27	104403	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2022	SINAPI	UN	13,00	32,66	40,56	424,58	527,28
5.6.1.28	104396	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2022	SINAPI	UN	992,00	22,32	27,72	22.141,44	27.498,24
5.6.1.29	104397	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2022	SINAPI	UN	5,00	26,37	32,75	131,85	163,75
5.6.1.30	104399	CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2022	SINAPI	UN	1.206,00	29,44	36,56	35.504,64	44.091,36
5.6.1.31	104400	CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2022	SINAPI	UN	34,00	37,85	47,01	1.286,90	1.598,34
5.6.1.32	104404	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2022	SINAPI	UN	391,00	34,28	42,58	13.403,48	16.648,78
5.6.1.33	104405	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2022	SINAPI	UN	12,00	46,30	57,50	555,60	690,00
5.6.1.34	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2022	SINAPI	UN	65,00	38,54	47,87	2.505,10	3.111,55
5.6.1.35	95818	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2022	SINAPI	UN	7,00	53,49	66,43	374,43	465,01
5.6.1.36	104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	SINAPI	M	6.412,54	13,37	16,61	85.735,66	106.512,29
5.6.2	ELETROCALHAS E CONEXÕES							68.013,35	84.473,00
5.6.2.1	S00765	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	ORSE	un	138,00	44,40	55,14	6.127,20	7.609,32
5.6.2.2	S07881	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	276,00	15,40	19,13	4.250,40	5.279,88
5.6.2.3	JCA-30071279	Emenda interna 050 x 050 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	Composições Próprias	UN	138,00	15,40	19,13	2.125,20	2.639,94
5.6.2.4	JCA-78882592	Tampa de encaixe 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	Composições Próprias	UN	138,00	26,80	33,29	3.698,40	4.594,02
5.6.2.5	S09669	Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm	ORSE	un	89,00	84,05	104,39	7.480,45	9.290,71
5.6.2.6	JCA-48782394	Emenda externa, para perfilado 38 x 38 mm.	Composições Próprias	UN	89,00	15,10	18,75	1.343,90	1.668,75
5.6.2.7	S08686	Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	11,00	34,05	42,29	374,55	465,19
5.6.2.8	S08689	Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	5,00	27,15	33,72	135,75	168,60
5.6.2.9	S11287	Curva vertical 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	42,00	26,00	32,29	1.092,00	1.356,18
5.6.2.10	S11443	Gancho curto 38x38mm para luminária	ORSE	un	228,00	14,90	18,51	3.397,20	4.220,28
5.6.2.11	S12556	Junção interna tipo "L" para perfilado, (ref.: Mopa ou similar)	ORSE	un	10,00	17,22	21,39	172,20	213,90
5.6.2.12	S12557	Junção interna tipo "T" para perfilado, (ref.: Mopa ou similar)	ORSE	un	19,00	18,85	23,41	358,15	444,79
5.6.2.13	S12558	Junção interna tipo "X" para perfilado, (ref.: Mopa ou similar)	ORSE	un	2,00	18,55	23,04	37,10	46,08
5.6.2.14	UFSB-00886077	TOMADA DE SOBREPOR (1 MÓDULO) TIPO 2P+T 10A COM CAIXA METÁLICA, INSTALADA EM PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	UN	123,00	75,50	93,77	9.286,50	11.533,71
5.6.2.15	S07384	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	ORSE	m	942,84	29,84	37,06	28.134,35	34.941,65

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba	L.S. Hora: 115,57%	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,29%	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189.4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.6.3	TOMADAS E INTERRUPTORES							89.317,21	110.931,31
5.6.3.1	UFSB-96262096	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, INSTALADO EM CONDULETE.	Composições Próprias	UN	4,00	108,77	135,09	435,08	540,36
5.6.3.2	UFSB-95879454	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, INSTALADO EM CONDULETE	Composições Próprias	UN	114,00	102,23	126,97	11.654,22	14.474,58
5.6.3.3	UFSB-48576747	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, INSTALADO EM CONDULETE.	Composições Próprias	UN	28,00	117,23	145,60	3.282,44	4.076,80
5.6.3.4	UFSB-96833505	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, INSTALADO EM CONDULETE.	Composições Próprias	UN	23,00	132,23	164,23	3.041,29	3.777,29
5.6.3.5	UFSB-81578249	TOMADA ALTA DE SOBREPOR (1 MÓDULO), TIPO 2P+T, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, INSTALADA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO.	Composições Próprias	UN	278,00	95,01	118,00	26.412,78	32.804,00
5.6.3.6	UFSB-20407917	TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (1 MÓDULO), TIPO 2P+T, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, INSTALADA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO.	Composições Próprias	UN	154,00	84,04	104,38	12.942,16	16.074,52
5.6.3.7	UFSB-86651222	TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (2 MÓDULO), TIPO 2P+T, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, INSTALADA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO.	Composições Próprias	UN	292,00	93,23	115,79	27.223,16	33.810,68
5.6.3.8	UFSB-45586283	TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (1 MÓDULO), TIPO 2P+T, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, INSTALADA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO.	Composições Próprias	UN	28,00	79,96	99,31	2.238,88	2.780,68
5.6.3.9	UFSB-60772918	TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (2 MÓDULO), TIPO 2P+T, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, INSTALADA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO.	Composições Próprias	UN	20,00	104,36	129,62	2.087,20	2.592,40
5.6.4	CABOS							297.683,80	369.724,49
5.6.4.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	M	27.696,67	4,72	5,86	130.728,28	162.302,49
5.6.4.2	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	M	19.409,00	7,26	9,02	140.909,34	175.069,18
5.6.4.3	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	M	771,75	18,06	22,43	13.937,81	17.310,35
5.6.4.4	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	M	25,00	5,26	6,53	131,50	163,25
5.6.4.5	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	SINAPI	M	90,00	40,90	50,80	3.681,00	4.572,00
5.6.4.6	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	M	759,00	10,93	13,58	8.295,87	10.307,22
5.6.5	CAIXAS							464,53	576,98
5.6.5.1	JCA-75645849	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM	Composições Próprias	UN	2,00	41,51	51,56	83,02	103,12
5.6.5.2	JCA-92173719	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X *10* CM.	Composições Próprias	UN	5,00	50,44	62,65	252,20	313,25
5.6.5.3	JCA-34035613	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM.	Composições Próprias	UN	1,00	79,27	98,45	79,27	98,45
5.6.5.4	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	UN	4,00	12,51	15,54	50,04	62,16
5.6.6	LUMINÁRIAS							152.249,81	189.095,28
5.6.6.1	UFSB-33194113	LUMINARIA DE EMBUTIR TIPO CALHA, RETANGULAR, EM CHAPA DE ACO PINTADA EM BRANCO, PARA 2 LAMPADAS TUBULARES T8, LED *18" W OU FLUORESCENTE, BIVOLT, ALETADA, 120 CM	Composições Próprias	UN	419,00	273,46	339,64	114.579,74	142.309,16
5.6.6.2	UFSB-26213364	LUMINARIA DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO PINTADA COR BRANCA, PARA 2 LAMPADAS T8 FLUORESCENTES OU LED DE *18" W, BIVOLT, ALETADA, 120 CM (NAO INCLUI LAMPADAS E REATOR)	Composições Próprias	un	121,00	201,45	250,20	24.375,45	30.274,20
5.6.6.3	UFSB-62439064	LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *17 X 17* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 12 W, BIVOLT	Composições Próprias	UN	138,00	47,02	58,40	6.488,76	8.059,20
5.6.6.4	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 09/2024	SINAPI	UN	67,00	101,58	126,16	6.805,86	8.452,72

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba	L.S. Hora: 115,57%	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,29%	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189.4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.6.7	QUADROS							93.230,63	115.792,23
5.6.7.1	QDE-TE							2.994,01	3.718,54
5.6.7.1.1	UFSB-17144001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Composições Próprias	UN	1,00	954,54	1.185,54	954,54	1.185,54
5.6.7.1.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	13,00	11,41	14,17	148,33	184,21
5.6.7.1.3	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	4,00	13,37	16,61	53,48	66,44
5.6.7.1.4	JCA-51202248	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	Composições Próprias	UN	4,00	125,76	156,19	503,04	624,76
5.6.7.1.5	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	78,85	97,93	78,85	97,93
5.6.7.1.6	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	2,00	86,38	107,28	172,76	214,56
5.6.7.1.7	S07996	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	ORSE	un	2,00	313,48	389,34	628,96	778,68
5.6.7.1.8	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	153,92	191,17	153,92	191,17
5.6.7.1.9	JCA-53693887	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO ATÉ 60 DISJUNTORES	Composições Próprias	UN	1,00	302,13	375,25	302,13	375,25
5.6.7.2	QDF-TE							3.606,05	4.478,68
5.6.7.2.1	UFSB-17144001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Composições Próprias	UN	1,00	954,54	1.185,54	954,54	1.185,54
5.6.7.2.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	22,00	11,41	14,17	251,02	311,74
5.6.7.2.3	106020	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	3,00	107,58	133,61	322,74	400,83
5.6.7.2.4	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	2,00	609,55	757,06	1.219,10	1.514,12
5.6.7.2.5	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	4,00	13,37	16,61	53,48	66,44
5.6.7.2.6	JCA-51202248	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	Composições Próprias	UN	4,00	125,76	156,19	503,04	624,76
5.6.7.2.7	JCA-53693887	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO ATÉ 60 DISJUNTORES	Composições Próprias	UN	1,00	302,13	375,25	302,13	375,25
5.6.7.3	QDF-TE1							3.146,46	3.907,87
5.6.7.3.1	UFSB-17144001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Composições Próprias	UN	1,00	954,54	1.185,54	954,54	1.185,54
5.6.7.3.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	25,00	11,41	14,17	285,25	354,25
5.6.7.3.3	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	4,00	13,37	16,61	53,48	66,44
5.6.7.3.4	S07996	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	ORSE	un	3,00	313,48	389,34	940,44	1.168,02
5.6.7.3.5	106020	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	107,58	133,61	107,58	133,61
5.6.7.3.6	JCA-51202248	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	Composições Próprias	UN	4,00	125,76	156,19	503,04	624,76
5.6.7.3.7	JCA-53693887	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO ATÉ 60 DISJUNTORES	Composições Próprias	UN	1,00	302,13	375,25	302,13	375,25

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÉ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189,4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.6.7.4	QDE-AD							2.656,94	3.299,91
5.6.7.4.1	UFSB-40612970	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	UN	1,00	1.740,29	2.161,44	1.740,29	2.161,44
5.6.7.4.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	7,00	11,41	14,17	79,87	99,19
5.6.7.4.3	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	78,85	97,93	78,85	97,93
5.6.7.4.4	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	4,00	13,37	16,61	53,48	66,44
5.6.7.4.5	JCA-51202248	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	Composições Próprias	UN	4,00	125,76	156,19	503,04	624,76
5.6.7.4.6	JCA-09099812	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO ATÉ 40 DISJUNTORES	Composições Próprias	UN	1,00	201,41	250,15	201,41	250,15
5.6.7.5	QDE-CA							10.954,44	13.605,41
5.6.7.5.1	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	450,70	559,77	450,70	559,77
5.6.7.5.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	4,00	11,41	14,17	45,64	56,68
5.6.7.5.3	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	4,00	13,37	16,61	53,48	66,44
5.6.7.5.4	UFSB-54525715	MEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS PM5650	Composições Próprias	UN	1,00	8.787,94	10.914,62	8.787,94	10.914,62
5.6.7.5.5	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	78,85	97,93	78,85	97,93
5.6.7.5.6	JCA-04107877	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO ATÉ 20 DISJUNTORES	Composições Próprias	UN	1,00	100,71	125,08	100,71	125,08
5.6.7.5.7	JCA-51202248	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	Composições Próprias	UN	4,00	125,76	156,19	503,04	624,76
5.6.7.5.8	UFSB-56331939	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 50/5, Y-Y	Composições Próprias	UN	3,00	311,36	386,71	934,08	1.160,13
5.6.7.6	QDE-1P							2.697,33	3.350,07
5.6.7.6.1	UFSB-17144001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Composições Próprias	UN	1,00	954,54	1.185,54	954,54	1.185,54
5.6.7.6.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	13,00	11,41	14,17	148,33	184,21
5.6.7.6.3	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	2,00	15,00	18,63	30,00	37,26
5.6.7.6.4	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	4,00	13,37	16,61	53,48	66,44
5.6.7.6.5	JCA-51202248	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	Composições Próprias	UN	4,00	125,76	156,19	503,04	624,76
5.6.7.6.6	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	78,85	97,93	78,85	97,93
5.6.7.6.7	S07996	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	ORSE	un	2,00	313,48	389,34	626,96	778,68
5.6.7.6.8	JCA-53693887	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO ATÉ 60 DISJUNTORES	Composições Próprias	UN	1,00	302,13	375,25	302,13	375,25
5.6.7.7	QDF-1P							2.199,38	2.731,61
5.6.7.7.1	UFSB-17144001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Composições Próprias	UN	1,00	954,54	1.185,54	954,54	1.185,54

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FONTE ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias	VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	REF. 09/2025 10/2023 09/2025 10/2025
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1				
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba				
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia				
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025				
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				
UNIDADES:	7189,4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.6.7.7.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	16,00	11,41	14,17	182,56	226,72
5.6.7.7.3	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	96,05	119,29	96,05	119,29
5.6.7.7.4	106020	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	107,58	133,61	107,58	133,61
5.6.7.7.5	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	4,00	13,37	16,61	53,48	66,44
5.6.7.7.6	JCA-51202248	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	Composições Próprias	UN	4,00	125,76	156,19	503,04	624,76
5.6.7.7.7	JCA-53693887	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO ATÉ 60 DISJUNTORES	Composições Próprias	UN	1,00	302,13	375,25	302,13	375,25
5.6.7.8	QDF-1P1							9.940,46	12.346,00
5.6.7.8.1	UFSB-02479459	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 72 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	UN	1,00	4.210,49	5.229,43	4.210,49	5.229,43
5.6.7.8.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	37,00	11,41	14,17	422,17	524,29
5.6.7.8.3	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	4,00	13,37	16,61	53,48	66,44
5.6.7.8.4	S07996	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	ORSE	un	2,00	313,48	389,34	626,96	778,68
5.6.7.8.5	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	96,05	119,29	96,05	119,29
5.6.7.8.6	JCA-24407873	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO ATÉ 80 DISJUNTORES	Composições Próprias	UN	1,00	4.028,27	5.003,11	4.028,27	5.003,11
5.6.7.8.7	JCA-51202248	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	Composições Próprias	UN	4,00	125,76	156,19	503,04	624,76
5.6.7.9	QDE-2P							2.697,33	3.350,07
5.6.7.9.1	UFSB-17144001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Composições Próprias	UN	1,00	954,54	1.185,54	954,54	1.185,54
5.6.7.9.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	13,00	11,41	14,17	148,33	184,21
5.6.7.9.3	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	2,00	15,00	18,63	30,00	37,26
5.6.7.9.4	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	4,00	13,37	16,61	53,48	66,44
5.6.7.9.5	JCA-51202248	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	Composições Próprias	UN	4,00	125,76	156,19	503,04	624,76
5.6.7.9.6	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	78,85	97,93	78,85	97,93
5.6.7.9.7	S07996	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	ORSE	un	2,00	313,48	389,34	626,96	778,68
5.6.7.9.8	JCA-53693887	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO ATÉ 60 DISJUNTORES	Composições Próprias	UN	1,00	302,13	375,25	302,13	375,25
5.6.7.10	QDF-2P							2.199,38	2.731,61
5.6.7.10.1	UFSB-17144001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Composições Próprias	UN	1,00	954,54	1.185,54	954,54	1.185,54
5.6.7.10.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	16,00	11,41	14,17	182,56	226,72
5.6.7.10.3	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	96,05	119,29	96,05	119,29
5.6.7.10.4	106020	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	107,58	133,61	107,58	133,61

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7
UNIDADES:	7189,4M2
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68

DATA : 03/11/2025
BDI : 24,20%
L.S. Hora: 115,57%
L.S. Mês: 71,29%

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE/SE	2025/08	09/2025
SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
Composições Próprias	PRÓPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.6.7.10.5	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	4,00	13,37	16,61	53,48	66,44
5.6.7.10.6	JCA-51202248	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	Composições Próprias	UN	4,00	125,76	156,19	503,04	624,76
5.6.7.10.7	JCA-53693887	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO ATÉ 60 DISJUNTORES	Composições Próprias	UN	1,00	302,13	375,25	302,13	375,25
5.6.7.11	QDF-2P1							9.940,46	12.346,00
5.6.7.11.1	UFSB-02479459	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 72 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	UN	1,00	4.210,49	5.229,43	4.210,49	5.229,43
5.6.7.11.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	37,00	11,41	14,17	422,17	524,29
5.6.7.11.3	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	4,00	13,37	16,61	53,48	66,44
5.6.7.11.4	S07996	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	ORSE	un	2,00	313,48	389,34	626,96	778,68
5.6.7.11.5	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	96,05	119,29	96,05	119,29
5.6.7.11.6	JCA-51202248	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	Composições Próprias	UN	4,00	125,76	156,19	503,04	624,76
5.6.7.11.7	JCA-24407873	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO ATÉ 80 DISJUNTORES	Composições Próprias	UN	1,00	4.028,27	5.003,11	4.028,27	5.003,11
5.6.7.12	QDE-ELEV							1.508,85	1.873,98
5.6.7.12.1	UFSB-96395821	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 28 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Composições Próprias	UN	1,00	489,95	608,52	489,95	608,52
5.6.7.12.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	4,00	11,41	14,17	45,64	56,68
5.6.7.12.3	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	2,00	68,24	84,75	136,48	169,50
5.6.7.12.4	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	78,85	97,93	78,85	97,93
5.6.7.12.5	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	4,00	13,37	16,61	53,48	66,44
5.6.7.12.6	JCA-51202248	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	Composições Próprias	UN	4,00	125,76	156,19	503,04	624,76
5.6.7.12.7	JCA-09099812	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO ATÉ 40 DISJUNTORES	Composições Próprias	UN	1,00	201,41	250,15	201,41	250,15
5.6.7.13	QDA-TE							5.051,58	6.274,06
5.6.7.13.1	UFSB-40561574	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Composições Próprias	UN	1,00	930,19	1.155,30	930,19	1.155,30
5.6.7.13.2	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	78,85	97,93	78,85	97,93
5.6.7.13.3	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	86,38	107,28	86,38	107,28
5.6.7.13.4	S10326	Disjuntor termomagnetico tripolar 500 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	ORSE	un	1,00	3.198,23	3.972,20	3.198,23	3.972,20
5.6.7.13.5	JCA-51202248	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	Composições Próprias	UN	4,00	125,76	156,19	503,04	624,76
5.6.7.13.6	JCA-09099812	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO ATÉ 40 DISJUNTORES	Composições Próprias	UN	1,00	201,41	250,15	201,41	250,15
5.6.7.13.7	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	4,00	13,37	16,61	53,48	66,44

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba	L.S. Hora: 115,57%	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,29%	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189.4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.6.7.14	QDA-TE1							1.475,06	1.832,01
5.6.7.14.1	UFSB-96395821	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 28 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Composições Próprias	UN	1,00	489,95	608,52	489,95	608,52
5.6.7.14.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	13,00	11,41	14,17	148,33	184,21
5.6.7.14.3	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	78,85	97,93	78,85	97,93
5.6.7.14.4	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	4,00	13,37	16,61	53,48	66,44
5.6.7.14.5	JCA-51202248	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	Composições Próprias	UN	4,00	125,76	156,19	503,04	624,76
5.6.7.14.6	JCA-09099812	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO ATÉ 40 DISJUNTORES	Composições Próprias	UN	1,00	201,41	250,15	201,41	250,15
5.6.7.15	QDA-1P							2.173,41	2.699,35
5.6.7.15.1	UFSB-17144001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Composições Próprias	UN	1,00	954,54	1.185,54	954,54	1.185,54
5.6.7.15.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	24,00	11,41	14,17	273,84	340,08
5.6.7.15.3	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	86,38	107,28	86,38	107,28
5.6.7.15.4	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	4,00	13,37	16,61	53,48	66,44
5.6.7.15.5	JCA-51202248	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	Composições Próprias	UN	4,00	125,76	156,19	503,04	624,76
5.6.7.15.6	JCA-53693887	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO ATÉ 60 DISJUNTORES	Composições Próprias	UN	1,00	302,13	375,25	302,13	375,25
5.6.7.16	QDA-CO							13.843,07	17.193,02
5.6.7.16.1	UFSB-02479459	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 72 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	UN	1,00	4.210,49	5.229,43	4.210,49	5.229,43
5.6.7.16.2	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	18,00	68,24	84,75	1.228,32	1.525,50
5.6.7.16.3	S10326	Disjuntor termomagnetico tripolar 500 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	ORSE	un	1,00	3.198,23	3.972,20	3.198,23	3.972,20
5.6.7.16.4	S00454	Disjuntor termomagnetico tripolar 160 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	ORSE	un	2,00	310,62	385,79	621,24	771,58
5.6.7.16.5	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	4,00	13,37	16,61	53,48	66,44
5.6.7.16.6	JCA-51202248	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	Composições Próprias	UN	4,00	125,76	156,19	503,04	624,76
5.6.7.16.7	JCA-24407873	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO ATÉ 80 DISJUNTORES	Composições Próprias	UN	1,00	4.028,27	5.003,11	4.028,27	5.003,11
5.6.7.17	QDA-CO1							9.674,58	12.015,97
5.6.7.17.1	UFSB-02479459	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 72 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	UN	1,00	4.210,49	5.229,43	4.210,49	5.229,43
5.6.7.17.2	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	38,00	13,37	16,61	508,06	631,18
5.6.7.17.3	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	10,00	11,41	14,17	114,10	141,70
5.6.7.17.4	S00454	Disjuntor termomagnetico tripolar 160 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	ORSE	un	1,00	310,62	385,79	310,62	385,79
5.6.7.17.5	JCA-51202248	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	Composições Próprias	UN	4,00	125,76	156,19	503,04	624,76

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189,4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.6.7.17.6	JCA-24407873	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO ATÉ 80 DISJUNTORES	Composições Próprias	UN	1,00	4.028,27	5.003,11	4.028,27	5.003,11
5.6.7.18	QDA-CO2							2.693,69	3.345,60
5.6.7.18.1	UFSB-17144001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Composições Próprias	UN	1,00	954,54	1.185,54	954,54	1.185,54
5.6.7.18.2	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	16,00	13,37	16,61	213,92	265,76
5.6.7.18.3	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	6,00	68,24	84,75	409,44	508,50
5.6.7.18.4	JCA-51202248	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE "45" KA (TIPO AC)	Composições Próprias	UN	4,00	125,76	156,19	503,04	624,76
5.6.7.18.5	S00454	Disjuntor termomagnetico tripolar 160 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	ORSE	un	1,00	310,62	385,79	310,62	385,79
5.6.7.18.6	JCA-53693887	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO ATÉ 60 DISJUNTORES	Composições Próprias	UN	1,00	302,13	375,25	302,13	375,25
5.6.7.19	QDA-CO3							2.269,30	2.818,49
5.6.7.19.1	UFSB-17144001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Composições Próprias	UN	1,00	954,54	1.185,54	954,54	1.185,54
5.6.7.19.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	20,00	11,41	14,17	228,20	283,40
5.6.7.19.3	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	13,00	13,37	16,61	173,81	215,93
5.6.7.19.4	106020	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	107,58	133,61	107,58	133,61
5.6.7.19.5	JCA-51202248	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE "45" KA (TIPO AC)	Composições Próprias	UN	4,00	125,76	156,19	503,04	624,76
5.6.7.19.6	JCA-53693887	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO ATÉ 60 DISJUNTORES	Composições Próprias	UN	1,00	302,13	375,25	302,13	375,25
5.6.7.20	QB-INC							1.508,85	1.873,98
5.6.7.20.1	UFSB-96395821	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 28 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Composições Próprias	UN	1,00	489,95	608,52	489,95	608,52
5.6.7.20.2	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	4,00	13,37	16,61	53,48	66,44
5.6.7.20.3	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	4,00	11,41	14,17	45,64	56,68
5.6.7.20.4	JCA-51202248	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE "45" KA (TIPO AC)	Composições Próprias	UN	4,00	125,76	156,19	503,04	624,76
5.6.7.20.5	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	78,85	97,93	78,85	97,93
5.6.7.20.6	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	2,00	68,24	84,75	136,48	169,50
5.6.7.20.7	JCA-09099812	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO ATÉ 40 DISJUNTORES	Composições Próprias	UN	1,00	201,41	250,15	201,41	250,15

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189,4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.6.8	SPDA							101.837,23	126.480,65
5.6.8.1	ELETRODUTOS E CONEXÕES							423,83	526,43
5.6.8.1.1	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	10,09	18,59	23,09	187,57	232,98
5.6.8.1.2	91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	7,00	14,48	17,98	101,36	125,86
5.6.8.1.3	104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	SINAPI	M	10,09	13,37	16,61	134,90	167,59
5.6.8.2	BARRA CHATA E REBAR							12.485,26	15.505,62
5.6.8.2.1	S12740	Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8"	ORSE	m	435,62	18,40	22,85	8.015,41	9.953,92
5.6.8.2.2	S10908	Barra de aço redonda re-bar3/8" x 3,00m	ORSE	un	77,00	58,05	72,10	4.469,85	5.551,70
5.6.8.3	CABOS							67.791,10	84.195,73
5.6.8.3.1	S08082	Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)	ORSE	kg	469,24	144,47	179,43	67.791,10	84.195,73
5.6.8.4	COMPONENTES							21.137,04	26.252,87
5.6.8.4.1	S11273	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)	ORSE	un	3,00	407,51	506,13	1.222,53	1.518,39
5.6.8.4.2	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	14,00	49,48	61,45	692,72	860,30
5.6.8.4.3	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	14,00	84,62	105,10	1.184,68	1.471,40
5.6.8.4.4	S11131	Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm²	ORSE	un	28,00	13,92	17,29	389,76	484,12
5.6.8.4.5	JCA-02017028	CURVA 90° DE BARRA CHATA EM ALUMÍNIO, 7/8" X 1/8" X 300 MM (70MM²)	Composições Próprias	UN	32,00	20,52	25,49	656,64	815,68
5.6.8.4.6	S10729	Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 - fornecimento	ORSE	un	28,00	28,29	35,14	792,12	983,92
5.6.8.4.7	JCA-17849394	PARAFUSO AUTOATARRACHANTE EM AÇO INOX, Ø4,2 X 32MM, FORNECIDO COM BUCHA DE NYLON	Composições Próprias	UN	644,00	4,79	5,95	3.084,76	3.831,80
5.6.8.4.8	S11005	Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 2 cabos, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 6mx2" e base	ORSE	un	3,00	1.264,79	1.570,87	3.794,37	4.712,61
5.6.8.4.9	JCA-02208791	PARAFUSO CABEÇA CHATA PARA EMENDA DE BARRAS, Ø1/4" X7/8", FORNECIDO COM PORCA SEXTAVADA	Composições Próprias	UN	390,00	4,58	5,69	1.786,20	2.219,10
5.6.8.4.10	S10090	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=7mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-745 ou similar (SPDA)	ORSE	un	24,00	2,50	3,11	60,00	74,64
5.6.8.4.11	UFSB-30812369	REDUTOR PRISONEIRO COM PARAFUSO, M12 X 3/16" EM LATÃO COM PARAFUSO INOX	Composições Próprias	UN	28,00	4,17	5,18	116,76	145,04
5.6.8.4.12	UFSB-58149436	Molde de solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm² para haste de 5/8 e 3/4	Composições Próprias	un	2,00	214,09	265,90	428,18	531,80
5.6.8.4.13	JCA-96847529	TERMINAL DE PRESSÃO EM LATÃO ESTANHADO TIPO CRUZ/PRENSA, PARA CABOS DE 16MM² A 50MM², REF:TEL-5096 (SPDA)	Composições Próprias	un	17,00	49,20	61,11	836,40	1.038,87
5.6.8.4.14	JCA-16739056	CLIP DE AÇO GALVANIZADO PARA CONEXÃO DE BARRAS DE 8 A 10 MM DE DIÂMETRO	Composições Próprias	UN	207,00	12,04	14,95	2.492,28	3.094,65
5.6.8.4.15	UFSB-50008125	CONECTOR ATERRINSERT COM DISCO EM LATÃO	Composições Próprias	UN	28,00	123,03	152,80	3.444,84	4.278,40
5.6.8.4.16	UFSB-65712066	PARAFUSOS CABEÇA CHATA, Ø1/4" X 5/8"	Composições Próprias	UN	45,00	3,44	4,27	154,80	192,15

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189.4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.6.9	USINA SOLAR							47.556,60	59.067,79
5.6.9.1	ELETRODUTOS E CONEXÕES							18.861,10	23.426,62
5.6.9.1.1	S11773	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m	ORSE	un	29,00	152,34	189,21	4.417,86	5.487,09
5.6.9.1.2	S07891	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m	ORSE	un	35,00	181,48	225,40	6.351,80	7.889,00
5.6.9.1.3	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	SINAPI	M	2,30	25,46	31,62	58,56	72,73
5.6.9.1.4	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	SINAPI	M	1,17	42,76	53,11	50,03	62,14
5.6.9.1.5	93024	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	SINAPI	UN	1,00	51,24	63,64	51,24	63,64
5.6.9.1.6	S13364	Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação	ORSE	un	58,00	21,85	27,14	1.267,30	1.574,12
5.6.9.1.7	UFSB-64970954	LUIVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2022	Composições Próprias	UN	70,00	24,51	30,44	1.715,70	2.130,80
5.6.9.1.8	93014	LUIVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	SINAPI	UN	2,00	19,85	24,65	39,70	49,30
5.6.9.1.9	93016	LUIVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	SINAPI	UN	1,00	33,80	41,98	33,80	41,98
5.6.9.1.10	95785	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2022	SINAPI	UN	8,00	44,56	55,34	356,48	442,72
5.6.9.1.11	95791	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2022	SINAPI	UN	4,00	62,71	77,89	250,84	311,56
5.6.9.1.12	UFSB-98153148	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 40 MM (1.1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	UN	12,00	105,89	131,52	1.270,68	1.578,24
5.6.9.1.13	UFSB-46576634	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 40 MM (1.1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	4,00	97,79	121,46	391,16	485,84
5.6.9.1.14	104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	SINAPI	M	194,91	13,37	16,61	2.605,95	3.237,46
5.6.9.2	DUTOS E ACESSÓRIOS							842,57	1.046,50
5.6.9.2.1	S00763	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	ORSE	m	5,30	59,58	74,00	315,77	392,20
5.6.9.2.2	S12959	Curva horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	3,00	55,15	68,50	165,45	205,50
5.6.9.2.3	S07384	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	ORSE	m	5,30	29,84	37,06	158,15	196,42
5.6.9.2.4	S12968	Suporte vertical 200 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	ORSE	un	4,00	21,45	26,64	85,80	106,56
5.6.9.2.5	JCA-36086148	Tampa de encaixe 200 x 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	Composições Próprias	UN	2,00	39,42	48,96	78,84	97,92
5.6.9.2.6	S12889	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5	ORSE	un	2,00	19,28	23,95	38,56	47,90
5.6.9.3	CABOS							24.638,81	30.602,74
5.6.9.3.1	UFSB-31207258	CABO DE COBRE ESTANHADO, FOTOVOLTAICO, FLEXIVEL, NAO HALOGENADO, SECAO NOMINAL 6 MM2, TENSOES NOMINAIS DE 0,6/1 KV (CA) OU 1,8 KV (CC), RESISTENTE A RADIAÇÃO UV E ANTICHAMAS	Composições Próprias	M	1.573,86	13,55	16,83	21.325,80	26.488,06
5.6.9.3.2	91930	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	M	138,56	10,13	12,58	1.403,61	1.743,08
5.6.9.3.3	91935	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	M	10,00	27,34	33,96	273,40	339,60
5.6.9.3.4	92986	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	SINAPI	M	40,00	40,90	50,80	1.636,00	2.032,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189.4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.6.9.4	QINV							3.214,12	3.991,93
5.6.9.4.1	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	2,00	11,41	14,17	22,82	28,34
5.6.9.4.2	JCA-51202248	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	Composições Próprias	UN	4,00	125,76	156,19	503,04	624,76
5.6.9.4.3	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	4,00	13,37	16,61	53,48	66,44
5.6.9.4.4	S08490	Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	ORSE	un	2,00	571,16	709,38	1.142,32	1.418,76
5.6.9.4.5	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	609,55	757,06	609,55	757,06
5.6.9.4.6	S00451	Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	ORSE	un	1,00	123,31	153,15	123,31	153,15
5.6.9.4.7	JCA-09099812	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO ATÉ 40 DISJUNTORES	Composições Próprias	UN	1,00	201,41	250,15	201,41	250,15
5.6.9.4.8	UFSB-96395821	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 28 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Composições Próprias	UN	1,00	489,95	608,52	489,95	608,52
5.6.9.4.9	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	68,24	84,75	68,24	84,75
5.7	INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA							423.153,12	525.576,83
5.7.1	ELETRODUTOS E CONEXÕES							99.422,98	123.482,14
5.7.1.1	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	3,72	18,59	23,09	69,15	85,89
5.7.1.2	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	22,23	25,46	31,62	565,98	702,91
5.7.1.3	JCA-08614994	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RÍGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	M	653,00	30,53	37,92	19.936,09	24.761,76
5.7.1.4	JCA-21218222	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RÍGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	M	947,69	23,49	29,17	22.261,24	27.644,12
5.7.1.5	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	19,96	24,79	19,96	24,79
5.7.1.6	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	23,16	28,76	46,32	57,52
5.7.1.7	93020	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	UN	6,00	31,12	38,65	186,72	231,90
5.7.1.8	91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	3,00	14,48	17,98	43,44	53,94
5.7.1.9	93014	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	UN	15,00	19,85	24,65	297,75	369,75
5.7.1.10	91876	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	436,00	10,97	13,62	4.782,92	5.938,32
5.7.1.11	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	632,00	9,18	11,40	5.801,76	7.204,80
5.7.1.12	104402	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	78,00	26,33	32,70	2.053,74	2.550,60
5.7.1.13	104403	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	32,00	32,66	40,56	1.045,12	1.297,92
5.7.1.14	104396	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	143,00	22,32	27,72	3.191,76	3.963,96
5.7.1.15	104397	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	147,00	26,37	32,75	3.876,39	4.814,25
5.7.1.16	104399	CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	297,00	29,44	36,56	8.743,68	10.858,32

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189,4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.7.1.17	104400	CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	124,00	37,85	47,01	4.693,40	5.829,24
5.7.1.18	104404	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	5,00	34,28	42,58	171,40	212,90
5.7.1.19	104405	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	4,00	46,30	57,50	185,20	230,00
5.7.1.20	104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	SINAPI	M	1.604,41	13,37	16,61	21.450,96	26.649,25
5.7.2	ELETROCALHAS E CONEXÕES							60.721,66	75.414,80
5.7.2.1	S00763	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	ORSE	m	464,30	59,58	74,00	27.662,99	34.358,20
5.7.2.2	S11295	Emenda interna 200 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	310,00	19,40	24,09	6.014,00	7.467,90
5.7.2.3	S12968	Suporte vertical 200 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	ORSE	un	310,00	21,45	26,64	6.649,50	8.258,40
5.7.2.4	JCA-62648846	Tampa de encaixe 200 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	Composições Próprias	UN	155,00	27,52	34,18	4.265,60	5.297,90
5.7.2.5	S07384	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	ORSE	m	464,30	29,84	37,06	13.854,71	17.206,96
5.7.2.6	S12959	Curva horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	6,00	55,15	68,50	330,90	411,00
5.7.2.7	S11289	Curva vertical 200 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	4,00	122,55	152,21	490,20	608,84
5.7.2.8	S11292	Tê horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	16,00	90,86	112,85	1.453,76	1.805,60
5.7.3	TOMADAS							32.759,57	40.688,22
5.7.3.1	JCA-99926908	TOMADA SIMPLES, DE SOBREPOR, TIPO RJ-45, CATEGORIA 6, INSTALADA EM CONDULETE.	Composições Próprias	UN	76,00	102,56	127,38	7.794,56	9.680,88
5.7.3.2	JCA-14895398	TOMADA DUPLA, DE SOBREPOR, TIPO RJ-45, CATEGORIA 6, INSTALADA EM CONDULETE.	Composições Próprias	UN	189,00	132,09	164,06	24.965,01	31.007,34
5.7.4	CABOS							191.454,82	237.807,18
5.7.4.1	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	M	21.887,53	7,93	9,85	173.568,11	215.592,17
5.7.4.2	JCA-67828849	CABO DE FIBRA ÓPTICA, 6 VIAS.	Composições Próprias	M	154,20	22,84	28,37	3.521,93	4.374,65
5.7.4.3	JCA-78102072	Cabo HDMI 15m Blindado 2.0 Ethernet 15 metros 4K ULTRA HD 3D 2160p	Composições Próprias	M	476,76	30,13	37,42	14.364,78	17.840,36
5.7.5	CAIXAS							529,16	657,22
5.7.5.1	JCA-18286030	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X 90* MM	Composições Próprias	UN	1,00	85,34	105,99	85,34	105,99
5.7.5.2	JCA-54390529	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DE EMBUTIR, COM MEDIDAS 40x40x12cm, INSTALADA A 0,60m DO PISO, EXCETO QUANDO INDICADO EM PROJETO.	Composições Próprias	UN	1,00	149,86	186,13	149,86	186,13
5.7.5.3	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0.4X0.4X0.4 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	293,96	365,10	293,96	365,10
5.7.6	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS							38.264,93	47.527,27
5.7.6.1	98305	RACK FECHADO 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	UN	7,00	2.824,78	3.508,38	19.773,46	24.558,66
5.7.6.2	UFSB-42190952	CERTIFICAÇÃO DE REDE CABEAMENTO ESTRUTURADO	Composições Próprias	UN	450,00	23,95	29,75	10.777,50	13.387,50
5.7.6.3	UFSB-31419976	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 4 PARES, EXTENSAO DE 2.50 M.	Composições Próprias	UN	253,00	30,49	37,87	7.713,97	9.581,11

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÉ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora : 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189,4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.8		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS						518.494,14	643.968,76
5.8.1		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						98.228,63	122.002,11
5.8.1.1		TUBULAÇÕES						36.706,82	45.592,67
5.8.1.1.1	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	M	0,10	11,54	14,33	1,15	1,43
5.8.1.1.2	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	M	94,35	13,28	16,49	1.252,97	1.555,83
5.8.1.1.3	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	M	490,09	26,07	32,38	12.776,65	15.869,11
5.8.1.1.4	94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	SINAPI	M	291,06	6,76	8,40	1.967,57	2.444,90
5.8.1.1.5	94649	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	SINAPI	M	5,10	12,36	15,35	63,04	78,29
5.8.1.1.6	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	M	123,94	17,28	21,46	2.141,68	2.659,75
5.8.1.1.7	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	M	264,35	30,73	38,17	8.123,48	10.090,24
5.8.1.1.8	94651	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	SINAPI	M	426,61	21,81	27,09	9.304,36	11.556,86
5.8.1.1.9	94652	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	SINAPI	M	31,71	33,93	42,14	1.075,92	1.336,26
5.8.1.2		CONEXÕES						18.747,73	23.283,88
5.8.1.2.1	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	2,00	13,51	16,78	27,02	33,56
5.8.1.2.2	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	2,00	10,47	13,00	20,94	26,00
5.8.1.2.3	89396	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	1,00	20,88	25,93	20,88	25,93
5.8.1.2.4	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	8,00	14,64	18,18	117,12	145,44
5.8.1.2.5	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	9,00	8,07	10,02	72,63	90,18
5.8.1.2.6	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	8,00	6,59	8,18	52,72	65,44
5.8.1.2.7	S01071	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm	ORSE	un	8,00	6,61	8,21	52,88	65,68
5.8.1.2.8	89384	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	13,00	13,19	16,38	171,47	212,94
5.8.1.2.9	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	155,00	13,51	16,78	2.094,05	2.600,90
5.8.1.2.10	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	225,00	9,53	11,84	2.144,25	2.664,00
5.8.1.2.11	89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	8,00	7,75	9,63	62,00	77,04
5.8.1.2.12	89396	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	136,00	20,88	25,93	2.839,68	3.526,48
5.8.1.2.13	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	84,00	8,07	10,02	677,88	841,68
5.8.1.2.14	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	12,00	6,59	8,18	79,08	98,16
5.8.1.2.15	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	22,00	10,44	12,97	229,68	285,34
5.8.1.2.16	89610	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	12,00	18,93	23,51	227,16	282,12

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189.4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.8.1.2.17	S01071	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm	ORSE	un	6,00	6,61	8,21	39,66	49,26
5.8.1.2.18	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	1,00	13,51	16,78	13,51	16,78
5.8.1.2.19	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	6,00	5,76	7,15	34,56	42,90
5.8.1.2.20	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	32,00	14,64	18,18	468,48	581,76
5.8.1.2.21	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	12,00	39,53	49,10	474,36	589,20
5.8.1.2.22	89530	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	6,00	15,40	19,13	92,40	114,78
5.8.1.2.23	89577	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	6,00	34,51	42,86	207,06	257,16
5.8.1.2.24	89598	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	6,00	46,39	57,62	278,34	345,72
5.8.1.2.25	89627	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	6,00	19,93	24,75	119,58	148,50
5.8.1.2.26	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	5,00	22,78	28,29	113,90	141,45
5.8.1.2.27	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	6,00	39,53	49,10	237,18	294,60
5.8.1.2.28	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	164,00	6,59	8,18	1.080,76	1.341,52
5.8.1.2.29	103953	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	6,00	7,84	9,74	47,04	58,44
5.8.1.2.30	103999	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	20,00	12,87	15,98	257,40	319,60
5.8.1.2.31	104003	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	6,00	14,94	18,56	89,64	111,36
5.8.1.2.32	89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	3,00	10,26	12,74	30,78	38,22
5.8.1.2.33	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	111,00	9,53	11,84	1.057,83	1.314,24
5.8.1.2.34	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	6,00	13,01	16,16	78,06	96,96
5.8.1.2.35	89622	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	6,00	14,15	17,57	84,90	105,42
5.8.1.2.36	89627	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	37,00	19,93	24,75	737,41	915,75
5.8.1.2.37	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	13,00	8,07	10,02	104,91	130,26
5.8.1.2.38	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	14,00	8,07	10,02	112,98	140,28
5.8.1.2.39	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	16,00	7,16	8,89	114,56	142,24
5.8.1.2.40	S01079	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 20mm	ORSE	un	4,00	16,18	20,10	64,72	80,40
5.8.1.2.41	S01079	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 20mm	ORSE	un	2,00	16,18	20,10	32,36	40,20
5.8.1.2.42	103985	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	1,00	22,93	28,48	22,93	28,48
5.8.1.2.43	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	4,00	9,53	11,84	38,12	47,36
5.8.1.2.44	103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	10,00	20,57	25,55	205,70	255,50
5.8.1.2.45	89425	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	12,00	17,93	22,27	215,16	267,24
5.8.1.2.46	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	8,00	8,07	10,02	64,56	80,16

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189,4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.8.1.2.47	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	8,00	19,93	24,75	159,44	198,00
5.8.1.2.48	104001	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	36,00	14,15	17,57	509,40	632,52
5.8.1.2.49	102137	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	SINAPI	UN	4,00	84,81	105,33	339,24	421,32
5.8.1.2.50	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	71,00	14,64	18,18	1.039,44	1.290,78
5.8.1.2.51	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	16,00	39,53	49,10	632,48	785,60
5.8.1.2.52	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	17,00	22,78	28,29	387,26	480,93
5.8.1.2.53	94660	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	4,00	8,33	10,35	33,32	41,40
5.8.1.2.54	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	12,00	10,44	12,97	125,28	155,64
5.8.1.2.55	89610	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	6,00	18,93	23,51	113,58	141,06
5.8.1.3	REGISTROS E VÁLVULAS							10.924,62	13.568,53
5.8.1.3.1	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	8,00	35,08	43,57	280,64	348,56
5.8.1.3.2	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	11,00	112,28	139,45	1.235,08	1.533,95
5.8.1.3.3	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	6,00	154,82	192,29	928,92	1.153,74
5.8.1.3.4	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	6,00	42,14	52,34	252,84	314,04
5.8.1.3.5	103014	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	6,00	234,05	290,69	1.404,30	1.744,14
5.8.1.3.6	99631	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	6,00	168,20	208,90	1.009,20	1.253,40
5.8.1.3.7	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	82,00	42,14	52,34	3.455,48	4.291,88
5.8.1.3.8	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	8,00	42,14	52,34	337,12	418,72
5.8.1.3.9	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	18,00	112,28	139,45	2.021,04	2.510,10
5.8.1.4	CAIXAS E ACESSÓRIOS							31.849,46	39.557,03
5.8.1.4.1	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	637,82	792,17	637,82	792,17
5.8.1.4.2	UFSB-21883800	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 5,0 CV, HM 32 M, Q 24,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	UN	6,00	5.201,94	6.460,81	31.211,64	38.764,86
5.8.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							82.167,67	102.050,92
5.8.2.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE							21.174,00	26.295,46
5.8.2.1.1	102322	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	SINAPI	M3	395,48	21,71	26,96	8.585,87	10.662,14
5.8.2.1.2	104740	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	395,48	31,83	39,53	12.588,13	15.633,32
5.8.2.2	TUBULAÇÕES							20.782,93	25.814,11
5.8.2.2.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	170,01	22,89	28,43	3.891,53	4.833,38

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189.4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.8.2.2.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	66,66	28,29	35,14	1.885,81	2.342,43
5.8.2.2.3	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	1,98	35,05	43,53	69,40	86,19
5.8.2.2.4	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	225,76	39,41	48,95	8.897,20	11.050,95
5.8.2.2.5	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	154,22	12,43	15,44	1.916,95	2.381,16
5.8.2.2.6	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	123,14	21,89	27,19	2.695,53	3.348,18
5.8.2.2.7	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	49,19	29,00	36,02	1.426,51	1.771,82
5.8.2.3	CONEXÕES							31.259,80	38.824,13
5.8.2.3.1	104357	CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	18,42	22,88	36,84	45,76
5.8.2.3.2	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	68,00	11,05	13,72	751,40	932,96
5.8.2.3.3	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	59,00	16,05	19,93	946,95	1.175,87
5.8.2.3.4	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	23,55	29,25	23,55	29,25
5.8.2.3.5	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	46,00	28,31	35,16	1.302,26	1.617,36
5.8.2.3.6	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	236,00	10,84	13,46	2.558,24	3.176,56
5.8.2.3.7	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	8,00	15,40	19,13	123,20	153,04
5.8.2.3.8	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	74,00	27,57	34,24	2.040,18	2.533,76
5.8.2.3.9	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	26,45	32,85	26,45	32,85
5.8.2.3.10	104343	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	33,47	41,57	33,47	41,57
5.8.2.3.11	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	70,00	49,74	61,78	3.481,80	4.324,60
5.8.2.3.12	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	55,00	41,78	51,89	2.297,90	2.853,95
5.8.2.3.13	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	75,00	9,49	11,79	711,75	884,25
5.8.2.3.14	89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	3,00	15,22	18,90	45,66	56,70
5.8.2.3.15	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	291,00	17,55	21,80	5.107,05	6.343,80
5.8.2.3.16	S01581	Plug em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm Rev. 01 - 10/2022	ORSE	un	2,00	16,39	20,36	32,78	40,72
5.8.2.3.17	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	17,90	22,23	17,90	22,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189,4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.8.2.3.18	S01656	Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	ORSE	un	5,00	25,47	31,63	127,35	158,15
5.8.2.3.19	89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_ 06/2022	SINAPI	UN	1,00	29,43	36,55	29,43	36,55
5.8.2.3.20	104344	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	SINAPI	UN	52,00	39,95	49,62	2.077,40	2.580,24
5.8.2.3.21	89784	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	SINAPI	UN	51,00	24,38	30,28	1.243,38	1.544,28
5.8.2.3.22	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022	SINAPI	UN	2,00	10,11	12,56	20,22	25,12
5.8.2.3.23	89806	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022	SINAPI	UN	4,00	21,29	26,44	85,16	105,76
5.8.2.3.24	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022	SINAPI	UN	167,00	9,46	11,75	1.579,82	1.962,25
5.8.2.3.25	89805	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022	SINAPI	UN	24,00	20,43	25,37	490,32	608,88
5.8.2.3.26	89830	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022	SINAPI	UN	12,00	36,73	45,62	440,76	547,44
5.8.2.3.27	89813	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022	SINAPI	UN	152,00	5,47	6,79	831,44	1.032,08
5.8.2.3.28	89817	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022	SINAPI	UN	102,00	13,67	16,98	1.394,34	1.731,96
5.8.2.3.29	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_ 06/2022	SINAPI	UN	28,00	17,90	22,23	501,20	622,44
5.8.2.3.30	89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_ 06/2022	SINAPI	UN	47,00	29,43	36,55	1.383,21	1.717,85
5.8.2.3.31	89825	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022	SINAPI	UN	27,00	16,45	20,43	444,15	551,61
5.8.2.3.32	89829	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022	SINAPI	UN	12,00	34,90	43,35	418,80	520,20
5.8.2.3.33	104355	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022	SINAPI	UN	4,00	46,62	57,90	186,48	231,60
5.8.2.3.34	89817	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022	SINAPI	UN	20,00	13,67	16,98	273,40	339,60
5.8.2.3.35	89821	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022	SINAPI	UN	4,00	18,48	22,95	73,92	91,80
5.8.2.3.36	104356	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022	SINAPI	UN	4,00	27,92	34,68	111,68	138,72
5.8.2.3.37	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022	SINAPI	UN	1,00	9,96	12,37	9,96	12,37
5.8.2.4	CAIXAS E ACESSÓRIOS							8.950,94	11.117,22
5.8.2.4.1	104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	SINAPI	UN	62,00	76,31	94,78	4.731,22	5.876,36
5.8.2.4.2	JCA-42481703	TUBO PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	62,00	68,06	84,53	4.219,72	5.240,86
5.8.3	ÁGUAS PLUVIAIS							125.532,79	155.909,44
5.8.3.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE							7.437,25	9.236,12
5.8.3.1.1	102322	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_ 09/2024	SINAPI	M3	138,91	21,71	26,96	3.015,74	3.745,01
5.8.3.1.2	104740	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_ 08/2023	SINAPI	M3	138,91	31,83	39,53	4.421,51	5.491,11

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÉ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189.4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.8.3.2	TUBULAÇÕES							52.550,66	65.266,85
5.8.3.2.1	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	M	25,27	48,78	60,58	1.232,67	1.530,86
5.8.3.2.2	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	M	392,85	61,86	76,83	24.301,70	30.182,67
5.8.3.2.3	104166	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	M	392,85	68,77	85,41	27.016,29	33.553,32
5.8.3.3	CONEXÕES							23.955,90	29.752,93
5.8.3.3.1	104003	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	31,00	14,94	18,56	463,14	575,36
5.8.3.3.2	89591	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	122,06	151,60	122,06	151,60
5.8.3.3.3	104168	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	49,00	109,96	136,57	5.388,04	6.691,93
5.8.3.3.4	89590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	24,00	124,83	155,04	2.995,92	3.720,96
5.8.3.3.5	104167	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	14,00	112,73	140,01	1.578,22	1.960,14
5.8.3.3.6	89679	LUVA DE CORRER, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	20,00	113,85	141,40	2.277,00	2.828,00
5.8.3.3.7	104171	LUVA DE CORRER, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	68,00	86,34	107,23	5.871,12	7.291,64
5.8.3.3.8	S07752	Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	ORSE	un	30,00	94,64	117,54	2.839,20	3.526,20
5.8.3.3.9	89698	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	10,00	242,12	300,71	2.421,20	3.007,10
5.8.3.4	CAIXAS E ACESSÓRIOS							41.588,98	51.653,54
5.8.3.4.1	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	UN	10,00	620,15	770,23	6.201,50	7.702,30
5.8.3.4.2	UFSB-43795878	FILTRO SEPARADOR DE SÓLIDOS DE ÁGUA DE CHUVA - MODELO FILTRO VORTEX WFF150 AQUASTOCK OU EQUIVALENTE - INCLUSIVE CONJUNTO FLUTUANTE DE SUÇÃO E CONTROLADOR AUTOMÁTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	4,00	8.846,87	10.987,81	35.387,48	43.951,24
5.8.4	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS							212.565,05	264.006,29
5.8.4.1	LOUÇAS							79.643,54	98.917,26
5.8.4.1.1	86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	794,47	986,73	1.588,94	1.973,46
5.8.4.1.2	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	12,00	345,65	429,30	4.147,80	5.151,60
5.8.4.1.3	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	70,00	578,43	718,41	40.490,10	50.288,70
5.8.4.1.4	100859	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	30,00	1.113,89	1.383,45	33.416,70	41.503,50
5.8.4.2	METAIS							32.433,95	40.283,18
5.8.4.2.1	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	155,70	193,38	311,40	386,76
5.8.4.2.2	S03682	Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153 C39, DECA ou similar	ORSE	un	2,00	92,48	114,86	184,96	229,72
5.8.4.2.3	S13649	Chuveiro em aço inox cromado com tubo, de parede, linha max ref.: 1977.C.CT, Deca ou similar	ORSE	un	8,00	382,92	475,59	3.063,36	3.804,72
5.8.4.2.4	UFSB-83630263	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	Composições Próprias	UN	77,00	374,99	465,74	28.874,23	35.861,98

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÉ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189,4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.8.4.3	ACESSÓRIOS							32.402,97	40.244,81
5.8.4.3.1	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	62,00	63,29	78,61	3.923,98	4.873,82
5.8.4.3.2	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	70,00	43,10	53,53	3.017,00	3.747,10
5.8.4.3.3	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	24,00	294,34	365,57	7.064,16	8.773,68
5.8.4.3.4	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	12,00	309,87	384,86	3.718,44	4.618,32
5.8.4.3.5	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	24,00	320,20	397,69	7.684,80	9.544,56
5.8.4.3.6	UFSB-49665253	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, INCLUSO FIXAÇÃO.	Composições Próprias	UN	70,00	65,37	81,19	4.575,90	5.683,30
5.8.4.3.7	UFSB-80687123	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO.	Composições Próprias	UN	37,00	65,37	81,19	2.418,69	3.004,03
5.8.4.4	BANCADAS							68.084,59	84.561,04
5.8.4.4.1	UFSB-53342385	BAN-01 - BANCADA EM GRANITO CINZA 160x60cm COM 02 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM	Composições Próprias	UN	2,00	1.898,34	2.357,74	3.796,68	4.715,48
5.8.4.4.2	UFSB-02773957	BAN-02 - BANCADA EM GRANITO CINZA 210x60cm COM UMA CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM	Composições Próprias	UN	1,00	2.015,36	2.503,08	2.015,36	2.503,08
5.8.4.4.3	UFSB-06803881	BAN-03 - BANCADA EM GRANITO CINZA 400x60cm COM 05 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM	Composições Próprias	UN	12,00	4.324,02	5.370,43	51.888,24	64.445,16
5.8.4.4.4	UFSB-46805127	BAN-04 - BANCADA EM GRANITO CINZA 250x60cm COM UMA CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM	Composições Próprias	UN	1,00	6.478,78	8.046,64	6.478,78	8.046,64
5.8.4.4.5	UFSB-87759457	BAN-05 - BANCADA EM GRANITO CINZA 240x40cm	Composições Próprias	UN	2,00	1.520,93	1.889,00	3.041,86	3.778,00
5.8.4.4.6	UFSB-01133595	BAN-07 - BANCADA EM GRANITO CINZA 120x40cm	Composições Próprias	UN	1,00	863,67	1.072,68	863,67	1.072,68
5.9	IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA							281.302,22	349.377,96
5.9.1	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	SINAPI	M2	546,11	135,69	168,53	74.101,67	92.035,92
5.9.2	98553	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	779,88	174,76	217,05	136.291,83	169.272,95
5.9.3	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	577,57	49,00	60,86	28.300,93	35.150,91
5.9.4	88476	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	487,95	25,40	31,55	12.393,93	15.394,82
5.9.5	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	SINAPI	M2	487,95	61,92	76,90	30.213,86	37.523,36
5.10	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO							169.629,49	210.681,59
5.10.1	EXTINTORES							18.548,99	23.037,86
5.10.1.1	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	UN	30,00	285,37	354,43	8.561,10	10.632,90
5.10.1.2	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	UN	31,00	322,19	400,16	9.987,89	12.404,96
5.10.2	SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA							5.258,87	6.531,85
5.10.2.1	JCA-87899058	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 26 X 13 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - SENTIDO DE ROTA DE FUGA (LATERAL)	Composições Próprias	UN	44,00	19,87	24,68	874,28	1.085,92

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÉ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FONTE ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias	VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	REF. 09/2025 10/2023 09/2025 10/2025
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1				
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba				
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia				
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025				
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				
UNIDADES:	7189,4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.10.2.2	JCA-30984289	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 26 X 13 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - SENTIDO DE ROTA DE FUGA (EM FRENTE)	Composições Próprias	UN	40,00	19,87	24,68	794,80	987,20
5.10.2.3	JCA-90210395	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 26 X 13 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - SENTIDO DE ROTA DE FUGA (SAÍDA)	Composições Próprias	UN	13,00	19,87	24,68	258,31	320,84
5.10.2.4	JCA-55551132	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 26 X 13 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - SENTIDO INDICATIVO DE SENTIDO EM ESCADA DE EMERGÊNCIA (INFERIOR DIREITA)	Composições Próprias	UN	4,00	19,30	23,97	77,20	95,88
5.10.2.5	JCA-71199680	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 26 X 13 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - SENTIDO INDICATIVO DE SENTIDO EM ESCADA DE EMERGÊNCIA (INFERIOR ESQUERDA)	Composições Próprias	UN	3,00	19,30	23,97	57,90	71,91
5.10.2.6	JCA-95510090	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 14 X 14 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - PLACA INDICATIVA DE NUMERO DE PAVIMENTO	Composições Próprias	UN	10,00	13,83	17,18	138,30	171,80
5.10.2.7	JCA-72769892	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 40 X 12 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - PLACA INDICATIVA DE ABERTURA DA PORTA CORTA-FOGO POR BARRA ANTIPÂNICO	Composições Próprias	UN	12,00	26,15	32,48	313,80	389,76
5.10.2.8	JCA-59166229	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - PROIBIDO USAR O ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO	Composições Próprias	UN	2,00	22,22	27,60	44,44	55,20
5.10.2.9	JCA-78442367	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - ALARME DE INCÊNDIO	Composições Próprias	UN	22,00	32,83	40,77	722,26	896,94
5.10.2.10	JCA-57614477	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ACIONAMENTO DA BOMBA, CHAPA DE PVC ADESIVADA, ESPESURA 2,00MM - ANTI-CHAMAS, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 10 X 20 CM, (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	Composições Próprias	UN	1,00	22,22	27,60	22,22	27,60
5.10.2.11	JCA-83171406	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - EXTINTOR PORTÁTIL	Composições Próprias	UN	64,00	22,22	27,60	1.422,08	1.766,40
5.10.2.12	JCA-46369676	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - HIDRANTE	Composições Próprias	UN	24,00	22,22	27,60	533,28	662,40
5.10.3	REDE DE HIDRANTES							111.180,75	138.087,59
5.10.3.1	TUBOS							37.079,54	46.053,67
5.10.3.1.1	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	81,61	126,48	157,09	10.322,03	12.820,11
5.10.3.1.2	92368	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	160,10	167,13	207,58	26.757,51	33.233,56
5.10.3.2	CONEXÕES							18.219,87	22.629,23
5.10.3.2.1	92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	198,78	246,88	198,78	246,88
5.10.3.2.2	92644	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	23,00	248,04	308,07	5.704,92	7.085,61
5.10.3.2.3	92936	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	24,00	142,08	176,46	3.409,92	4.235,04
5.10.3.2.4	92389	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	154,77	192,22	309,54	384,44
5.10.3.2.5	92390	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	41,00	145,73	181,00	5.974,93	7.421,00
5.10.3.2.6	92636	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	14,00	187,27	232,59	2.621,78	3.256,26

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba	L.S. Hora: 115,57%	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,29%	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189.4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.10.3.3	EQUIPAMENTOS							55.881,34	69.404,69
5.10.3.3.1	83633B	HIDRANTE DE RECALQUE PARA SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - PADRÃO CBM/BA	Composições Próprias	UN	1,00	1.783,42	2.215,01	1.783,42	2.215,01
5.10.3.3.2	JCA-33071746	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", DUAS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Composições Próprias	UN	24,00	2.254,08	2.799,57	54.097,92	67.189,68
5.10.4	CASA DE BOMBAS							31.715,49	39.390,79
5.10.4.1	S03192	Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 3" x 1"	ORSE	un	3,00	84,35	104,76	253,05	314,28
5.10.4.2	101923	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	211,08	262,16	422,16	524,32
5.10.4.3	97461	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	50,05	62,16	100,10	124,32
5.10.4.4	97449	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	355,08	441,01	710,16	882,02
5.10.4.5	92637	TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00	76,13	94,55	228,39	283,65
5.10.4.6	101935	TE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	390,91	485,51	781,82	971,02
5.10.4.7	UFSB-79440352	BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 3/4 OU 1,0 CV - 36 MCA - 1,20 M3/H - REF. DANCOR CAP-1.1B-BHD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	1,00	3.401,97	4.225,25	3.401,97	4.225,25
5.10.4.8	UFSB-66468218	BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 4,0 CV - 26 MCA - 26 M3/H - REF. DANCOR 37-40 TJM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	2,00	5.480,49	6.806,77	10.960,98	13.613,54
5.10.4.9	S09670	Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm2	ORSE	un	3,00	222,63	276,51	667,89	829,53
5.10.4.10	101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	158,72	197,13	158,72	197,13
5.10.4.11	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	372,14	462,20	744,28	924,40
5.10.4.12	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	3,00	42,14	52,34	126,42	157,02
5.10.4.13	94501	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	748,40	929,51	1.496,80	1.859,02
5.10.4.14	S13834	Vaso de expansão com volume interno 36 litros, conexão BSP 1" M, faixa de temperatura -10 a +99, pressão máxima 10 Bar, conexões em AISI 304, modelo TAN-VAQF-36 ou similar. Inclusive instalação	ORSE	un	1,00	1.400,00	1.738,80	1.400,00	1.738,80
5.10.4.15	UFSB-18265106	VÁLVULA DE ALÍVIO DN 3" BRONZE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	1,00	2.249,03	2.793,30	2.249,03	2.793,30
5.10.4.16	99633	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	520,50	646,46	520,50	646,46
5.10.4.17	JCA-57614477	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ACIONAMENTO DA BOMBA, CHAPA DE PVC ADESIVADA, ESPESSURA 2,00MM - ANTI-CHAMAS, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *10 X 20* CM, (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	Composições Próprias	UN	1,00	22,22	27,60	22,22	27,60
5.10.4.18	97498	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	3,68	52,22	64,86	192,17	238,68
5.10.4.19	92368	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	11,96	167,13	207,58	1.998,87	2.482,66
5.10.4.20	101927	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	7,18	226,69	281,55	1.627,63	2.021,53
5.10.4.21	92382	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	6,00	56,47	70,14	338,82	420,84
5.10.4.22	101934	JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	5,00	302,30	375,46	1.511,50	1.877,30
5.10.4.23	92636	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00	187,27	232,59	561,81	697,77

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba	L.S. Hora: 115,57%	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,29%	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189.4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.10.4.24	92644	TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	5,00	248,04	308,07	1.240,20	1.540,35
5.10.5	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA							2.925,39	3.633,50
5.10.5.1	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	169,00	17,31	21,50	2.925,39	3.633,50
5.11	REVESTIMENTOS							1.532.247,85	1.903.010,53
5.11.1	REVESTIMENTO PRIMARIO							1.057.908,84	1.313.876,28
5.11.1.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	8.807,17	9,66	12,00	85.077,26	105.686,04
5.11.1.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	6.234,31	5,39	6,69	33.602,93	41.707,53
5.11.1.3	87778	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	M2	7.346,42	100,80	125,19	740.519,14	919.698,32
5.11.1.4	87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	1.563,39	28,40	35,27	44.400,28	55.140,77
5.11.1.5	87547	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	4.690,25	32,90	40,86	154.309,23	191.643,62
5.11.2	REVESTIMENTOS DE ACABAMENTOS							474.339,01	589.134,25
5.11.2.1	104588	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023	SINAPI	M2	1.524,44	202,68	251,73	308.973,50	383.747,28
5.11.2.2	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	SINAPI	M2	1.563,35	84,91	105,46	132.744,05	164.870,89
5.11.2.3	JCA-82649966	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MEDIO, E = 5 A 6 MM	Composições Próprias	m2	22,04	123,90	153,88	2.730,76	3.391,52
5.11.2.4	S08858	Revestimento com chapa em fôrma padrão madeirado, Mel Linheiro, ref.:M814, acabamento TX ou similar, colada c/ formicola ou similar, diretamente sobre emboço	ORSE	m2	92,78	176,35	219,03	16.361,75	20.321,60
5.11.2.5	S13346	Fornecimento com instalação de Absorvedor acústico confeccionado em LÁ DE ROCHA BASALTICA, densidade 64 kg/m³, espessura 50 mm. acabamento em tecido tramado na cor indicada pela arquitetura.(obra: CONSERVÁTORIO DE MÚSICA)	ORSE	m2	47,47	285,00	353,97	13.528,95	16.802,96
5.12	VIDROS							625.969,14	777.454,65
5.12.1	S11347	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	ORSE	m2	94,62	1.749,08	2.172,36	165.497,95	205.548,70
5.12.2	102166	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 PS	SINAPI	M2	1.084,84	424,46	527,18	460.471,19	571.905,95
5.13	PINTURA							667.267,91	828.851,14
5.13.1	PAREDES E PAINÉIS							639.132,40	793.902,84
5.13.1.1	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	17.068,23	19,54	24,27	333.513,21	414.245,94
5.13.1.2	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	12.038,95	4,70	5,84	56.583,07	70.307,47
5.13.1.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	17.042,18	14,41	17,90	245.577,81	305.055,02
5.13.1.4	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	227,82	15,18	18,85	3.458,31	4.294,41

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÉ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189.4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.13.2	TETOS E FORROS							28.135,51	34.948,30
5.13.2.1	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.637,69	17,18	21,34	28.135,51	34.948,30
5.14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							896.644,84	1.113.641,50
5.14.1	CORRIMÕES E GUARDA CORPO							268.285,83	333.211,87
5.14.1.1	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	SINAPI	M	301,35	679,61	844,08	204.800,47	254.363,51
5.14.1.2	S12188	Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria	ORSE	m	122,02	206,79	256,83	25.232,52	31.338,40
5.14.1.3	S12189	Corrimão duplo central em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação no piso	ORSE	m	50,22	450,26	559,22	22.612,06	28.084,03
5.14.1.4	UFSB-25040249	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	Composições Próprias	M	30,97	505,03	627,25	15.640,78	19.425,93
5.14.2	COMUNICAÇÃO VISUAL							65.669,94	81.562,69
5.14.2.1	JCA-80883333	PLACA DESLIZANTE EM PVC 2 mm COM ADESIVO IMPRESSO E LAMINADO + BASE EM ALUMINIO VIRADO 30 X 15 cm	Composições Próprias	UN	148,00	96,27	119,57	14.247,96	17.696,36
5.14.2.2	JCA-47616389	PLACA EM AÇO INOX COM IMPRESSÃO UV PARA BRAILLE 15 x 6 cm	Composições Próprias	UN	148,00	94,87	117,83	14.040,76	17.438,84
5.14.2.3	JCA-53238907	MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO CRISTAL COM ADESIVO TRANSPARENTE ESPELHADO CALÇADO DE BRANCO E SUPORTE EM ACM.	Composições Próprias	UN	4,00	3.733,17	4.636,60	14.932,68	18.546,40
5.14.2.4	UFSB-88832577	LOGOMARCA E TEXTO "UFSB" EM AÇO INOX ESCOVADO PARA BLOCO DIDÁTICO DO CAMPUS DE JEQUIÊ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	Composições Próprias	UN	1,00	22.448,54	27.881,09	22.448,54	27.881,09
5.14.3	ANDAIMES EM GERAL							562.689,07	698.866,94
5.14.3.1	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	SINAPI	M2	6.073,18	24,76	30,75	150.371,94	186.750,29
5.14.3.2	00020193	LOCAÇAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	SINAPI	M2XMES	12.146,36	16,20	20,12	196.771,03	244.384,76
5.14.3.3	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	SINAPI	M	1.790,25	34,00	42,23	60.868,50	75.602,26
5.14.3.4	00010527	LOCAÇAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE "1,00" M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	SINAPI	MXMES	7.161,00	21,60	26,83	154.677,60	192.129,63
5.15	PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO							41.236,50	51.217,25
5.15.1	S09086	Degrau industrial monolítico c/pingadeira (fornecimento e assentamento)	ORSE	m	925,00	44,58	55,37	41.236,50	51.217,25
5.16	EQUIPAMENTOS							2.292.805,98	2.659.258,30
5.16.1	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS							2.185.701,26	2.526.233,52
5.16.1.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRONICAS							24.136,46	27.896,92
5.16.1.1.1	UFSB-59213977	FORNECIMENTO DE NOBREAK MONOFÁSICO COM MÓDULO DE BATERIA EMBUTIDO, 6KVA, 220V IN, 220V OUT. - BDI = 15,58	Composições Próprias	UN	2,00	12.068,23	13.948,46	24.136,46	27.896,92

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189.4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.16.1.2	AR CONDICIONADO							1.952.147,52	2.256.291,76
5.16.1.2.1	00042425	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO - BDI = 15,58	SINAPI	UN	56,00	2.677,27	3.094,39	149.927,12	173.285,84
5.16.1.2.2	00042422	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO - BDI = 15,58	SINAPI	UN	6,00	3.974,50	4.593,73	23.847,00	27.562,38
5.16.1.2.3	JCA-26173754	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE (TETO), 48000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO - BDI = 15,58	Composições Próprias	UN	4,00	13.400,92	15.488,78	53.603,68	61.955,12
5.16.1.2.4	JCA-43895203	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE (TETO), APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO - BDI = 15,58	Composições Próprias	UN	10,00	11.589,00	13.394,57	115.890,00	133.945,70
5.16.1.2.5	00042419	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO - BDI = 15,58	SINAPI	UN	26,00	13.055,30	15.089,32	339.437,80	392.322,32
5.16.1.2.6	00042420	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO - BDI = 15,58	SINAPI	UN	30,00	17.943,54	20.739,14	538.306,20	622.174,20
5.16.1.2.7	00042421	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO - BDI = 15,58	SINAPI	UN	14,00	21.770,13	25.161,92	304.781,82	352.266,88
5.16.1.2.8	JCA-02362094	FORNECIMENTO DE EXAUSTOR CENTRÍFUGO VAZÃO 345 M3/H, PRESSÃO 36 MMCA, PRESSÃO SONORA MÁX.: 42Db REF. MAXX 125 DA SICFLUX OU EQUIVALENTE - BDI = 15,58	Composições Próprias	UN	71,00	658,90	761,56	46.781,90	54.070,76
5.16.1.2.9	JCA-45991654	FORNECIMENTO DE EXAUSTOR CENTRÍFUGO VAZÃO 552 M3/H, PRESSÃO 32 MMCA, PRESSÃO SONORA MÁX.: 44Db REF. MAXX 150 DA SICFLUX OU EQUIVALENTE - BDI = 15,58	Composições Próprias	UN	97,00	780,00	901,52	75.660,00	87.447,44
5.16.1.2.10	UFSB-87958089	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM FILTRO G4+M5, 125MM - FORNECIMENTO - BDI = 15,58	Composições Próprias	UN	168,00	1.809,00	2.090,84	303.912,00	351.261,12
5.16.1.3	USINA SOLAR							209.417,28	242.044,84
5.16.1.3.1	UFSB-22052011	INVERSOR SOLIS 50K-S5-GC - FORNECIMENTO - BDI = 15,58	Composições Próprias	UN	2,00	29.500,00	34.096,10	59.000,00	68.192,20
5.16.1.3.2	UFSB-85463489	MÓDULO FOTOVOLTAICO REF TOPBIHIKu6 CS6.2-66TB-610 DE 610 Wp - BDI = 15,58	Composições Próprias	UN	208,00	723,16	835,83	150.417,28	173.852,64
5.16.2	MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS							107.104,72	133.024,78
5.16.2.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRONICAS							233,24	289,68
5.16.2.1.1	UFSB-78471216	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE NOBREAK 6KVA ENTRADA 220V SAÍDA 220V	Composições Próprias	UN	2,00	116,62	144,84	233,24	289,68
5.16.2.2	AR CONDICIONADO							81.643,48	101.401,50
5.16.2.2.1	JCA-55587950	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO	Composições Próprias	UN	56,00	196,92	244,57	11.027,52	13.695,92
5.16.2.2.2	JCA-21625721	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO.	Composições Próprias	UN	6,00	207,82	258,11	1.246,92	1.548,66
5.16.2.2.3	JCA-24007156	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE (TETO), 48000 BTU/H, CICLO FRIO	Composições Próprias	UN	4,00	698,97	868,12	2.795,88	3.472,48
5.16.2.2.4	JCA-68889107	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE (TETO), APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO	Composições Próprias	UN	10,00	698,97	868,12	6.989,70	8.681,20
5.16.2.2.5	JCA-21150214	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO	Composições Próprias	UN	26,00	332,19	412,58	8.636,94	10.727,08
5.16.2.2.6	JCA-62502931	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO	Composições Próprias	UN	30,00	676,25	839,90	20.287,50	25.197,00
5.16.2.2.7	JCA-64451098	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO	Composições Próprias	UN	14,00	676,25	839,90	9.467,50	11.758,60
5.16.2.2.8	JCA-73937261	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR CENTRIFUGO VAZÃO 345 M3/H, PRESSÃO 36 MMCA, PRESSÃO SONORA MÁX.: 42Db REF. MAXX 125 DA SICFLUX OU EQUIVALENTE	Composições Próprias	UN	71,00	59,50	73,90	4.224,50	5.246,90
5.16.2.2.9	JCA-16603463	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR CENTRIFUGO VAZÃO 552 M3/H, PRESSÃO 32 MMCA, PRESSÃO SONORA MÁX.: 44Db REF. MAXX 150 DA SICFLUX OU EQUIVALENTE	Composições Próprias	UN	97,00	59,50	73,90	5.771,50	7.168,30

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189,4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.16.2.2.10	JCA-87097223	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAIXA DE FILTRAGEM PARA SISTEMAS DE VENTILAÇÃO Ø125mm	Composições Próprias	UN	168,00	66,64	82,77	11.195,52	13.905,36
5.16.2.3	USINA SOLAR							25.228,00	31.333,60
5.16.2.3.1	UFSB-35113194	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INVERSOR SOLIS-S5-GC50K	Composições Próprias	UN	2,00	238,00	295,60	476,00	591,20
5.16.2.3.2	UFSB-09534312	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE MÓDULO SOLAR CANADIAN SOLAR - 610Wp - CS6.2-66TB-610	Composições Próprias	UN	208,00	119,00	147,80	24.752,00	30.742,40
5.17	FORRO							235.677,27	292.700,98
5.17.1	104757	FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	M2	238,46	156,64	194,55	37.352,37	46.392,39
5.17.2	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	3.826,45	51,83	64,37	198.324,90	246.308,59
5.18	AR CONDICIONADO							378.784,94	470.440,80
5.18.1	REDE FRIGORIGENA							276.528,46	343.439,22
5.18.1.1	97327	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	M	798,65	29,27	36,35	23.376,49	29.030,93
5.18.1.2	97328	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	M	1.029,91	49,71	61,74	51.196,83	63.586,64
5.18.1.3	97329	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	M	801,35	63,20	78,49	50.645,32	62.897,96
5.18.1.4	106034	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	M	981,68	148,03	183,85	145.318,09	180.481,87
5.18.1.5	JCA-29175514	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	M	59,43	100,82	125,22	5.991,73	7.441,82
5.18.2	REDE DE DUTOS							31.839,28	39.544,14
5.18.2.1	UFSB-22058840	FABRICAÇÃO DE DUTO CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24. AF_03/2024	Composições Próprias	M2	102,34	126,12	156,64	12.907,12	16.030,54
5.18.2.2	UFSB-44606329	FABRICAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24. AF_03/2024	Composições Próprias	M2	51,67	154,69	192,12	7.992,83	9.926,84
5.18.2.3	UFSB-37778802	INSTALAÇÃO DE DUTO CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24 - SEM ISOLAMENTO.	Composições Próprias	M2	102,34	71,03	88,22	7.269,21	9.028,43
5.18.2.4	UFSB-62909382	INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24 - SEM ISOLAMENTO.	Composições Próprias	M2	51,67	71,03	88,22	3.670,12	4.558,33
5.18.3	GRELHAS E DIFUSORES							70.417,20	87.457,44
5.18.3.1	JCA-19707240	GRELHA DE INSUFLAMENTO, EM ALUMÍNIO, 325X125 mm (LxH) - REF. TROX AT-AG/325x125	Composições Próprias	UN	168,00	258,85	321,49	43.486,80	54.010,32
5.18.3.2	JCA-03569057	AR-AG-225x125/0/0/FAN0M0 - GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM ACO , NGM: 76169900	Composições Próprias	UN	168,00	160,30	199,09	26.930,40	33.447,12

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba	L.S. Hora: 115,57%	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,29%	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189.4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.19	PISO							1.364.882,74	1.695.146,91
5.19.1	88478	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	7.359,79	43,11	53,54	317.280,55	394.043,16
5.19.2	88476	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	208,41	25,40	31,55	5.293,61	6.575,34
5.19.3	87372	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	97,43	932,18	1.157,77	90.822,30	112.801,53
5.19.4	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_01/2024	SINAPI	M3	211,17	245,11	304,43	51.759,88	64.286,48
5.19.5	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	SINAPI	M2	5.065,04	106,66	132,47	540.237,17	670.965,85
5.19.6	JCA-26395500	PISO CIMENTADO, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.	Composições Próprias	M2	2.231,33	42,04	52,21	93.805,11	116.497,74
5.19.7	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	483,16	128,05	159,04	61.868,64	76.841,77
5.19.8	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	SINAPI	M2	63,42	249,51	309,89	15.823,92	19.653,22
5.19.9	JCA-82649966	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MEDIO, E = 5 A 6 MM	Composições Próprias	m2	208,83	123,90	153,88	25.874,04	32.134,76
5.19.10	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	211,17	82,10	101,97	17.337,06	21.533,00
5.19.11	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	SINAPI	M	684,25	211,59	262,79	144.780,46	179.814,06
5.20	INSTALAÇÕES ESPECIAIS: (SOM, ALARME, CFTV, DETECÇÃO DE FUMAÇA, DENTRE OUTROS)							243.424,86	302.331,17
5.20.1	SONORIZAÇÃO							19.464,98	24.175,01
5.20.1.1	ELETRODUTOS E CONEXÕES							16.643,89	20.670,96
5.20.1.1.1	JCA-21218222	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RÍGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	M	240,04	23,49	29,17	5.638,54	7.001,97
5.20.1.1.2	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	3,48	10,03	12,46	34,90	43,36
5.20.1.1.3	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,93	14,92	18,53	28,80	35,76
5.20.1.1.4	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	6,42	13,70	17,02	87,95	109,27
5.20.1.1.5	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	38,19	25,46	31,62	972,32	1.207,57
5.20.1.1.6	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	19,96	24,79	19,96	24,79
5.20.1.1.7	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	23,16	28,76	23,16	28,76
5.20.1.1.8	93020	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	UN	3,00	31,12	38,65	93,36	115,95
5.20.1.1.9	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	161,00	9,18	11,40	1.477,98	1.835,40
5.20.1.1.10	91879	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	3,00	7,46	9,27	22,38	27,81
5.20.1.1.11	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	12,75	15,84	25,50	31,68
5.20.1.1.12	91880	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	5,00	9,24	11,48	46,20	57,40
5.20.1.1.13	93014	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	UN	26,00	19,85	24,65	516,10	640,90

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7
UNIDADES:	7189,4M2
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68

DATA : 03/11/2025
BDI : 24,20%
L.S. Hora: 115,57%
L.S. Mês: 71,29%

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE/SE	2025/08	09/2025
SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
Composições Próprias	PRÓPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.20.1.1.14	104396	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2022	SINAPI	UN	86,00	22,32	27,72	1.919,52	2.383,92
5.20.1.1.15	104399	CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2022	SINAPI	UN	77,00	29,44	36,56	2.266,88	2.815,12
5.20.1.1.16	104404	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2022	SINAPI	UN	3,00	34,28	42,58	102,84	127,74
5.20.1.1.17	104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	SINAPI	M	251,87	13,37	16,61	3.367,50	4.183,56
5.20.1.2	CAIXAS							331,88	412,20
5.20.1.2.1	JCA-18286030	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X "90" MM	Composições Próprias	UN	2,00	85,34	105,99	170,68	211,98
5.20.1.2.2	JCA-92173719	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X "10" CM.	Composições Próprias	UN	2,00	50,44	62,65	100,88	125,30
5.20.1.2.3	91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	UN	4,00	15,08	18,73	60,32	74,92
5.20.1.3	CABOS							1.679,64	2.086,36
5.20.1.3.1	S11752	Cabo balanceado 2 x 0,30mm (para microfone)	ORSE	m	107,60	15,61	19,39	1.679,64	2.086,36
5.20.1.4	RACK E ACESSÓRIOS							809,57	1.005,49
5.20.1.4.1	S08460	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 16u x 450mm	ORSE	un	1,00	788,42	979,22	788,42	979,22
5.20.1.4.2	S11419	Régua (filtro de linha) com 8 tomadas	ORSE	UN	1,00	21,15	26,27	21,15	26,27
5.20.2	CFTV							33.052,36	41.053,50
5.20.2.1	ELETRODUTOS E CONEXÕES							10.778,68	13.386,86
5.20.2.1.1	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	M	11,48	13,70	17,02	157,28	195,39
5.20.2.1.2	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	M	6,94	18,79	23,34	130,40	161,98
5.20.2.1.3	JCA-08614994	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RÍGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M	3,82	30,53	37,92	116,62	144,85
5.20.2.1.4	JCA-21218222	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RÍGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M	176,75	23,49	29,17	4.151,86	5.155,80
5.20.2.1.5	91902	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	UN	3,00	12,04	14,95	36,12	44,85
5.20.2.1.6	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMAINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	UN	1,00	23,16	28,76	23,16	28,76
5.20.2.1.7	91896	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	UN	1,00	20,65	25,65	20,65	25,65
5.20.2.1.8	91880	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	UN	8,00	9,24	11,48	73,92	91,84
5.20.2.1.9	91877	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	UN	5,00	13,32	16,54	66,60	82,70
5.20.2.1.10	91876	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	UN	3,00	10,97	13,62	32,91	40,86
5.20.2.1.11	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	UN	118,00	9,18	11,40	1.083,24	1.345,20
5.20.2.1.12	104402	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2022	SINAPI	UN	6,00	26,33	32,70	157,98	196,20
5.20.2.1.13	104396	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2022	SINAPI	UN	39,00	22,32	27,72	870,48	1.081,08

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÉ - BA - R1 - ND
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7
UNIDADES:	7189.4M2
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68

DATA : 03/11/2025
BDI : 24,20%
L.S. Hora: 115,57%
L.S. Mês: 71,29%

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE/SE	2025/08	09/2025
SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
Composições Próprias	PRÓPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.20.2.1.14	104399	CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2022	SINAPI	UN	36,00	29,44	36,56	1.059,84	1.316,16
5.20.2.1.15	104404	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2022	SINAPI	UN	4,00	34,28	42,58	137,12	170,32
5.20.2.1.16	104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF. 09/2023	SINAPI	M	198,99	13,37	16,61	2.660,50	3.305,22
5.20.2.2	CAIXAS							83,02	103,12
5.20.2.2.1	JCA-75645849	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10" CM	Composições Próprias	UN	2,00	41,51	51,56	83,02	103,12
5.20.2.3	CABOS							20.921,31	25.986,77
5.20.2.3.1	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2025	SINAPI	M	2.580,13	7,93	9,85	20.460,43	25.414,28
5.20.2.3.2	S08690	Cabo de fibra ótica de 6 vias	ORSE	m	20,33	22,67	28,16	460,88	572,49
5.20.2.4	EQUIPAMENTOS							1.269,35	1.576,75
5.20.2.4.1	UFSB-21190952	CERTIFICAÇÃO DE REDE CABEAMENTO ESTRUTURADO	Composições Próprias	UN	53,00	23,95	29,75	1.269,35	1.576,75
5.20.3	SDAI							190.907,52	237.102,66
5.20.3.1	ELETRODUTOS E CONEXÕES							90.542,65	112.450,75
5.20.3.1.1	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	6,44	18,59	23,09	119,72	148,70
5.20.3.1.2	JCA-08614994	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RÍGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	Composições Próprias	M	160,18	30,53	37,92	4.890,30	6.074,03
5.20.3.1.3	JCA-21218222	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RÍGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	Composições Próprias	M	1.217,45	23,49	29,17	28.597,90	35.513,02
5.20.3.1.4	S04223	Tubo metálico flexível d=1", Sealtubo ou similar, fornecimento	ORSE	m	78,13	12,70	15,77	992,25	1.232,11
5.20.3.1.5	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	265,00	14,66	18,21	3.884,90	4.825,65
5.20.3.1.6	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	3,00	19,96	24,79	59,88	74,37
5.20.3.1.7	91893	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	12,00	17,92	22,26	215,04	267,12
5.20.3.1.8	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	2,00	23,16	28,76	46,32	57,52
5.20.3.1.9	91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	5,00	14,48	17,98	72,40	89,90
5.20.3.1.10	91876	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	107,00	10,97	13,62	1.173,79	1.457,34
5.20.3.1.11	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	812,00	9,18	11,40	7.454,16	9.256,80
5.20.3.1.12	104403	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2022	SINAPI	UN	24,00	32,66	40,56	783,84	973,44
5.20.3.1.13	104397	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2022	SINAPI	UN	147,00	26,37	32,75	3.876,39	4.814,25
5.20.3.1.14	104399	CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2022	SINAPI	UN	379,00	29,44	36,56	11.157,76	13.856,24
5.20.3.1.15	104400	CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2022	SINAPI	UN	50,00	37,85	47,01	1.892,50	2.350,50
5.20.3.1.16	104405	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2022	SINAPI	UN	145,00	46,30	57,50	6.713,50	8.337,50

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189,4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.20.3.1.17	95818	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2022	SINAPI	UN	2,00	53,49	66,43	106,98	132,86
5.20.3.1.18	104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF. 09/2023	SINAPI	M	1.384,07	13,37	16,61	18.505,02	22.989,40
5.20.3.2	CAIXAS							27,59	34,27
5.20.3.2.1	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	1,00	12,51	15,54	12,51	15,54
5.20.3.2.2	91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	1,00	15,08	18,73	15,08	18,73
5.20.3.3	CABOS							40.459,50	50.248,30
5.20.3.3.1	JCA-87083276	CONDUTOR DE 4x2,5mm² COM FIO DE COBRE ELETROLÍTICO, CLASSE 2, ISOLAÇÃO DAS VIAS EM PVC 105°C ANTICHAMA, BLINDAGEM EM FITA ALUMÍNIO + FIO DRENO. 3 FIOS RESPECTIVAMENTE PARA COMUM, C, CONTATO NORMALMENTE ABERTO, NA, E FECHADO, NF; FAB.: GP CABOS OU EQUIVALENTE TÉCNICO;	Composições Próprias	m	1.760,00	17,94	22,28	31.574,40	39.212,80
5.20.3.3.2	UFSB-94219373	MEDUSA DE 12 VIS COM CABOS BALANCEADOS DE 2x0,30mm² CONECTORES XLR, MONTAGEM IN LOCO	Composições Próprias	M	42,00	211,55	262,75	8.885,10	11.035,50
5.20.3.4	EQUIPAMENTOS							59.877,78	74.369,34
5.20.3.4.1	UFSB-96631538	ACIONADOR MANUAL DA BOMBA DE INCÊNDIO ATRAVÉS DE BOTOEIRA LIGA / DESLIGA, REF.: AMB 3202. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Composições Próprias	UN	2,00	86,73	107,72	173,46	215,44
5.20.3.4.2	UFSB-86272757	ACIONADOR MANUAL REARMÁVEL ENDEREÇÁVEL, REF.: AME 521. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Composições Próprias	UN	23,00	143,85	178,66	3.308,55	4.109,18
5.20.3.4.3	UFSB-76919611	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL DE 2 LAÇOS COM ATÉ 500 ENDEREÇOS, ACOMPANHA BATERIAS, REF.: CIE 2500. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Composições Próprias	UN	1,00	5.782,71	7.182,13	5.782,71	7.182,13
5.20.3.4.4	UFSB-97862304	DETECTOR DE TEMPERATURA ENDEREÇÁVEL, REF.: DTE 521. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Composições Próprias	UN	8,00	201,85	250,70	1.614,80	2.005,60
5.20.3.4.5	UFSB-54908422	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL, REF.: DFE 521. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Composições Próprias	UN	238,00	175,56	218,05	41.783,28	51.895,90
5.20.3.4.6	UFSB-94448482	ISOLADOR DE LAÇO, PROTEGE O SISTEMA CONTRA CURTOS-CIRCUITOS NO LAÇO, REF.: IDL 521. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Composições Próprias	UN	16,00	133,47	165,77	2.135,52	2.652,32
5.20.3.4.7	UFSB-30800906	MÓDULO DE ENTRADA OU SAÍDA POR CONTATO SECO, REF.: MIO 521. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Composições Próprias	UN	1,00	231,75	287,83	231,75	287,83
5.20.3.4.8	UFSB-54635527	SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL, REF.: SAV 521E. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Composições Próprias	UN	23,00	210,77	261,78	4.847,71	6.020,94
5.21	ELEVADORES							449.479,64	558.253,72
5.21.1	UFSB-18297983	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ELEVADOR COMERCIAL SEM CASA DE MÁQUINAS - 3 PARADAS - CAP. 10/11 PASSAGEIROS	Composições Próprias	UN	2,00	47.868,22	59.452,33	95.736,44	118.904,66
5.21.2	UFSB-29281689	FORNECIMENTO DE ELEVADOR COMERCIAL SEM CASA DE MÁQUINAS - 3 PARADAS - CAP. 10/11 PASSAGEIROS	Composições Próprias	UN	2,00	176.871,60	219.674,53	353.743,20	439.349,06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÉ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba	L.S. Hora: 115,57%	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,29%	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189,4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6	BLOCO 4 - SUBESTAÇÃO							1.398.594,60	1.675.998,39
6.1	INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES							18.687,19	23.208,86
6.1.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE							3.870,83	4.807,54
6.1.1.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	13,07	108,56	134,83	1.418,88	1.762,23
6.1.1.2	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	13,94	119,31	148,18	1.663,18	2.065,63
6.1.1.3	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	19,94	30,57	37,97	609,57	757,12
6.1.1.4	100978	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	9,89	7,28	9,04	72,00	89,41
6.1.1.5	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	42,54	2,52	3,13	107,20	133,15
6.1.2	FUNDAÇÕES RASAS							4.691,16	5.825,92
6.1.2.1	96532	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	3,24	206,56	256,55	669,25	831,22
6.1.2.2	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	6,48	47,07	58,46	305,01	378,82
6.1.2.3	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	1,94	873,23	1.084,55	1.694,07	2.104,03
6.1.2.4	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	166,90	12,12	15,05	2.022,83	2.511,85
6.1.3	VIGAS BALDRAME							10.125,20	12.575,40
6.1.3.1	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	40,98	77,92	96,78	3.193,16	3.966,04
6.1.3.2	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	5,12	835,56	1.037,77	4.278,07	5.313,38
6.1.3.3	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	52,30	17,05	21,18	891,72	1.107,71
6.1.3.4	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	145,40	12,12	15,05	1.762,25	2.188,27
6.2	SUPERESTRUTURA							79.153,22	98.316,24
6.2.1	PILARES							9.255,94	11.497,23
6.2.1.1	92421	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	38,77	114,91	142,72	4.455,06	5.533,25
6.2.1.2	JCA-21371415	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	Composições Próprias	M3	2,98	776,08	963,89	2.312,72	2.872,39
6.2.1.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	38,20	13,99	17,38	534,42	663,92
6.2.1.4	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	241,80	8,08	10,04	1.953,74	2.427,67
6.2.2	VIGAS							29.231,04	36.306,52
6.2.2.1	92454	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	72,99	274,66	341,13	20.047,43	24.899,08
6.2.2.2	JCA-47925473	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI 103675)	Composições Próprias	M3	5,70	777,92	966,18	4.434,14	5.507,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba	L.S. Hora: 115,57%	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,29%	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189,4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.2.2.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	SINAPI	KG	88,70	13,99	17,38	1.240,91	1.541,61
6.2.2.4	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	SINAPI	KG	87,30	11,57	14,37	1.010,06	1.254,50
6.2.2.5	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	SINAPI	KG	63,30	8,44	10,48	534,25	663,38
6.2.2.6	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	SINAPI	KG	243,10	8,08	10,04	1.964,25	2.440,72
6.2.3	LAJES COMUNS OU NERVURADAS							21.667,70	26.913,66
6.2.3.1	92512	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2020	SINAPI	M2	95,27	89,86	111,61	8.560,96	10.633,08
6.2.3.2	JCA-43549679	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	Composições Próprias	M3	8,78	777,92	966,18	6.830,14	8.483,06
6.2.3.3	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	SINAPI	KG	21,80	13,33	16,56	290,59	361,01
6.2.3.4	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	SINAPI	KG	65,30	12,05	14,97	786,87	977,54
6.2.3.5	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	SINAPI	KG	338,90	10,98	13,64	3.721,12	4.622,60
6.2.3.6	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	SINAPI	KG	153,80	9,61	11,94	1.478,02	1.836,37
6.2.4	PISO ARMADO							18.998,54	23.598,83
6.2.4.1	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_ 09/2021	SINAPI	M2	88,66	2,47	3,07	218,99	272,19
6.2.4.2	JCA-43549679	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	Composições Próprias	M3	13,30	777,92	966,18	10.346,34	12.850,19
6.2.4.3	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	SINAPI	KG	281,70	12,05	14,97	3.394,49	4.217,05
6.2.4.4	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	SINAPI	KG	458,90	10,98	13,64	5.038,72	6.259,40
6.3	ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA							8.759,86	10.880,26
6.3.1	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 12/2021	SINAPI	M2	123,30	65,93	81,89	8.129,17	10.097,04
6.3.2	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_ 03/2024	SINAPI	M	44,73	14,10	17,51	630,69	783,22
6.4	ESQUADRIAS							10.788,83	13.399,75
6.4.1	PORTAS							3.730,86	4.633,72
6.4.1.1	UFSB-90627014	PORTÃO EM ALAMBRADO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	Composições Próprias	M2	2,07	231,88	287,99	479,99	596,14
6.4.1.2	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	SINAPI	M2	6,72	483,76	600,83	3.250,87	4.037,58
6.4.2	JANELAS							2.833,44	3.519,12
6.4.2.1	UFSB-65841821	JANELA EM VENEZIANA DE ALUMÍNIO, COR PRETA. INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS	Composições Próprias	M2	8,00	354,18	439,89	2.833,44	3.519,12
6.4.3	OUTROS							4.224,53	5.246,91
6.4.3.1	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_ 03/2024	SINAPI	M	22,80	57,04	70,84	1.300,51	1.615,15
6.4.3.2	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_ 03/2024	SINAPI	M	19,20	43,75	54,34	840,00	1.043,33

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189,4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.4.3.3	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M	17,60	118,41	147,07	2.084,02	2.588,43
6.5	COBERTURA							2.586,09	3.211,74
6.5.1	S08637	Chapim de concreto pré-moldado	ORSE	m	45,37	57,00	70,79	2.586,09	3.211,74
6.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							473.810,13	588.450,60
6.6.1	ELETRODUTOS E CONEXÕES							3.249,55	4.036,06
6.6.1.1	S11773	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m	ORSE	un	3,00	152,34	189,21	457,02	567,63
6.6.1.2	S09973	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m	ORSE	un	11,00	123,36	153,21	1.356,96	1.685,31
6.6.1.3	S13363	Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação	ORSE	un	21,00	13,56	16,84	284,76	353,64
6.6.1.4	S13364	Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação	ORSE	un	5,00	21,85	27,14	109,25	135,70
6.6.1.5	95789	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	6,00	44,85	55,70	269,10	334,20
6.6.1.6	95796	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	5,00	52,72	65,48	263,60	327,40
6.6.1.7	104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	SINAPI	M	38,06	13,37	16,61	508,86	632,18
6.6.2	ELETROCALHAS E CONEXÕES							1.231,09	1.529,05
6.6.2.1	UFSB-86368757	CANALETA DE PISO 0,08x0,30m.	Composições Próprias	M	12,00	80,27	99,70	963,24	1.196,40
6.6.2.2	UFSB-42265606	CANALETA DE PISO 0,10x0,50m	Composições Próprias	M	5,00	53,57	66,53	267,85	332,65
6.6.3	TOMADAS E INTERRUPTORES							1.505,72	1.870,09
6.6.3.1	UFSB-20407917	TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (1 MÓDULO), TIPO 2P+T, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, INSTALADA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO.	Composições Próprias	UN	4,00	84,04	104,38	336,16	417,52
6.6.3.2	UFSB-81578249	TOMADA ALTA DE SOBREPOR (1 MÓDULO), TIPO 2P+T, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, INSTALADA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO.	Composições Próprias	UN	10,00	95,01	118,00	950,10	1.180,00
6.6.3.3	UFSB-95879454	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, INSTALADO EM CONDULETE.	Composições Próprias	UN	1,00	102,23	126,97	102,23	126,97
6.6.3.4	UFSB-48576747	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, INSTALADO EM CONDULETE.	Composições Próprias	UN	1,00	117,23	145,60	117,23	145,60
6.6.4	CABOS							361.867,74	449.418,21
6.6.4.1	UFSB-17136953	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR P/ USO SUBTERRÂNEO DE MÉDIA TENSÃO NA BITOLA DE 35MM² - ISOLAÇÃO 12/20KV - IDENTIFICAR POR FITAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	M	110,00	36,18	44,94	3.979,80	4.943,40
6.6.4.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	220,16	4,72	5,86	1.039,16	1.290,14
6.6.4.3	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	9.530,84	7,74	9,61	73.768,70	91.591,37
6.6.4.4	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	675,00	10,93	13,58	7.377,75	9.166,50
6.6.4.5	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	725,00	17,43	21,65	12.636,75	15.696,25
6.6.4.6	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	180,00	27,34	33,96	4.921,20	6.112,80
6.6.4.7	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	270,00	40,90	50,80	11.043,00	13.716,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba	L.S. Hora: 115,57%	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,29%	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189,4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.6.4.8	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	30,00	59,28	73,63	1.778,40	2.208,90
6.6.4.9	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	260,00	82,00	101,84	21.320,00	26.478,40
6.6.4.10	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	423,00	105,98	131,63	44.829,54	55.679,49
6.6.4.11	92994	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	240,00	137,68	171,00	33.043,20	41.040,00
6.6.4.12	92996	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	60,00	166,56	206,87	9.993,60	12.412,20
6.6.4.13	92998	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	540,00	204,08	253,47	110.203,20	136.873,80
6.6.4.14	93000	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	96,00	270,14	335,51	25.933,44	32.208,96
6.6.5	CAIXAS							3.083,09	3.829,21
6.6.5.1	97888	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	566,53	703,63	566,53	703,63
6.6.5.2	97889	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	768,50	954,48	768,50	954,48
6.6.5.3	97890	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	2,00	874,03	1.085,55	1.748,06	2.171,10
6.6.6	LUMINÁRIAS							4.232,61	5.256,90
6.6.6.1	S10795	Luminária hermética corpo em fibra de vidro blindada, mod. TLH34, da Tec & Luz ou similar, inclusive duas lâmpadas tubular de led, tipo T8 (para câmara frigorífica)	ORSE	un	9,00	470,29	584,10	4.232,61	5.256,90
6.6.7	QUADROS							53.323,64	66.227,93
6.6.7.1	QDE-IX							1.836,77	2.281,26
6.6.7.1.1	UFSB-40561574	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Composições Próprias	UN	1,00	930,19	1.155,30	930,19	1.155,30
6.6.7.1.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	12,00	11,41	14,17	136,92	170,04
6.6.7.1.3	JCA-19175299	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *60* KA (TIPO AC)	Composições Próprias	UN	4,00	108,98	135,35	435,92	541,40
6.6.7.1.4	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	78,85	97,93	78,85	97,93
6.6.7.1.5	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	4,00	13,37	16,61	53,48	66,44
6.6.7.1.6	JCA-0909812	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO ATÉ 40 DISJUNTORES	Composições Próprias	UN	1,00	201,41	250,15	201,41	250,15

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189,4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.6.7.2	QDE-SE							1.734,08	2.153,73
6.6.7.2.1	UFSB-40561574	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Composições Próprias	UN	1,00	930,19	1.155,30	930,19	1.155,30
6.6.7.2.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	3,00	11,41	14,17	34,23	42,51
6.6.7.2.3	JCA-19175299	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *60* KA (TIPO AC)	Composições Próprias	UN	4,00	108,98	135,35	435,92	541,40
6.6.7.2.4	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	78,85	97,93	78,85	97,93
6.6.7.2.5	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	4,00	13,37	16,61	53,48	66,44
6.6.7.2.6	JCA-09099812	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO ATÉ 40 DISJUNTORES	Composições Próprias	UN	1,00	201,41	250,15	201,41	250,15
6.6.7.3	QGBT-N							31.191,02	38.739,25
6.6.7.3.1	S00660	Disjuntor tripolar tipo compacto e aberto 1250A - 50 ka instalado	ORSE	un	1,00	9.258,25	11.498,75	9.258,25	11.498,75
6.6.7.3.2	S10326	Disjuntor termomagnetico tripolar 500 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	ORSE	un	1,00	3.198,23	3.972,20	3.198,23	3.972,20
6.6.7.3.3	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	609,55	757,06	609,55	757,06
6.6.7.3.4	101897	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	965,93	1.199,69	965,93	1.199,69
6.6.7.3.5	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	4,00	74,12	92,06	296,48	368,24
6.6.7.3.6	JCA-19175299	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *60* KA (TIPO AC)	Composições Próprias	UN	4,00	108,98	135,35	435,92	541,40
6.6.7.3.7	UFSB-54525715	MEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS PM5650	Composições Próprias	UN	1,00	8.787,94	10.914,62	8.787,94	10.914,62
6.6.7.3.8	UFSB-72156628	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO, 1000X800X220 MM, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN E DISJUNTOR COM CAIXA MOLDADA, EXCLUSIVE DISJUNTORES	Composições Próprias	UN	1,00	2.493,64	3.097,10	2.493,64	3.097,10
6.6.7.3.9	JCA-24407873	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO ATÉ 80 DISJUNTORES	Composições Próprias	UN	1,00	4.028,27	5.003,11	4.028,27	5.003,11
6.6.7.3.10	UFSB-41856430	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 1500/5, Y-Y	Composições Próprias	UN	3,00	372,27	462,36	1.116,81	1.387,08
6.6.7.4	QGBT-E							18.561,77	23.053,69
6.6.7.4.1	101897	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	965,93	1.199,69	965,93	1.199,69
6.6.7.4.2	S08490	Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	ORSE	un	1,00	571,16	709,38	571,16	709,38
6.6.7.4.3	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	8,00	78,85	97,93	630,80	783,44
6.6.7.4.4	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	4,00	74,12	92,06	296,48	368,24
6.6.7.4.5	JCA-19175299	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *60* KA (TIPO AC)	Composições Próprias	UN	4,00	108,98	135,35	435,92	541,40
6.6.7.4.6	UFSB-54525715	MEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS PM5650	Composições Próprias	UN	1,00	8.787,94	10.914,62	8.787,94	10.914,62
6.6.7.4.7	UFSB-72156628	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO, 1000X800X220 MM, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN E DISJUNTOR COM CAIXA MOLDADA, EXCLUSIVE DISJUNTORES	Composições Próprias	UN	1,00	2.493,64	3.097,10	2.493,64	3.097,10
6.6.7.4.8	UFSB-64826063	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 300/5, Y-Y	Composições Próprias	UN	3,00	117,21	145,57	351,63	436,71
6.6.7.4.9	JCA-24407873	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO ATÉ 80 DISJUNTORES	Composições Próprias	UN	1,00	4.028,27	5.003,11	4.028,27	5.003,11

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÉ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba	L.S. Hora: 115,57%	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,29%	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189.4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.6.8	ATERRAMENTO							31.347,40	38.933,28
6.6.8.1	UFSB-72521225	CABO DE COBRE NÚ 50 mm² - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	Composições Próprias	KG	195,03	144,67	179,68	28.214,99	35.042,99
6.6.8.2	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	9,00	84,62	105,10	761,58	945,90
6.6.8.3	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	4,00	49,48	61,45	197,92	245,80
6.6.8.4	UFSB-85111960	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)	Composições Próprias	un	1,00	445,85	553,75	445,85	553,75
6.6.8.5	UFSB-42323267	FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA	Composições Próprias	UN	44,00	29,52	36,66	1.298,88	1.613,04
6.6.8.6	UFSB-58149436	Molde de solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm² para haste de 5/8 e 3/4	Composições Próprias	un	2,00	214,09	265,90	428,18	531,80
6.6.9	SUBESTAÇÃO							13.969,29	17.349,87
6.6.9.1	UFSB-53750634	PLACA DE ADVERTÊNCIA PERIGO DE MORTE	Composições Próprias	UN	1,00	51,97	64,55	51,97	64,55
6.6.9.2	JCA-98966113	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM, TIPO NORMAL	Composições Próprias	UN	4,00	109,65	136,19	438,60	544,76
6.6.9.3	UFSB-67117653	TAPETE DE BORRACHA 100X50CM - HOMOLOGADO E COM CERTIFICADO PARA NR-10 NA ISOLAÇÃO DA SUBESTAÇÃO	Composições Próprias	pç	5,00	325,23	403,94	1.626,15	2.019,70
6.6.9.4	UFSB-71729485	ISOLADOR PEDASTAL 15KV	Composições Próprias	un	3,00	141,26	175,44	423,78	526,32
6.6.9.5	UFSB-71698507	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARA RAIOS TIPO POLIMÉRICO 15KV - 12ka	Composições Próprias	un	3,00	265,71	330,01	797,13	990,03
6.6.9.6	UFSB-53263897	FORNECIMENTO DE CHAVE FUSÍVEL 15KV - 300A, RUPTURA ASSIM. 10KA	Composições Próprias	un	3,00	425,70	528,72	1.277,10	1.586,16
6.6.9.7	UFSB-26193780	MUFLA TERMINAL CONTRATIL À FRIO 12/20KV	Composições Próprias	un	4,00	1.022,70	1.270,19	4.090,80	5.080,76
6.6.9.8	JCA-99255273	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Composições Próprias	UN	1,00	277,77	344,99	277,77	344,99
6.6.9.9	00041205	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPL T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1.5	SINAPI	UN	1,00	3.123,83	3.879,80	3.123,83	3.879,80
6.6.9.10	100613	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	SINAPI	UN	1,00	1.862,16	2.312,80	1.862,16	2.312,80
6.7	INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA							551,49	684,93
6.7.1	ELETRODUTOS E CONEXÕES							117,13	145,50
6.7.1.1	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,67	10,03	12,46	6,72	8,35
6.7.1.2	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,57	14,92	18,53	23,42	29,09
6.7.1.3	91902	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	12,04	14,95	24,08	29,90
6.7.1.4	91879	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	7,46	9,27	7,46	9,27
6.7.1.5	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	12,75	15,84	25,50	31,68
6.7.1.6	104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	SINAPI	M	2,24	13,37	16,61	29,95	37,21

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÉ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba	L.S. Hora: 115,57%	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,29%	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189,4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.7.2	TOMADAS							132,09	164,06
6.7.2.1	JCA-14895398	TOMADA DUPLA, DE SOBREPOR, TIPO RJ-45, CATEGORIA 6, INSTALADA EM CONDULETE.	Composições Próprias	UN	1,00	132,09	164,06	132,09	164,06
6.7.3	CABOS							282,21	350,46
6.7.3.1	UFSB-02691745	CABO FTP, BLINDADO, PAR TRANÇADO, 4 PARES, CATEGORIA 6.	Composições Próprias	M	36,89	7,65	9,50	282,21	350,46
6.7.4	CAIXAS							20,06	24,91
6.7.4.1	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	20,06	24,91	20,06	24,91
6.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS							1.577,11	1.958,66
6.8.1	ÁGUAS PLUVIAIS							1.577,11	1.958,66
6.8.1.1	TUBULAÇÕES							1.320,45	1.639,90
6.8.1.1.1	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	M	22,05	48,78	60,58	1.075,60	1.335,79
6.8.1.1.2	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	M	8,14	30,08	37,36	244,85	304,11
6.8.1.2	CONEXÕES							256,66	318,76
6.8.1.2.1	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	34,80	43,22	69,60	86,44
6.8.1.2.2	89556	LUVA DE CORRER, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	36,83	45,74	73,66	91,48
6.8.1.2.3	S04283	Ralo hemisférico em Fº Fº, tipo abacaxi Ø 100mm	ORSE	un	2,00	56,70	70,42	113,40	140,84
6.9	IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA							31.006,83	38.510,39
6.9.1	88476	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	92,10	25,40	31,55	2.339,34	2.905,76
6.9.2	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	SINAPI	M2	101,34	226,61	281,45	22.964,66	28.522,14
6.9.3	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	SINAPI	M2	92,10	61,92	76,90	5.702,83	7.082,49

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189.4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.10	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO							4.386,17	5.447,62
6.10.1	EXTINTORES							3.335,25	4.142,38
6.10.1.1	JCA-77340311	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO (BICABORNATO DE SÓDIO) SOBRE RODAS, CAPACIDADE 50Kg, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, DECAPADAS E FOSFATIZADAS, MONTADOS EM TAMPA DE ALUMÍNIO E VÁLVULA DE LATÃO FORJADO E MANGOTE PINTADOS COM FUNDO PRIMER ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO. CAPACIDADE EXTINTORA: 80 B.C	Composições Próprias	UN	1,00	2.727,69	3.387,79	2.727,69	3.387,79
6.10.1.2	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020_ PE	SINAPI	UN	1,00	285,37	354,43	285,37	354,43
6.10.1.3	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020_ PE	SINAPI	UN	1,00	322,19	400,16	322,19	400,16
6.10.2	SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA							1.033,61	1.283,74
6.10.2.1	JCA-83171406	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - EXTINTOR PORTÁTIL	Composições Próprias	UN	2,00	22,22	27,60	44,44	55,20
6.10.2.2	JCA-45422612	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, TRIANGULAR, BASE 30 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - RISCO DE INCÊNDIO	Composições Próprias	UN	1,00	34,40	42,72	34,40	42,72
6.10.2.3	JCA-02549368	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, TRIANGULAR, BASE 30 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - RISCO DE CHOQUE ELETRICO	Composições Próprias	UN	1,00	34,40	42,72	34,40	42,72
6.10.2.4	JCA-66705765	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - EXTINTOR SOBRE RODAS	Composições Próprias	UN	1,00	22,22	27,60	22,22	27,60
6.10.2.5	JCA-67498785	SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO COM FITA AUTO-ADESIVA - HIDRANTES OU EXTINTORES	Composições Próprias	UN	1,00	898,15	1.115,50	898,15	1.115,50
6.10.3	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA							17,31	21,50
6.10.3.1	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 09/2024	SINAPI	UN	1,00	17,31	21,50	17,31	21,50
6.11	REVESTIMENTOS							10.288,56	12.777,54
6.11.1	REVESTIMENTO PRIMARIO							10.288,56	12.777,54
6.11.1.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_ 10/2022	SINAPI	M2	150,01	9,66	12,00	1.449,10	1.800,12
6.11.1.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_ 10/2022	SINAPI	M2	153,81	5,39	6,69	829,04	1.028,99
6.11.1.3	104955	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_ 03/2024	SINAPI	M2	153,81	52,08	64,68	8.010,42	9.948,43
6.12	PINTURA							11.742,64	14.586,40
6.12.1	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023	SINAPI	M2	303,82	19,54	24,27	5.936,64	7.373,71
6.12.2	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	SINAPI	M2	303,82	4,70	5,84	1.427,95	1.774,31
6.12.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	SINAPI	M2	303,82	14,41	17,90	4.378,05	5.438,38

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÉ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189,4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							382,28	474,80
6.13.1	COMUNICAÇÃO VISUAL							382,28	474,80
6.13.1.1	JCA-80883333	PLACA DESLIZANTE EM PVC 2 mm COM ADESIVO IMPRESSO E LAMINADO + BASE EM ALUMINIO VIRADO 30 X 15 cm	Composições Próprias	UN	2,00	96,27	119,57	192,54	239,14
6.13.1.2	JCA-47616389	PLACA EM AÇO INOX COM IMPRESSÃO UV PARA BRAILLE 15 x 6 cm	Composições Próprias	UN	2,00	94,87	117,83	189,74	235,66
6.14	EQUIPAMENTOS							723.642,93	837.721,82
6.14.1	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS							708.152,03	818.482,12
6.14.1.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRONICAS							708.152,03	818.482,12
6.14.1.1.1	00039586	GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 140 E 150 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ - BDI = 15,58	SINAPI	UN	1,00	185.095,43	213.933,30	185.095,43	213.933,30
6.14.1.1.2	UFSB-76733477	FORNECIMENTO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 750 KVA, 380/220 V, ISOLADO À SECO (INCLUSO TRANSPORTE) - BDI = 15,58	Composições Próprias	UN	1,00	116.807,74	135.006,39	116.807,74	135.006,39
6.14.1.1.3	UFSB-28271478	CONJUNTO DE PAINÉIS BLINDADOS DE MÉDIA TENSÃO 13,8 KV CONTENDO 1 MÓDULO DE MEDIÇÃO; 1 MÓDULO DE PROTEÇÃO INCLUINDO RELÉ E DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO; 1 MÓDULO DE TRANSPOSIÇÃO DE CABOS E 3 MÓDULOS DE SECCIONAMENTO - FORNECIMENTO (INCLUSIVE TRANSPORTE) - BDI = 15,58	Composições Próprias	UN	1,00	406.248,86	469.542,43	406.248,86	469.542,43
6.14.2	MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS							15.490,90	19.239,70
6.14.2.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRONICAS							15.490,90	19.239,70
6.14.2.1.1	UFSB-14851786	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ATÉ 150 KVA	Composições Próprias	UN	1,00	2.684,70	3.334,40	2.684,70	3.334,40
6.14.2.1.2	UFSB-09072339	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 750 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, A SECO - INCLUSIVE ACESSÓRIOS	Composições Próprias	UN	1,00	10.426,20	12.949,34	10.426,20	12.949,34
6.14.2.1.3	JCA-89075846	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE PAINÉIS BLINDADOS DE MÉDIA TENSÃO 13,8 KV CONTENDO 1 MÓDULO DE MEDIÇÃO; 1 MÓDULO DE PROTEÇÃO INCLUINDO RELÉ E DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO; 1 MÓDULO DE TRANSPOSIÇÃO DE CABOS E 3 MÓDULOS DE SECCIONAMENTO	Composições Próprias	CJ	1,00	2.380,00	2.955,96	2.380,00	2.955,96
6.15	FORRO							6.294,31	7.817,65
6.15.1	87887	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	SINAPI	M2	87,75	18,40	22,85	1.614,60	2.005,09
6.15.2	90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	87,75	39,91	49,57	3.502,10	4.349,77
6.15.3	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	87,75	13,42	16,67	1.177,61	1.462,79
6.16	PISO							10.373,25	12.883,06
6.16.1	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	154,64	67,08	83,31	10.373,25	12.883,06
6.17	INSTALAÇÕES ESPECIAIS: (SOM, ALARME, CFTV, DETECÇÃO DE FUMAÇA, DENTRE OUTROS)							4.563,71	5.668,07
6.17.1	SDAI							4.563,71	5.668,07
6.17.1.1	ELETRODUTOS E CONEXÕES							1.620,27	2.012,39
6.17.1.1.1	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	3,58	18,59	23,09	66,55	82,66

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÉ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189.4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.17.1.1.2	JCA-08614994	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RÍGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALAÇÕES APARENTES (NBR 5410) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	M	18,84	30,53	37,92	575,19	714,41
6.17.1.1.3	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	23,16	28,76	46,32	57,52
6.17.1.1.4	91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	3,00	14,48	17,98	43,44	53,94
6.17.1.1.5	91876	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	13,00	10,97	13,62	142,61	177,06
6.17.1.1.6	104403	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	6,00	32,66	40,56	195,96	243,36
6.17.1.1.7	104397	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	2,00	26,37	32,75	52,74	65,50
6.17.1.1.8	104400	CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	4,00	37,85	47,01	151,40	188,04
6.17.1.1.9	104405	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	1,00	46,30	57,50	46,30	57,50
6.17.1.1.10	104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	SINAPI	M	22,42	13,37	16,61	299,76	372,40
6.17.1.2	CAIXAS							15,08	18,73
6.17.1.2.1	91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	15,08	18,73	15,08	18,73
6.17.1.3	CABOS							1.076,40	1.336,80
6.17.1.3.1	JCA-87083276	CONDUTOR DE 4x2,5mm² COM FIO DE COBRE ELETROLÍTICO, CLASSE 2, ISOLAÇÃO DAS VIAS EM PVC 105°C ANTICHAMA, BLINDAGEM EM FITA ALUMÍNIO + FIO DRENO. 3 FIOS RESPECTIVAMENTE PARA COMUM, C, CONTATO NORMALMENTE ABERTO, NA, E FECHADO, NF; FAB.: GP CABOS OU EQUIVALENTE TÉCNICO;	Composições Próprias	m	60,00	17,94	22,28	1.076,40	1.336,80
6.17.1.4	EQUIPAMENTOS							1.851,96	2.300,15
6.17.1.4.1	UFSB-86272757	ACIONADOR MANUAL REARMÁVEL ENDEREÇÁVEL, REF.: AME 521. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Composições Próprias	UN	2,00	143,85	178,66	287,70	357,32
6.17.1.4.2	UFSB-97862304	DETECTOR DE TEMPERATURA ENDEREÇÁVEL, REF.: DTE 521. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Composições Próprias	UN	5,00	201,85	250,70	1.009,25	1.253,50
6.17.1.4.3	UFSB-94448482	ISOLADOR DE LAÇO, PROTEGE O SISTEMA CONTRA CURTOS-CIRCUITOS NO LAÇO, REF.: IDL 521. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Composições Próprias	UN	1,00	133,47	165,77	133,47	165,77
6.17.1.4.4	UFSB-54635527	SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL, REF.: SAV 521E. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Composições Próprias	UN	2,00	210,77	261,78	421,54	523,56
7	BLOCO 5 - CENTRAL DE RESÍDUOS							174.087,08	216.217,50
7.1	INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES							15.729,67	19.535,42
7.1.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE							3.274,80	4.067,29
7.1.1.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	16,20	108,56	134,83	1.758,67	2.184,25
7.1.1.2	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	6,99	119,31	148,18	833,98	1.035,78
7.1.1.3	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	18,02	30,57	37,97	550,87	684,22
7.1.1.4	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	7,25	7,28	9,04	52,78	65,54
7.1.1.5	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	31,15	2,52	3,13	78,50	97,50

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189.4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.1.2	FUNDAÇÕES RASAS							5.733,77	7.120,70
7.1.2.1	96532	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_ 01/2024	SINAPI	M2	3,84	206,56	256,55	793,19	985,15
7.1.2.2	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_ 01/2024	SINAPI	M2	7,68	47,07	58,46	361,50	448,97
7.1.2.3	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 01/2024	SINAPI	M3	2,30	873,23	1.084,55	2.008,43	2.494,47
7.1.2.4	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	SINAPI	KG	212,10	12,12	15,05	2.570,65	3.192,11
7.1.3	VIGAS BALDRAME							6.721,10	8.347,43
7.1.3.1	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 01/2024	SINAPI	M2	19,14	77,92	96,78	1.491,39	1.852,37
7.1.3.2	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 01/2024	SINAPI	M3	2,87	835,56	1.037,77	2.398,06	2.978,40
7.1.3.3	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	SINAPI	KG	55,40	17,05	21,18	944,57	1.173,37
7.1.3.4	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	SINAPI	KG	155,70	12,12	15,05	1.887,08	2.343,29
7.2	SUPERESTRUTURA							49.636,10	61.650,92
7.2.1	PILARES							6.763,77	8.400,97
7.2.1.1	92421	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPL.O, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2020	SINAPI	M2	33,31	114,91	142,72	3.827,65	4.754,00
7.2.1.2	JCA-21371415	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	Composições Próprias	M3	1,67	776,08	963,89	1.296,05	1.609,70
7.2.1.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	SINAPI	KG	36,40	13,99	17,38	509,24	632,63
7.2.1.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	SINAPI	KG	71,00	10,15	12,61	720,65	895,31
7.2.1.5	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	SINAPI	KG	48,60	8,44	10,48	410,18	509,33
7.2.2	VIGAS							19.534,52	24.262,17
7.2.2.1	92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2020	SINAPI	M2	77,61	157,94	196,16	12.257,72	15.223,98
7.2.2.2	JCA-47925473	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI 103675)	Composições Próprias	M3	4,90	777,92	966,18	3.811,81	4.734,28
7.2.2.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	SINAPI	KG	91,60	13,99	17,38	1.281,48	1.592,01
7.2.2.4	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	SINAPI	KG	1,00	12,69	15,76	12,69	15,76
7.2.2.5	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	SINAPI	KG	94,30	10,15	12,61	957,15	1.189,12
7.2.2.6	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	SINAPI	KG	143,80	8,44	10,48	1.213,67	1.507,02
7.2.3	LAJES COMUNS OU NERVURADAS							12.459,42	15.475,29
7.2.3.1	103761	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 03/2022	SINAPI	M2	91,99	85,21	105,83	7.838,47	9.735,30
7.2.3.2	JCA-16027811	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (9+5).	Composições Próprias	M2	7,94	289,08	359,04	2.295,30	2.850,78
7.2.3.3	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	SINAPI	KG	193,00	12,05	14,97	2.325,65	2.889,21

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189.4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.2.4	PISO ARMADO							10.878,39	13.512,49
7.2.4.1	JCA-43549679	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	Composições Próprias	M3	7,91	777,92	966,18	6.153,35	7.642,48
7.2.4.2	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	SINAPI	KG	130,10	13,33	16,56	1.734,23	2.154,46
7.2.4.3	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	SINAPI	KG	248,20	12,05	14,97	2.990,81	3.715,55
7.3	ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA							9.474,40	11.767,69
7.3.1	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 12/2021	SINAPI	M2	128,68	65,93	81,89	8.483,87	10.537,61
7.3.2	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_ 03/2024	SINAPI	M	70,25	14,10	17,51	990,53	1.230,08
7.4	ESQUADRIAS							16.878,75	20.963,32
7.4.1	PORTAS							14.019,36	17.412,05
7.4.1.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	SINAPI	M2	28,98	483,76	600,83	14.019,36	17.412,05
7.4.2	JANELAS							2.003,79	2.488,67
7.4.2.1	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 05/2020	SINAPI	M2	11,52	173,94	216,03	2.003,79	2.488,67
7.4.3	OUTROS							855,60	1.062,60
7.4.3.1	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE *10* CM. AF_ 03/2024	SINAPI	M	15,00	57,04	70,84	855,60	1.062,60
7.5	COBERTURA							4.067,52	5.051,57
7.5.1	S08637	Chapim de concreto pré-moldado	ORSE	m	71,36	57,00	70,79	4.067,52	5.051,57
7.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							5.974,09	7.419,58
7.6.1	ELETRODUTOS E CONEXÕES							1.361,50	1.691,32
7.6.1.1	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	M	18,77	10,03	12,46	188,26	233,87
7.6.1.2	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	M	11,72	14,92	18,53	174,86	217,17
7.6.1.3	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	M	5,18	13,70	17,02	70,97	88,16
7.6.1.4	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	M	1,41	18,59	23,09	26,21	32,56
7.6.1.5	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	UN	7,00	19,96	24,79	139,72	173,53
7.6.1.6	91905	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	UN	1,00	15,30	19,00	15,30	19,00
7.6.1.7	91879	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	UN	13,00	7,46	9,27	96,98	120,51
7.6.1.8	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	UN	8,00	12,75	15,84	102,00	126,72
7.6.1.9	91880	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	UN	4,00	9,24	11,48	36,96	45,92
7.6.1.10	91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	UN	1,00	14,48	17,98	14,48	17,98

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND				DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%		FONTE ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias		VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA		REF. 09/2025 10/2023 09/2025 10/2025	
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1											
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba											
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia											
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025											
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7											
	UNIDADES:	7189.4M2											
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68												
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$					
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI				
7.6.1.11	104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	SINAPI	M	37,08	13,37	16,61	495,76	615,90				
7.6.2	TOMADAS E INTERRUPTORES							671,70	834,24				
7.6.2.1	UFSB-95879454	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, INSTALADO EM CONDULETE	Composições Próprias	UN	1,00	102,23	126,97	102,23	126,97				
7.6.2.2	UFSB-81578249	TOMADA ALTA DE SOBREPOR (1 MÓDULO), TIPO 2P+T, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, INSTALADA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO.	Composições Próprias	UN	1,00	95,01	118,00	95,01	118,00				
7.6.2.3	UFSB-45586283	TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (1 MÓDULO), TIPO 2P+T, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, INSTALADA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO.	Composições Próprias	UN	1,00	79,96	99,31	79,96	99,31				
7.6.2.4	97598	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	6,00	65,75	81,66	394,50	489,96				
7.6.3	CABOS							1.118,64	1.388,82				
7.6.3.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	237,00	4,72	5,86	1.118,64	1.388,82				
7.6.4	CAIXAS							111,27	138,20				
7.6.4.1	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	46,70	58,00	46,70	58,00				
7.6.4.2	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	35,15	43,66	35,15	43,66				
7.6.4.3	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	29,42	36,54	29,42	36,54				
7.6.5	LUMINÁRIAS							1.501,38	1.864,68				
7.6.5.1	UFSB-38646662	LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO CALHA, EM CHAPA DE AÇO PINTADA EM BRANCO, PARA 2 LAMPADAS TUBULARES, FLUORESCENTES OU T8 LED DE "9" W, BASE G13, ENTRADA BIVOLT, COM ALETAS E REFLETORES EM ALUMÍNIO (NAO INCLUI REATOR OU LAMPADA), TAMANHO MAIOR QUE 1 M.	Composições Próprias	UN	6,00	148,65	184,62	891,90	1.107,72				
7.6.5.2	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	6,00	101,58	126,16	609,48	756,96				
7.6.6	QUADROS							1.209,60	1.502,32				
7.6.6.1	QDE-CR							1.209,60	1.502,32				
7.6.6.1.1	JCA-04107877	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO ATÉ 20 DISJUNTORES	Composições Próprias	UN	1,00	100,71	125,08	100,71	125,08				
7.6.6.1.2	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	450,70	559,77	450,70	559,77				
7.6.6.1.3	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	2,00	11,41	14,17	22,82	28,34				
7.6.6.1.4	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	4,00	13,37	16,61	53,48	66,44				
7.6.6.1.5	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	78,85	97,93	78,85	97,93				
7.6.6.1.6	JCA-51202248	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE "45" KA (TIPO AC)	Composições Próprias	UN	4,00	125,76	156,19	503,04	624,76				

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189.4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS							10.956,86	13.608,20
7.7.1	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS							634,60	788,01
7.7.1.1	TUBULAÇÕES							386,98	480,52
7.7.1.1.1	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	29,14	13,28	16,49	386,98	480,52
7.7.1.2	CONEXÕES							205,48	255,15
7.7.1.2.1	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	2,00	3,60	4,47	7,20	8,94
7.7.1.2.2	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	7,00	13,51	16,78	94,57	117,46
7.7.1.2.3	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	11,00	5,76	7,15	63,36	78,65
7.7.1.2.4	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	5,00	8,07	10,02	40,35	50,10
7.7.1.3	REGISTROS E VÁLVULAS							42,14	52,34
7.7.1.3.1	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	42,14	52,34	42,14	52,34
7.7.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							8.068,24	10.020,73
7.7.2.1	TUBULAÇÕES							1.314,74	1.632,96
7.7.2.1.1	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	9,22	28,29	35,14	260,83	323,99
7.7.2.1.2	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	15,67	35,05	43,53	549,23	682,12
7.7.2.1.3	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	5,21	39,41	48,95	205,33	255,03
7.7.2.1.4	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	0,98	54,19	67,30	53,11	65,95
7.7.2.1.5	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	19,81	12,43	15,44	246,24	305,87
7.7.2.2	CONEXÕES							1.115,53	1.385,42
7.7.2.2.1	104084	CAP, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	74,37	92,37	74,37	92,37
7.7.2.2.2	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	9,00	16,05	19,93	144,45	179,37
7.7.2.2.3	104343	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	6,00	33,47	41,57	200,82	249,42
7.7.2.2.4	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	10,00	9,49	11,79	94,90	117,90
7.7.2.2.5	89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	6,00	15,22	18,90	91,32	113,40
7.7.2.2.6	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	17,55	21,80	17,55	21,80
7.7.2.2.7	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	17,90	22,23	17,90	22,23
7.7.2.2.8	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	7,00	24,38	30,28	170,66	211,96

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba	L.S. Hora: 115,57%	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,29%	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189.4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.7.2.2.9	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	SINAPI	UN	1,00	42,64	52,96	42,64	52,96
7.7.2.2.10	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022	SINAPI	UN	8,00	9,46	11,75	75,68	94,00
7.7.2.2.11	89813	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022	SINAPI	UN	14,00	5,47	6,79	76,58	95,06
7.7.2.2.12	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022	SINAPI	UN	6,00	16,45	20,43	98,70	122,58
7.7.2.2.13	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022	SINAPI	UN	1,00	9,96	12,37	9,96	12,37
7.7.2.3	CAIXAS E ACESSÓRIOS							2.470,66	3.068,57
7.7.2.3.1	104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	7,00	76,31	94,78	534,17	663,46
7.7.2.3.2	JCA-42481703	TUBO PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	7,00	68,06	84,53	476,42	591,71
7.7.2.3.3	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_ 12/2020	SINAPI	UN	1,00	637,82	792,17	637,82	792,17
7.7.2.3.4	S11334	Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m	ORSE	un	1,00	822,25	1.021,23	822,25	1.021,23
7.7.2.4	DESTINO FINAL DE ESGOTO							3.167,31	3.933,78
7.7.2.4.1	FILTRO ANAERÓBIO							3.167,31	3.933,78
7.7.2.4.1.1	98058	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES), AF_ 12/2020	SINAPI	UN	1,00	1.859,00	2.308,88	1.859,00	2.308,88
7.7.2.4.1.2	90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_ 01/2021	SINAPI	M	1,60	129,91	161,35	207,86	258,16
7.7.2.4.1.3	90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_ 01/2021	SINAPI	M	2,60	78,11	97,01	203,09	252,23
7.7.2.4.1.4	104177	TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_ 06/2022	SINAPI	UN	1,00	166,91	207,30	166,91	207,30
7.7.2.4.1.5	104179	CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_ 06/2022	SINAPI	UN	1,00	74,69	92,76	74,69	92,76
7.7.2.4.1.6	98051	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_ 12/2020	SINAPI	M	0,50	1.090,39	1.354,26	545,20	677,13
7.7.2.4.1.7	98115	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_ 12/2020	SINAPI	UN	1,00	110,56	137,32	110,56	137,32
7.7.3	ÁGUAS PLUVIAIS							664,88	825,76
7.7.3.1	TUBULAÇÕES							255,08	316,81
7.7.3.1.1	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 06/2022	SINAPI	M	8,48	30,08	37,36	255,08	316,81
7.7.3.2	CONEXÕES							409,80	508,95
7.7.3.2.1	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 06/2022	SINAPI	UN	3,00	43,07	53,49	129,21	160,47
7.7.3.2.2	89556	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_ 06/2022	SINAPI	UN	3,00	36,83	45,74	110,49	137,22
7.7.3.2.3	S04283	Ralo hemisférico em Pº Pº, tipo abacaxi Ø 100mm	ORSE	un	3,00	56,70	70,42	170,10	211,26

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189,4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.7.4	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS							1.589,14	1.973,70
7.7.4.1	LOUÇAS							837,62	1.040,32
7.7.4.1.1	86921	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	837,62	1.040,32	837,62	1.040,32
7.7.4.2	METAIS							751,52	933,38
7.7.4.2.1	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	7,00	107,36	133,34	751,52	933,38
7.8	IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA							17.380,18	21.586,33
7.8.1	88476	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	70,84	25,40	31,55	1.799,34	2.235,00
7.8.2	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	SINAPI	M2	82,50	135,69	168,53	11.194,43	13.903,73
7.8.3	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	SINAPI	M2	70,84	61,92	76,90	4.386,41	5.447,60
7.9	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO							989,15	1.228,53
7.9.1	EXTINTORES							929,75	1.154,75
7.9.1.1	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	SINAPI	UN	2,00	322,19	400,16	644,38	800,32
7.9.1.2	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	SINAPI	UN	1,00	285,37	354,43	285,37	354,43
7.9.2	SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA							42,09	52,28
7.9.2.1	JCA-90210395	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 26 X 13 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - SENTIDO DE ROTA DE FUGA (SAÍDA)	Composições Próprias	UN	1,00	19,87	24,68	19,87	24,68
7.9.2.2	JCA-23652117	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - PROIBIDO PRODUIR CHAMA	Composições Próprias	UN	1,00	22,22	27,60	22,22	27,60
7.9.3	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA							17,31	21,50
7.9.3.1	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	1,00	17,31	21,50	17,31	21,50
7.10	REVESTIMENTOS							22.192,28	27.562,38
7.10.1	REVESTIMENTO PRIMARIO							14.997,78	18.626,65
7.10.1.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	184,70	9,66	12,00	1.784,20	2.216,40
7.10.1.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	128,98	5,39	6,69	695,20	862,88
7.10.1.3	87557	EMBOÇO, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	128,98	49,88	61,95	6.433,52	7.990,31
7.10.1.4	87547	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	184,95	32,90	40,86	6.084,86	7.557,06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÉ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba	L.S. Hora: 115,57%	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,29%	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189,4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.10.2	REVESTIMENTOS DE ACABAMENTOS							7.194,50	8.935,73
7.10.2.1	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	SINAPI	M2	128,98	55,78	69,28	7.194,50	8.935,73
7.11	PINTURA							10.911,48	13.552,08
7.11.1	PAREDES E PAINÉIS							6.709,99	8.333,85
7.11.1.1	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	184,95	19,54	24,27	3.613,92	4.488,74
7.11.1.2	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	184,95	4,70	5,84	869,27	1.080,11
7.11.1.3	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	184,95	12,04	14,95	2.226,80	2.765,00
7.11.2	TETOS E FORROS							4.201,49	5.218,23
7.11.2.1	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	75,99	36,04	44,76	2.738,68	3.401,31
7.11.2.2	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	75,99	5,83	7,24	443,02	550,17
7.11.2.3	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	75,99	13,42	16,67	1.019,79	1.266,75
7.12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							1.337,98	1.661,80
7.12.1	COMUNICAÇÃO VISUAL							1.337,98	1.661,80
7.12.1.1	JCA-80883333	PLACA DESLIZANTE EM PVC 2 mm COM ADESIVO IMPRESSO E LAMINADO + BASE EM ALUMINIO VIRADO 30 X 15 cm	Composições Próprias	UN	7,00	96,27	119,57	673,89	836,99
7.12.1.2	JCA-47616389	PLACA EM AÇO INOX COM IMPRESSÃO UV PARA BRAILLE 15 x 6 cm	Composições Próprias	UN	7,00	94,87	117,83	664,09	824,81
7.13	FORRO							4.430,98	5.503,19
7.13.1	87887	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	SINAPI	M2	75,99	18,40	22,85	1.398,22	1.736,37
7.13.2	90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	75,99	39,91	49,57	3.032,76	3.766,82
7.14	PISO							4.127,64	5.126,49
7.14.1	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE	SINAPI	M2	71,86	57,44	71,34	4.127,64	5.126,49
8	SERVIÇOS FINAIS							29.095,22	36.114,10
8.1	99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	SINAPI	UN	101,00	5,77	7,17	582,77	724,17
8.2	99819	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	SINAPI	M2	37,78	19,12	23,75	722,35	897,28
8.3	99826	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	SINAPI	M2	4.064,91	1,75	2,17	7.113,59	8.820,85
8.4	99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	SINAPI	M2	1.158,80	3,29	4,09	3.812,45	4.739,49
8.5	99817	LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	SINAPI	UN	72,00	5,77	7,17	415,44	516,24
8.6	99813	LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	SINAPI	M2	292,77	1,09	1,35	319,12	395,24
8.7	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	SINAPI	M2	490,48	2,36	2,93	1.157,53	1.437,11

</

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
8.8	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SINAPI	M2	5.071,88	2,23	2,77	11.310,29	14.049,11
8.9	99822	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	SINAPI	M2	296,31	1,14	1,42	337,79	420,76
8.10	99824	LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019	SINAPI	M2	159,36	2,78	3,45	443,02	549,79
8.11	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	SINAPI	M2	2.949,33	0,97	1,20	2.860,85	3.539,20
8.12	99816	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	SINAPI	UN	2,00	10,01	12,43	20,02	24,86
								VALOR BDI TOTAL:	7.897.480,68
								VALOR BDI:	7.446.201,21
								VALOR BDI DIFERENCIADO:	451.279,47
								VALOR ORÇAMENTO:	33.662.106,93
								VALOR TOTAL:	41.559.587,61

ROGERIO VASCONCELOS DE SOUZA:70748500391

Assinado digitalmente por ROGERIO VASCONCELOS DE SOUZA:70748500391
DN: cn=ROGERIO VASCONCELOS DE SOUZA:70748500391, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia
Data: 2025.11.03 13:52:55 -03'00'

Quarenta e Um Milhões Quinhentos e Cinquenta e Nove Mil Quinhentos e Oitenta e Sete reais e Sessenta e Um centavos

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

S06408 *Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp 12cm, dim. int. 0,40x0,40x0,60m, sem tampa (un)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00155	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	ORSE	m2	1,20000000	137,11	164,53
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço 11 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	0,96000000	8,92	8,56
S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,01100000	688,57	7,57
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,25200000	73,11	18,42
S03317	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 11 - 1:3 (cimento / areia)	ORSE	m2	0,96000000	47,29	45,39
TOTAL Serviço:						244,47
VALOR:						244,47

97097 ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95282	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,00700000	10,61	0,07
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,07
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043146	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO	SINAPI	KG	4,00000000	8,59	34,36
TOTAL Material:						34,36
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08800000	33,52	2,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,94
VALOR:						37,37

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,52	4,52
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,31	1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,78	0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
TOTAL Encargos Complementares:						8,97
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	15,97	15,97
TOTAL Mão de Obra:						15,97
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,18	0,18
TOTAL Serviço:						0,18
VALOR:						25,12

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,52	4,52
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2			SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68			Composições Próprias	10/2025
					PRÓPRIA	

00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,44	0,44
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
					TOTAL Encargos Complementares:	8,75

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	15,97	15,97
					TOTAL Mão de Obra:	15,97

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,23	0,23
					TOTAL Serviço:	0,23
					VALOR:	24,95

88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,52	4,52
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
					TOTAL Encargos Complementares:	7,78

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044499	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	15,97	15,97
					TOTAL Mão de Obra:	15,97

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95310	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,18	0,18
					TOTAL Serviço:	0,18
					VALOR:	23,93

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,52	4,52
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,39	1,39
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,61	0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
					TOTAL Encargos Complementares:	8,88

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	16,81	16,81
					TOTAL Mão de Obra:	16,81

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

95313	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,19	0,19
					TOTAL Serviço:	0,19
					VALOR:	25,88

101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M3)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034566	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)	SINAPI	UN	122,27000000	3,39	414,49
					TOTAL Material:	414,49
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	10,26300000	33,52	344,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,13200000	24,37	125,06
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	469,07
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,13000000	803,69	104,47
					TOTAL Serviço:	104,47
					VALOR:	988,03

103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007271	BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	28,31000000	0,88	24,91
00037395	PIPO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	63,01	0,31
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	1,93	0,81
					TOTAL Material:	26,03
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,61000000	33,52	53,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80500000	24,37	19,61
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	73,57
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00910000	803,69	7,31
					TOTAL Serviço:	7,31
					VALOR:	106,91

102201 APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,50000000	0,97	0,48
00043652	MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR	SINAPI	KG	0,37580000	11,60	4,35
					TOTAL Material:	4,83
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45190000	35,18	15,89
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	15,89
					VALOR:	20,72

87396 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		ORSE/SE	2025/08
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SICRO NOVO/BA	2025/07
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	7189.4M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68			

88392	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,62000000	1,17	4,23
88386	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,10000000	5,62	6,18
TOTAL Equipamento Custo Horário:						10,41

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037553	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE	SINAPI	KG	1.981,23000000	1,81	3.586,02
TOTAL Material:						3.586,02
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,72000000	40,92	193,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						193,14
VALOR:						3.789,57

87393 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88392	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,62000000	1,17	4,23
88386	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,10000000	5,62	6,18
TOTAL Equipamento Custo Horário:						10,41
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037552	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO	SINAPI	KG	1.981,23000000	2,92	5.785,19
TOTAL Material:						5.785,19
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,72000000	40,92	193,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						193,14
VALOR:						5.988,74

87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88430	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M³/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	3,57000000	7,20	25,70
88418	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M³/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,67000000	15,67	10,49
TOTAL Equipamento Custo Horário:						36,19
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000371	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS	SINAPI	KG	1.857,06000000	0,97	1.801,34
TOTAL Material:						1.801,34
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,24000000	40,92	173,50
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						173,50
VALOR:						2.011,03

88627 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,13000000	139,89	158,07
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	75,47000000	1,66	125,28
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	339,62000000	0,84	285,28
TOTAL Material:						568,63

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,78000000	24,37	213,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						213,96
VALOR:						782,59

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	139,89	162,27	
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	116,40000000	1,66	193,22	
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	261,89000000	0,84	219,98	
TOTAL Material:						575,47
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,23000000	24,37	273,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						273,67
VALOR:						849,14

87286 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)						
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,96000000	0,43	1,70	
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,20000000	2,18	2,61	
TOTAL Equipamento Custo Horário:						4,31
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,17000000	139,89	163,67	
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	117,22000000	1,66	194,58	
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	263,74000000	0,84	221,54	
TOTAL Material:						579,79
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,16000000	40,92	211,14	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						211,14
VALOR:						795,24

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,14000000	139,89	159,47	
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	171,13000000	1,66	284,07	
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	192,52000000	0,84	161,71	
TOTAL Material:						605,25
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,10000000	24,37	270,50
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						270,50
VALOR:						875,75

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)						
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,45000000	0,43	1,48	

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	10/2025

88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,05000000	2,18	2,28

TOTAL Equipamento Custo Horário:					3,76

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	139,89	162,27
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	174,10000000	1,66	289,00
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	195,86000000	0,84	164,52

TOTAL Material:					615,79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,50000000	40,92	184,14

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					184,14

VALOR:					803,69

88715 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,27000000	0,43	1,40
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,99000000	2,18	2,15

TOTAL Equipamento Custo Horário:					3,55

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,19000000	139,89	166,46
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	158,95000000	1,66	263,85
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	178,82000000	0,84	150,20

TOTAL Material:					580,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,26000000	40,92	174,31

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					174,31

VALOR:					758,37

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	2,80000000	1,79	5,01
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,85000000	6,10	5,18

TOTAL Equipamento Custo Horário:					10,19

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,18000000	139,89	165,07
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	157,44000000	1,66	261,35
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	177,12000000	0,84	148,78

TOTAL Material:					575,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,85000000	40,92	149,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79000000	24,37	19,25

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					168,60

VALOR:	753,99

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,31000000	0,43	1,42
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,01000000	2,18	2,20
TOTAL Equipamento Custo Horário:						3,62
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,95000000	141,71	134,62
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	426,49000000	0,84	358,25
TOTAL Material:						492,87
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,32000000	40,92	176,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						176,77
VALOR:						673,26

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	2,88000000	0,43	1,23
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,87000000	2,18	1,89
TOTAL Equipamento Custo Horário:						3,12
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	L	19,44000000	6,98	135,69
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,08000000	139,89	151,08
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	486,00000000	0,84	408,24
TOTAL Material:						695,01
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,75000000	40,92	153,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						153,45
VALOR:						851,58

87372 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,25000000	139,89	174,86
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	563,59000000	0,84	473,41
TOTAL Material:						648,27
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,65000000	24,37	283,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						283,91
VALOR:						932,18

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias PROPRIA		

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,39000000	0,43	1,45
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,03000000	2,18	2,24
TOTAL Equipamento Custo Horário:						3,69

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,27000000	139,89	177,66
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	573,61000000	0,84	481,83
TOTAL Material:						659,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,42000000	40,92	180,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						180,86
VALOR:						844,04

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	139,89	149,68
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,96000000	0,84	405,68
TOTAL Material:						555,36
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,57000000	24,37	208,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						208,85
VALOR:						764,21

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	2,62000000	0,43	1,12
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,80000000	2,18	1,74
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,86
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	139,89	149,68
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	483,70000000	0,84	406,30
TOTAL Material:						555,98
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,42000000	40,92	139,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						139,94
VALOR:						698,78

100489 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	1,87000000	1,79	3,34

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA
					10/2025

89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,57000000	6,10	3,47

TOTAL Equipamento Custo Horário:					6,81

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	139,89	149,68
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	483,72000000	0,84	406,32
TOTAL Material:					556,00

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,44000000	40,92	99,84
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	24,37	18,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					118,11
VALOR:					680,92

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,56000000	0,43	1,53
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,08000000	2,18	2,35
TOTAL Equipamento Custo Horário:					3,88

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,02000000	141,71	144,54
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	343,52000000	0,84	288,55
TOTAL Material:					433,09

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,64000000	40,92	189,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					189,86
VALOR:					626,83

100492 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	1,91000000	1,79	3,41
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,58000000	6,10	3,53
TOTAL Equipamento Custo Horário:					6,94

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMAÇÃO, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	L	15,66000000	6,98	109,30
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	139,89	162,27
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	391,73000000	0,84	329,05
TOTAL Material:					600,62

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,49000000	40,92	101,89
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,81000000	24,37	19,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					121,62

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

VALOR:	729,18

88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,15000000	139,89	160,87
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	389,54000000	0,84	327,21
TOTAL Material:					488,08
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,29000000	24,37	202,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					202,02
VALOR:					690,10

100490 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	1,76000000	1,79	3,15
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,54000000	6,10	3,29
TOTAL Equipamento Custo Horário:					6,44
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	139,89	162,27
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	390,16000000	0,84	327,73
TOTAL Material:					490,00
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,30000000	40,92	94,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71000000	24,37	17,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					111,41
VALOR:					607,85

87283 ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	1,01000000	0,43	0,43
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	3,33200000	2,18	7,26
TOTAL Equipamento Custo Horário:					7,69
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043617 ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	L	0,06300000	7,73	0,48
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,27000000	139,89	177,66
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	281,53000000	0,84	236,48
TOTAL Material:					414,62
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,33000000	40,92	177,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					177,18
VALOR:					599,49

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,52
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,85
TOTAL Encargos Complementares:					8,97
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	24,05
TOTAL Mão de Obra:					24,05
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,27
TOTAL Serviço:					0,27
VALOR:					33,29

89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 (KG)					
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,00000000	6,89
TOTAL Material:					6,89
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03250000	25,12
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04880000	33,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					2,43
VALOR:					9,32

95946 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 (KG)					
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	25,00
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,43100000	0,22
TOTAL Material:					0,71
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01500000	25,12
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09400000	33,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					3,49
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	7,96
TOTAL Serviço:					7,96
VALOR:					12,16

95943 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 (KG)					
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	25,00
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,04000000	0,22

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

				TOTAL Material:		0,84
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05800000	25,12	1,45
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36600000	33,29	12,18
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		13,63
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,13	9,13
				TOTAL Serviço:		9,13
				VALOR:		23,60

92917 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	25,00	0,62
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,74300000	0,22	0,16
				TOTAL Material:		0,78
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01660000	25,12	0,41
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10150000	33,29	3,37
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		3,78
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	8,70	8,70
				TOTAL Serviço:		8,70
				VALOR:		13,26

92915 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	25,00	0,62
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	0,22	0,26
				TOTAL Material:		0,88
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03160000	25,12	0,79
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19330000	33,29	6,43
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		7,22
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,13	9,13
				TOTAL Serviço:		9,13
				VALOR:		17,23

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	25,00	0,62
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	2,81600000	0,22	0,61
				TOTAL Material:		1,23
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01720000	25,12	0,43

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%	
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%	
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08	09/2025
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias PROPRIA		

88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10550000	33,29	3,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,94

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	10,45
TOTAL Serviço:					10,45
VALOR:					15,62

92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	0,62
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	2,11800000	0,46
TOTAL Material:					1,08

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01360000	0,34
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08360000	2,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					3,12

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,13
TOTAL Serviço:					9,13
VALOR:					13,33

97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,01100000	0,27
00039507	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	0,67800000	8,01
00042407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIÂMETRO DOS BÂNZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIÂMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	SINAPI	M	0,55600000	2,76
TOTAL Material:					11,04

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01300000	0,32
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03600000	1,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,51
VALOR:					12,55

97090 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,01100000	0,27
00007155	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	0,55500000	8,42
00042407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIÂMETRO DOS BÂNZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIÂMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	SINAPI	M	0,45500000	2,26
TOTAL Material:					10,95

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01100000	0,27
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03100000	1,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA
				REF.
				09/2025
				10/2023
				09/2025
				10/2025

VALOR:	12,25

97092 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 (KG)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,01100000	25,00	0,27
00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	0,39200000	21,78	8,53
00042407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	SINAPI	M	0,32200000	4,97	1,60
TOTAL Material:						10,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00800000	25,12	0,20
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02400000	33,29	0,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,99
VALOR:						11,39

89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 (KG)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,00000000	6,89	6,89
TOTAL Material:						6,89

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04100000	25,12	1,02
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06150000	33,29	2,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,06
VALOR:						9,95

88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,52	4,52
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
TOTAL Encargos Complementares:						7,78

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040331	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	20,39	20,39
TOTAL Mão de Obra:						20,39

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95315	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,30	0,30
TOTAL Serviço:						0,30
VALOR:						28,47

100579 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 (UN)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,98652010	79,90	78,82
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,07478000	283,47	21,19
TOTAL Equipamento Custo Horário:						100,01

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	10,00000000	39,50	395,00
TOTAL Material:						395,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,97521820	25,56	24,92
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,38848180	33,94	148,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						173,86
VALOR:						668,87

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,52	4,52
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,26	1,26
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
				TOTAL Encargos Complementares:		9,00
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	15,97	15,97
				TOTAL Mão de Obra:		15,97
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,59	0,59
				TOTAL Serviço:		0,59
				VALOR:		25,56

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,52	4,52
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,13	1,13
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,31	0,31
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
				TOTAL Encargos Complementares:		8,32
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	15,97	15,97
				TOTAL Mão de Obra:		15,97
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2			SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68			Composições Próprias	10/2025
					PROPRIA	

95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,28	0,28
						TOTAL Serviço:
						VALOR:
						24,57

88250 AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,52	4,52
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
TOTAL Encargos Complementares:						7,78
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000251	AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	15,97	15,97
TOTAL Mão de Obra:						15,97
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95319	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,18	0,18
TOTAL Serviço:						0,18
VALOR:						23,93

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,52	4,52
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,31	1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,78	0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
TOTAL Encargos Complementares:						8,97
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	15,97	15,97
TOTAL Mão de Obra:						15,97
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95320	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,18	0,18
TOTAL Serviço:						0,18
VALOR:						25,12

88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,52	4,52
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,31	1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2			SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68			Composições Próprias	10/2025
					PROPRIA	

00043465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,78	0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
TOTAL Encargos Complementares:						8,97

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	24,05	24,05
TOTAL Mão de Obra:						24,05
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,35	0,35
TOTAL Serviço:						0,35
VALOR:						33,37

S00160 Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06 (m2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000650	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	13,50000000	2,50	33,75
TOTAL Material:						33,75
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71000000	33,52	23,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43000000	24,37	10,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						34,26
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03308	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,01470000	724,79	10,65
TOTAL Serviço:						10,65
VALOR:						78,66

S00091 Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte (m3)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	1,20000000	109,11	130,93
TOTAL Material:						130,93
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	33,52	201,12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	24,37	146,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						347,34
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01906	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,30000000	500,56	150,16
TOTAL Serviço:						150,16
VALOR:						628,43

S00155 Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 (m2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02212	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	ORSE	un	68,00000000	0,60	40,80
TOTAL Material:						40,80
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,52000000	33,52	50,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91000000	24,37	22,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						73,12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PRÓPRIA

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03308	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,03200000	724,79	23,19
TOTAL Serviço:						23,19
VALOR:						137,11

S00157 Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 (m2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02212	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	ORSE	un	130,00000000	0,60	78,00
TOTAL Material:						78,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,42000000	33,52	81,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,81000000	24,37	44,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						125,21
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03308	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,07900000	724,79	57,25
TOTAL Serviço:						57,25
VALOR:						260,46

S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte (m3)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,08000000	139,89	151,08
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	452,20000000	0,84	379,84
TOTAL Material:						530,92
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	24,37	97,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						97,48
VALOR:						628,40

S01906 Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte (m3)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,08000000	139,89	151,08
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	300,00000000	0,84	252,00
TOTAL Material:						403,08
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	24,37	97,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						97,48
VALOR:						500,56

S03308 Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte (m3)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,21600000	141,71	172,31
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	182,00000000	1,66	302,12
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	182,00000000	0,84	152,88
TOTAL Material:						627,31
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	24,37	97,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						97,48

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias	10/2025
				PRÓPRIA

VALOR:	724,79

S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 (kg)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100081 Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	ORSE	kg	1,00000000	8,54	8,54
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02000000	25,00	0,50
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,40000000	0,22	0,08
00039315 ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO "20" MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	SINAPI	UN	0,40000000	0,36	0,14
TOTAL Material:					9,26

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	33,29	2,66
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	24,37	1,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					4,60
VALOR:					13,86

86934 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86894 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	290,43	290,43
86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	11,59	11,59
86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	95,50	95,50
86880 VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	24,55	24,55
TOTAL Serviço:					422,07
VALOR:					422,07

86894 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000541 BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X "60" CM	SINAPI	UN	1,00000000	193,78	193,78
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	0,61	2,44
00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,06920000	45,88	3,17
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,09360000	110,06	10,30
00037591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	19,09	38,18
TOTAL Material:					247,87

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82540000	32,80	27,07
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63590000	24,37	15,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					42,56
VALOR:					290,43

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,35	0,35

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2			SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68			Composições Próprias	PROPRIA

88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
TOTAL Serviço:						0,43
VALOR:						0,43

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,35	0,35
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,39	0,39
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	1,36	1,36
TOTAL Serviço:						2,18
VALOR:						2,18

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	5.615,00	0,35
TOTAL Equipamento:						0,35
VALOR:						0,35

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	5.615,00	0,08
TOTAL Equipamento:						0,08
VALOR:						0,08

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	5.615,00	0,39
TOTAL Equipamento:						0,39
VALOR:						0,39

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Especiais		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,25000000	1,09	1,36
TOTAL Especiais:						1,36
VALOR:						1,36

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	1,46	1,46

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2			SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68			Composições Próprias	PROPRIA
					REF.	09/2025
						10/2023
						09/2025
						10/2025

89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,33	0,33
TOTAL Serviço:						1,79
VALOR:						1,79

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	1,46	1,46
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,33	0,33
89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	1,59	1,59
89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	2,72	2,72
				TOTAL Serviço:		6,10
				VALOR:		6,10

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	22.840,67	1,46
				TOTAL Equipamento:		1,46
				VALOR:		1,46

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	22.840,67	0,33
				TOTAL Equipamento:		0,33
				VALOR:		0,33

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	22.840,67	1,59
				TOTAL Equipamento:		1,59
				VALOR:		1,59

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especiais		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2,50000000	1,09	2,72
				TOTAL Especiais:		2,72
				VALOR:		2,72

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	1,51	1,87



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		ORSE/SE	2025/08
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SICRO NOVO/BA	2025/07
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	7189.4M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68			

00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	4,14	0,03

TOTAL Material:						1,90

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	25,56	0,58
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	33,94	0,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,36
VALOR:						3,26

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	2,39	2,97
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	4,14	0,03
TOTAL Material:						3,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	25,56	0,74
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	33,94	0,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,72
VALOR:						4,72

91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,24340000	3,96	4,92
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	4,14	0,03
TOTAL Material:						4,95

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	25,56	0,99
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	33,94	1,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,31
VALOR:						7,26

98283 CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011904	CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM	SINAPI	M	1,05000000	1,95	2,04
TOTAL Material:						2,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09742500	25,56	2,49
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12990000	33,94	4,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,89
VALOR:						8,93

98102 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03150000	79,12	2,49

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01550000	164,77	2,55

TOTAL Equipamento Custo Horário:					5,04

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011881	CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPÁ	SINAPI	UN	1,00000000	169,99	169,99
TOTAL Material:						169,99

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04150000	33,52	1,39
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03260000	24,37	0,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,18

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,01920000	301,84	5,79
TOTAL Serviço:						5,79
VALOR:						183,00

98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPÁ SEM ESCOTILHA)	SINAPI	UN	1,00000000	37,95	37,95
TOTAL Material:						37,95

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13840000	33,52	4,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10880000	24,37	2,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,28

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,01410000	301,84	4,25
TOTAL Serviço:						4,25
VALOR:						49,48

100556 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020254	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPÁ APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X "10" CM	SINAPI	UN	1,00000000	20,93	20,93
TOTAL Material:						20,93

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16571330	25,56	4,23
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22095110	33,94	7,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,72

VALOR:						32,65

97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE "5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	SINAPI	UN	38,69100000	0,60	23,21
TOTAL Material:						23,21

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,26860000	33,52	42,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,99670000	24,37	24,28

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		66,80
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02780000	851,58	23,67
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00390000	626,83	2,44
97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,01750000	3.351,32	58,64
101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,03600000	328,46	11,82
					TOTAL Serviço:	96,57
					VALOR:	186,58

97906 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01780000	79,12	1,40
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00870000	164,77	1,43
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	2,83

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000650	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	20,76150000	2,50	51,90
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00540000	6,71	0,03
00004491	PONTALETE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,11840000	9,62	1,13
00005069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01250000	16,63	0,20
00004517	SARRAFO 2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,14080000	3,36	0,47
00006193	TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,44160000	18,81	8,30
					TOTAL Material:	62,03

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,56840000	33,52	119,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,80380000	24,37	68,32
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	187,93

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,07280000	851,58	61,99
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01480000	626,83	9,27
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,07440000	554,93	41,28
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,04480000	2.733,21	122,44
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	0,81000000	7,46	6,04
					TOTAL Serviço:	241,02
					VALOR:	493,81

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2			SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68			Composições Próprias	PROPRIA

00001871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	3,72	3,72
TOTAL Material:						3,72
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22200000	25,56	5,67
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22200000	33,94	7,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						13,20
VALOR:						16,92

91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	2,08	2,08
TOTAL Material:						2,08
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55000000	25,56	14,05
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55000000	33,94	18,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						32,71
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00090000	764,21	0,68
TOTAL Serviço:						0,68
VALOR:						35,47

91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	2,08	2,08
TOTAL Material:						2,08
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16400000	25,56	4,19
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16400000	33,94	5,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						9,75
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00090000	764,21	0,68
TOTAL Serviço:						0,68
VALOR:						12,51

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	2,08	2,08
TOTAL Material:						2,08
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29100000	25,56	7,43
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29100000	33,94	9,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						17,30
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00090000	764,21	0,68
TOTAL Serviço:						0,68
VALOR:						20,06

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

89482 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,02920000	63,09	1,84
00005103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	20,86	20,86
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00680000	1,90	0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04400000	71,48	3,14
TOTAL Material:						25,85
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21750000	24,57	5,34
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21750000	32,80	7,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						12,47
VALOR:						38,32

100674 CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000599	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICA/O ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	SINAPI	M2	1,00000000	401,23	401,23
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO " 32 " MM	SINAPI	UN	17,41300000	0,21	3,65
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,16880000	22,12	25,85
TOTAL Material:						430,73
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74224930	33,52	24,88
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37112470	24,37	9,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						33,92
VALOR:						464,65

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,52	4,52
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,31	1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,78	0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
TOTAL Encargos Complementares:						8,97
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004759	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	24,10	24,10
TOTAL Mão de Obra:						24,10
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95328	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,27	0,27
TOTAL Serviço:						0,27
VALOR:						33,34

97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

00042408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	SINAPI	M2	1,04000000	1,82	1,89
					TOTAL Material:	1,89

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01400000	33,52	0,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	24,37	0,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,58
					VALOR:	2,47

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	36,11	36,11
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	36,11

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91380	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	27,75	27,75
91382	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	4,37	4,37
91381	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	10,84	10,84
					TOTAL Serviço:	42,96
					VALOR:	79,07

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	36,11	36,11
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	36,11

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91380	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	27,75	27,75
91382	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	4,37	4,37
91381	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	10,84	10,84
91383	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	50,44	50,44
91384	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	141,25	141,25
					TOTAL Serviço:	234,65
					VALOR:	270,76

91380 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%	
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%	
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			ORSE/SE	2025/08	09/2025
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
UNIDADES:	7189.4M2			Composições Próprias PROPRIA		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68					

00037734	CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00006030	58.454,10	3,52
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003420	708.565,85	24,23
					TOTAL Equipamento:	27,75
					VALOR:	27,75

91382 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037734	CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000590	58.454,10	0,34
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	708.565,85	4,03
					TOTAL Equipamento:	4,37
					VALOR:	4,37

91381 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037734	CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00001460	58.454,10	0,85
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	708.565,85	9,99
					TOTAL Equipamento:	10,84
					VALOR:	10,84

91383 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037734	CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00008490	58.454,10	4,96
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006420	708.565,85	45,48
					TOTAL Equipamento:	50,44
					VALOR:	50,44

91384 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	23,70000000	5,96	141,25
					TOTAL Material:	141,25
					VALOR:	141,25

89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	36,11	36,11
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	36,11
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89870	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	H	1,00000000	34,96	34,96
89872	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014	SINAPI	H	1,00000000	5,11	5,11

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2			SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68			Composições Próprias	PROPRIA

89871	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014	SINAPI	H	1,00000000	12,66	12,66
					TOTAL Serviço:	52,79
					VALOR:	88,84

89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	36,11	36,11
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	36,11

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89870	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	H	1,00000000	34,96	34,96
89872	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014	SINAPI	H	1,00000000	5,11	5,11
89871	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014	SINAPI	H	1,00000000	12,66	12,66
89873	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	H	1,00000000	60,82	60,82
89874	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	H	1,00000000	175,64	175,64
					TOTAL Serviço:	289,19
					VALOR:	325,30

89870 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014 (H)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037762	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO "36000" KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS "3,56" M, POTENCIA "286" CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	SINAPI	UN	0,00003420	722.501,50	24,70
00037743	SEMIREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	SINAPI	UN	0,00006030	170.169,58	10,26
					TOTAL Equipamento:	34,96
					VALOR:	34,96

89872 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014 (H)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037762	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO "36000" KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS "3,56" M, POTENCIA "286" CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	SINAPI	UN	0,00000570	722.501,50	4,11
00037743	SEMIREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	SINAPI	UN	0,00000590	170.169,58	1,00
					TOTAL Equipamento:	5,11
					VALOR:	5,11

89871 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014 (H)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037762	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO "36000" KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS "3,56" M, POTENCIA "286" CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	SINAPI	UN	0,00001410	722.501,50	10,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2			SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68			Composições Próprias	PROPRIA

00037743	SEMI-REBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METÁLICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAVALO MECÂNICO)	SINAPI	UN	0,00001460	170.169,58	2,48
					TOTAL Equipamento:	12,66
					VALOR:	12,66

89873 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037762	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO "36000" KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS "3,56" M, POTENCIA "286" CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI SEMIREBOQUE)	SINAPI	UN	0,00006420	722.501,50	46,38
00037743	SEMI-REBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METÁLICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAVALO MECÂNICO)	SINAPI	UN	0,00008490	170.169,58	14,44
					TOTAL Equipamento:	60,82
					VALOR:	60,82

89874 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014 (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	29,47000000	5,96	175,64
					TOTAL Material:	175,64
					VALOR:	175,64

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	35,05	35,05
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	35,05
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	29,03	29,03
91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	4,52	4,52
91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	11,22	11,22
					TOTAL Serviço:	44,77
					VALOR:	79,82

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	35,05	35,05
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	35,05
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	29,03	29,03
91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	4,52	4,52
91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	11,22	11,22

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA
				REF.	

5763	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	51,48	51,48
53831	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	191,67	191,67
					TOTAL Serviço:	287,92
					VALOR:	322,97

91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	708.565,85	24,30
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00005510	85.950,00	4,73
					TOTAL Equipamento:	29,03
					VALOR:	29,03

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	708.565,85	4,03
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000580	85.950,00	0,49
					TOTAL Equipamento:	4,52
					VALOR:	4,52

91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	708.565,85	9,99
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00001440	85.950,00	1,23
					TOTAL Equipamento:	11,22
					VALOR:	11,22

5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	708.565,85	45,56
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00006890	85.950,00	5,92
					TOTAL Equipamento:	51,48
					VALOR:	51,48

53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)						

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	10/2025

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	32,16000000	5,96	191,67
				TOTAL Material:		191,67
				VALOR:		191,67

5826 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	35,05	35,05
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		35,05

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89264	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	20,55	20,55
89266	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	3,33	3,33
89265	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	8,25	8,25
				TOTAL Serviço:		32,13
				VALOR:		67,18

5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	35,05	35,05
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		35,05

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89264	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	20,55	20,55
89266	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	3,33	3,33
89265	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	8,25	8,25
5705	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	37,74	37,74
53797	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	116,04	116,04
				TOTAL Serviço:		185,91
				VALOR:		220,96

89264 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIACÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	562.212,19	19,28

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025 L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			BDI : 24,20% L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			FONTE VERSÃO REF.
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			ORSE/SE 2025/08 09/2025
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			SEINFRA/CE 028 SEM DESONERAÇÃO 10/2023
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			SICRO NOVO/BA 2025/07 09/2025
	UNIDADES:	7189.4M2			SINAPI/BA 2025/09 SEM DESONERAÇÃO 10/2025
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68			Composições Próprias PROPRIA

00037731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00005510	23.057,69	1,27
					TOTAL Equipamento:	20,55
					VALOR:	20,55

89266 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	562.212,19	3,20
00037731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00000580	23.057,69	0,13
				TOTAL Equipamento:		3,33
				VALOR:		3,33

89265 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	562.212,19	7,92
00037731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00001440	23.057,69	0,33
				TOTAL Equipamento:		8,25
				VALOR:		8,25

5705 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	562.212,19	36,15
00037731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00006900	23.057,69	1,59
					TOTAL Equipamento:	37,74
					VALOR:	37,74

53797 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	19,47000000	5,96	116,04
				TOTAL Material:		116,04
				VALOR:		116,04

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,52	4,52
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,44	0,44



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%	
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%	
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			FONTE	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			ORSE/SE	2025/08	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
UNIDADES:	7189.4M2			SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68			Composições Próprias	PRÓPRIA	

00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85

					TOTAL Encargos Complementares:	8,75

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	22,91	22,91
					TOTAL Mão de Obra:	22,91

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,33	0,33
					TOTAL Serviço:	0,33
					VALOR:	31,99

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,52	4,52
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,44	0,44
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
					TOTAL Encargos Complementares:	8,75

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	24,05	24,05
					TOTAL Mão de Obra:	24,05

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,27	0,27
					TOTAL Serviço:	0,27
					VALOR:	33,07

87903 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10740000	33,52	3,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03580000	24,37	0,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,47

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87393	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00150000	5.988,74	8,98
					TOTAL Serviço:	8,98
					VALOR:	13,45

87892 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08680000	33,52	2,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02890000	24,37	0,70
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,60

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87393	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00150000	5.988,74	8,98

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Serviço:	8,98
VALOR:	12,58

87885 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03890000	33,52	1,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01460000	24,37	0,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,65
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87393	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00150000	5,988,74	8,98
TOTAL Serviço:						8,98
VALOR:						10,63

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08300000	24,57	2,03
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36500000	32,80	11,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						14,00
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00510000	764,21	3,89
TOTAL Serviço:						3,89
VALOR:						17,89

100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001368	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	SINAPI	UN	1,00000000	99,95	99,95
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	3,76	0,07
TOTAL Material:						100,02
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44670000	32,80	14,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14070000	24,37	3,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						18,07
VALOR:						118,09

93205 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000660	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	5,34000000	2,77	14,79
TOTAL Material:						14,79
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29500000	33,52	9,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14800000	24,37	3,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						13,48
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00190000	753,99	1,43
89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	SINAPI	KG	1,23400000	9,32	11,50

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2			SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68			Composições Próprias	PROPRIA

89994	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,02800000	1,055,20	29,54
TOTAL Serviço:						42,47
VALOR:						70,74

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	40,76	40,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						40,76
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,75	0,75
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,20	0,20
TOTAL Serviço:						0,95
VALOR:						41,71

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	40,76	40,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						40,76
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,75	0,75
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,20	0,20
91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	6,46	6,46
TOTAL Serviço:						8,36
VALOR:						49,12

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00005330	14,245,40	0,75
TOTAL Equipamento:						0,75
VALOR:						0,75

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00001430	14,245,40	0,20
TOTAL Equipamento:						0,20
VALOR:						0,20

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00006670	14,245,40	0,95
TOTAL Equipamento:						0,95
VALOR:						0,95

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			BDI : 24,20%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			L.S. Hora: 115,57%
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			L.S. Mês: 71,29%
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			
	UNIDADES:	7189.4M2			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68			
		FORTE	VERSÃO	REF.	
		ORSE/SE	2025/08	09/2025	
		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025	
		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025	
		Composições Próprias	PRÓPRIA		

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222 GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,03000000	6,28	6,46
TOTAL Material:					6,46
VALOR:					6,46

95265 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 (CHI)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95260 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,61	0,61
95261 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,16	0,16
TOTAL Serviço:					0,77
VALOR:					0,77

95264 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 (CHP)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95260 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,61	0,61
95261 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,16	0,16
95262 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,76	0,76
95263 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016	SINAPI	H	1,00000000	4,89	4,89
TOTAL Serviço:					6,42
VALOR:					6,42

95260 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011281 COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSÃO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORÇA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	SINAPI	UN	0,00005330	11.496,29	0,61
TOTAL Equipamento:					0,61
VALOR:					0,61

95261 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011281 COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSÃO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORÇA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	SINAPI	UN	0,00001430	11.496,29	0,16
TOTAL Equipamento:					0,16
VALOR:					0,16

95262 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011281 COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSÃO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORÇA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	SINAPI	UN	0,00006670	11.496,29	0,76
TOTAL Equipamento:					0,76
VALOR:					0,76

95263 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 (H)

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	10/2025

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222 GASOLINA COMUM	SINAPI	L	0,78000000	6,28	4,89
TOTAL Material:					4,89
VALOR:					4,89

97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95265 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016	SINAPI	CHI	0,04200000	0,77	0,03
95264 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016	SINAPI	CHP	0,02500000	6,42	0,16
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,19

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04500000	33,52	1,50
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	24,37	2,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					3,66
VALOR:					3,85

103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13000000	0,52	0,06
90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,09400000	1,41	0,13
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,19

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001527 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	640,47	706,43
TOTAL Material:					706,43

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	33,07	7,40
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	33,52	7,50
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,34500000	24,37	32,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					47,67
VALOR:					754,29

97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,04900000	0,52	0,02
90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,05300000	1,41	0,07
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,09

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001525 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,06000000	660,18	699,79
TOTAL Material:					699,79

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41100000	33,52	13,77
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41100000	24,37	10,01

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	23,78
VALOR:	723,66

103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13100000	0,52	0,06
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,12000000	1,41	0,16
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,22
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	640,47	706,43
TOTAL Material:						706,43
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12500000	33,07	4,13
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75300000	33,52	25,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82600000	24,37	20,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						49,49
VALOR:						756,14

103674 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,17900000	0,52	0,09
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,19400000	1,41	0,27
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,36
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	640,47	706,43
TOTAL Material:						706,43
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18600000	33,07	6,15
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11900000	33,52	37,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,19200000	24,37	29,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						72,69
VALOR:						779,48

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,77870000	0,43	0,33
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,82590000	2,18	1,80
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,13
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,75580000	139,89	105,72

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2			SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68			Composições Próprias	10/2025
					PRÓPRIA	

00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	322,97770000	0,84	271,30
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58720000	116,09	68,16

					TOTAL Material:	445,18

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60460000	40,92	65,66
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,53330000	24,37	61,73
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	127,39
					VALOR:	574,70

94970 CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,61970000	1,79	1,10
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,65720000	6,10	4,00
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	5,10

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,76090000	139,89	106,44
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	325,15890000	0,84	273,13
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59120000	116,09	68,63
					TOTAL Material:	448,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,27680000	40,92	52,24
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,02670000	24,37	49,39
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	101,63
					VALOR:	554,93

94971 CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,60670000	1,79	1,08
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,64340000	6,10	3,92
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	5,00

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72750000	139,89	101,76
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	364,94330000	0,84	306,55
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59720000	116,09	69,32
					TOTAL Material:	477,63

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25010000	40,92	51,15
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,97920000	24,37	48,23
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	99,38
					VALOR:	582,01

94972 CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	10/2025
				PRÓPRIA	

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,60180000	1,79	1,07
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,63820000	6,10	3,89
TOTAL Equipamento Custo Horário:						4,96

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,71190000	139,89	99,58
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	391,16630000	0,84	328,57
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59270000	116,09	68,80
TOTAL Material:						496,95

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,24000000	40,92	50,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,96330000	24,37	47,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						98,58
VALOR:						600,49

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (M3)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,85380000	139,89	119,43
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	218,93000000	0,84	183,90
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59710000	116,09	69,31
TOTAL Material:						372,64
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,28580000	24,37	153,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						153,18
VALOR:						525,82

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,71880000	0,43	0,30
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,76230000	2,18	1,66
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,96
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,82690000	139,89	115,67
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	212,01940000	0,84	178,09
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,57820000	116,09	67,12
TOTAL Material:						360,88
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,48110000	40,92	60,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,34330000	24,37	57,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						117,70
VALOR:						480,54

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA
					10/2025

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,64620000	1,79	1,15
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,68530000	6,10	4,18
TOTAL Equipamento Custo Horário:						5,33

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,83250000	139,89	116,45
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	213,45310000	0,84	179,30
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58210000	116,09	67,57
TOTAL Material:						363,32

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,33150000	40,92	54,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,10580000	24,37	51,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						105,79
VALOR:						474,44

95801 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,20	0,40
00002580	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	UN	1,00000000	20,57	20,57
TOTAL Material:						20,97

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40080000	25,56	10,24
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40080000	33,94	13,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						23,84
VALOR:						44,81

95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,20	0,40
00012010	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	8,74	8,74
TOTAL Material:						9,14

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23970000	25,56	6,12
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23970000	33,94	8,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						14,25
VALOR:						23,39

104396 CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,20	0,40
00039334	CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	7,67	7,67

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

				TOTAL Material:		8,07	
Mão de Obra com Encargos Complementares			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,23970000	25,56	6,12
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,23970000	33,94	8,13
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		14,25
					VALOR:		22,32

91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)						
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,44	0,44
91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,09	0,09
				TOTAL Serviço:		0,53
				VALOR:		0,53

91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)						
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,44	0,44
91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,09	0,09
91281	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	9,10	9,10
				TOTAL Serviço:		10,18
				VALOR:		10,18

91279 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)						
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	UN	0,00006400	6,747,42	0,43
				TOTAL Equipamento:		0,43
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE "350" MM, FURO DE 25,40 MM	SINAPI	UN	0,00006400	253,95	0,01
				TOTAL Material:		0,01
				VALOR:		0,44

91280 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 (H)						
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	UN	0,00001480	6,747,42	0,09
				TOTAL Equipamento:		0,09
				VALOR:		0,09

91281 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)						

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011280 CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	UN	0,00008000	6.747,42	0,53
TOTAL Equipamento:					0,53

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013887 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE "350" MM, FURO DE 25,40 MM	SINAPI	UN	0,00008000	253,95	0,02
TOTAL Material:					0,02
VALOR:					0,55

91282 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222 GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,45000000	6,28	9,10
TOTAL Material:					9,10
VALOR:					9,10

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000034 AÇO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	6,89	7,64
TOTAL Material:					7,64
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00140000	25,12	0,03
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00880000	33,29	0,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					0,32
VALOR:					7,96

92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043055 AÇO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	5,97	6,62
TOTAL Material:					6,62
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00080000	25,12	0,02
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00480000	33,29	0,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					0,17
VALOR:					6,79

92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043055 AÇO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	5,97	6,62
TOTAL Material:					6,62
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	33,29	0,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					0,08
VALOR:					6,70

92806 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043056 AÇO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,14000000	6,88	7,84
TOTAL Material:					7,84
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00130000	33,29	0,04

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,04
VALOR:	7,88

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 (KG)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	7,27	7,77
TOTAL Material:						7,77
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00510000	25,12	0,12
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03100000	33,29	1,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,15
VALOR:						8,92

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 (KG)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	7,31	8,11
TOTAL Material:						8,11
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00260000	25,12	0,06
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01620000	33,29	0,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,59
VALOR:						8,70

92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 (KG)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	6,52	6,97
TOTAL Material:						6,97
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01520000	25,12	0,38
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09330000	33,29	3,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,48
VALOR:						10,45

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 (KG)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	6,52	6,97
TOTAL Material:						6,97
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00950000	25,12	0,23
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05810000	33,29	1,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,16
VALOR:						9,13

86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020269	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES "50 X 35" CM (L X C)	SINAPI	UN	1,00000000	107,46	107,46
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,52710000	45,88	24,18
TOTAL Material:						131,64

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,84580000	33,37	28,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26650000	24,37	6,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						34,71
VALOR:						166,35

86937 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	166,35	166,35	
86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	11,59	11,59	
86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	53,99	53,99	
TOTAL Serviço:						231,93
VALOR:						231,93

100852 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001747 CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2", DE "56 X 33 X 12" CM	SINAPI	UN	1,00000000	176,62	176,62	
00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,34600000	45,88	15,87	
TOTAL Material:						192,49
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47740000	33,37	15,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15040000	24,37	3,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						19,59
VALOR:						212,08

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	15,97	0,18	
TOTAL Mão de Obra:						0,18
VALOR:						0,18

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPinteIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006117 CARPinteIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	15,97	0,23	
TOTAL Mão de Obra:						0,23
VALOR:						0,23

95310 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00044499 AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	15,97	0,18	
TOTAL Mão de Obra:						0,18
VALOR:						0,18

95313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	16,81	0,19	
TOTAL Mão de Obra:						0,19
VALOR:						0,19

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

95413 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040809	ALMOXARIFE (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,00383000	5.147,60	19,71
					TOTAL Mão de Obra:	19,71
					VALOR:	19,71

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	24,05	0,27
					TOTAL Mão de Obra:	0,27
					VALOR:	0,27

95315 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040331	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	20,39	0,30
					TOTAL Mão de Obra:	0,30
					VALOR:	0,30

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03732000	15,97	0,59
					TOTAL Mão de Obra:	0,59
					VALOR:	0,59

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01798000	15,97	0,28
					TOTAL Mão de Obra:	0,28
					VALOR:	0,28

95319 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000251	AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	15,97	0,18
					TOTAL Mão de Obra:	0,18
					VALOR:	0,18

95320 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	15,97	0,18
					TOTAL Mão de Obra:	0,18
					VALOR:	0,18

95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	24,05	0,35
					TOTAL Mão de Obra:	0,35
					VALOR:	0,35

95328 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004759	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	24,10	0,27

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Mão de Obra:	0,27
VALOR:	0,27

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPinteIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	22,91	0,33
TOTAL Mão de Obra:						0,33
VALOR:						0,33

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPinteIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	24,05	0,27
TOTAL Mão de Obra:						0,27
VALOR:						0,27

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03732000	24,05	0,89
TOTAL Mão de Obra:						0,89
VALOR:						0,89

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01798000	24,05	0,43
TOTAL Mão de Obra:						0,43
VALOR:						0,43

95401 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	37,22	0,78
TOTAL Mão de Obra:						0,78
VALOR:						0,78

95422 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,01597000	6.507,99	103,93
TOTAL Mão de Obra:						103,93
VALOR:						103,93

95403 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	130,85	1,93
TOTAL Mão de Obra:						1,93
VALOR:						1,93

95417 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040813	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,01112000	22.877,54	254,39
TOTAL Mão de Obra:						254,39
VALOR:						254,39

95418 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)						

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040814	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,01112000	25,289,06	281,21
TOTAL Mão de Obra:						281,21
VALOR:						281,21

95337 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012872	GESSEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	24,05	0,27
TOTAL Mão de Obra:						0,27
VALOR:						0,27

95338 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	25,52	0,54
TOTAL Mão de Obra:						0,54
VALOR:						0,54

95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00509000	16,25	0,08
TOTAL Mão de Obra:						0,08
VALOR:						0,08

95341 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	24,05	0,35
TOTAL Mão de Obra:						0,35
VALOR:						0,35

100298 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02765000	22,00	0,60
TOTAL Mão de Obra:						0,60
VALOR:						0,60

95423 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040819	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,01597000	9,062,04	144,72
TOTAL Mão de Obra:						144,72
VALOR:						144,72

100295 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034761	MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (HORISTA)	SINAPI	H	0,03087000	20,37	0,62
TOTAL Mão de Obra:						0,62
VALOR:						0,62

95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	0,01154000	27,44	0,31
TOTAL Mão de Obra:						0,31
VALOR:						0,31

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

95345 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECAÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002437	MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,03087000	43,39	1,33
					TOTAL Mão de Obra:	1,33
					VALOR:	1,33

95346 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020020	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	SINAPI	H	0,00509000	28,19	0,14
					TOTAL Mão de Obra:	0,14
					VALOR:	0,14

95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004093	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00509000	27,14	0,13
					TOTAL Mão de Obra:	0,13
					VALOR:	0,13

95351 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	0,01637000	30,41	0,49
					TOTAL Mão de Obra:	0,49
					VALOR:	0,49

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00831000	32,87	0,27
					TOTAL Mão de Obra:	0,27
					VALOR:	0,27

95356 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044501	OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00831000	33,45	0,27
					TOTAL Mão de Obra:	0,27
					VALOR:	0,27

95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	35,71	0,41
					TOTAL Mão de Obra:	0,41
					VALOR:	0,41

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01637000	29,16	0,47
					TOTAL Mão de Obra:	0,47
					VALOR:	0,47

95359 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%	
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%	
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias PROPRIA		

00004254	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	SINAPI	H	0,01637000	42,59	0,69
					TOTAL Mão de Obra:	0,69
					VALOR:	0,69

95363 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	SINAPI	H	0,00831000	50,52	0,41
					TOTAL Mão de Obra:	0,41
					VALOR:	0,41

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	32,61	0,37
					TOTAL Mão de Obra:	0,37
					VALOR:	0,37

95364 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004248	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	0,00831000	33,45	0,27
					TOTAL Mão de Obra:	0,27
					VALOR:	0,27

95366 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00831000	33,45	0,27
					TOTAL Mão de Obra:	0,27
					VALOR:	0,27

95367 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004233	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00831000	50,52	0,41
					TOTAL Mão de Obra:	0,41
					VALOR:	0,41

95368 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004251	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	28,00	0,32
					TOTAL Mão de Obra:	0,32
					VALOR:	0,32

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02126000	24,05	0,50
					TOTAL Mão de Obra:	0,50
					VALOR:	0,50

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	24,05	0,35
					TOTAL Mão de Obra:	0,35
					VALOR:	0,35

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		ORSE/SE	2025/08
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SICRO NOVO/BA	2025/07
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	7189.4M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68			

95377 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	24,05	0,27
TOTAL Mão de Obra:						0,27
VALOR:						0,27

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	15,17	0,32
TOTAL Mão de Obra:						0,32
VALOR:						0,32

95379 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006160	SOLDADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	29,46	0,33
TOTAL Mão de Obra:						0,33
VALOR:						0,33

100536 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040946	TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,01354000	5.246,33	71,03
TOTAL Mão de Obra:						71,03
VALOR:						71,03

95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	23,75	0,27
TOTAL Mão de Obra:						0,27
VALOR:						0,27

95386 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	32,61	0,37
TOTAL Mão de Obra:						0,37
VALOR:						0,37

100315 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040944	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,01354000	7.520,00	101,82
TOTAL Mão de Obra:						101,82
VALOR:						101,82

95387 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	15,97	0,23
TOTAL Mão de Obra:						0,23
VALOR:						0,23

100288 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034345	VIGIA DIURNO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00509000	15,84	0,08

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Mão de Obra:	0,08
VALOR:	0,08

101372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041096	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,00383000	2.771,31	10,61
TOTAL Mão de Obra:						10,61
VALOR:						10,61

89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	3,10	6,20
00001966	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	20,60	20,60
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	26,04	2,99
TOTAL Material:						29,79

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19260000	24,57	4,73
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19260000	32,80	6,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,04
VALOR:						40,83

S03310 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 (m2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	33,52	3,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	24,37	2,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,78
Serviço						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01903	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00500000	628,40	3,14
TOTAL Serviço:						3,14
VALOR:						8,92

S00124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento (m3)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,94300000	141,71	133,63
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	255,00000000	0,84	214,20
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,20900000	116,09	24,26
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,62700000	116,70	73,17
TOTAL Material:						445,26
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	24,37	146,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						146,22
VALOR:						591,48

S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado (m3)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00124	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	ORSE	m3	1,00000000	591,48	591,48

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

S07692	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	ORSE	m3	1,00000000	69,42	69,42
					TOTAL Serviço:	660,90
					VALOR:	660,90

S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado (m3)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00125	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	ORSE	m3	1,00000000	619,15	619,15
S07692	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	ORSE	m3	1,00000000	69,42	69,42
					TOTAL Serviço:	688,57
					VALOR:	688,57

S00125 Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento (m3)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,91300000	141,71	129,38
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	293,00000000	0,84	246,12
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,20900000	116,09	24,26
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,62700000	116,70	73,17
					TOTAL Material:	472,93
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	24,37	146,22
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	146,22
					VALOR:	619,15

S00096 Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura (m3)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00634	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	ORSE	m3	1,00000000	455,83	455,83
					TOTAL Material:	455,83
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00128	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	ORSE	m3	1,00000000	69,42	69,42
00044535	SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO	SINAPI	M3	1,00000000	59,12	59,12
					TOTAL Serviço:	128,54
					VALOR:	584,37

S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura (m3)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,00000000	575,00	575,00
					TOTAL Material:	575,00
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00128	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	ORSE	m3	1,00000000	69,42	69,42
00044535	SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO	SINAPI	M3	1,00000000	59,12	59,12
					TOTAL Serviço:	128,54
					VALOR:	703,54

95282 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2			SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68			Composições Próprias	PROPRIA

95278	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,72	0,72
95279	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,15	0,15
95280	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,70	0,70
95281	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	9,04	9,04
					TOTAL Serviço:	10,61
					VALOR:	10,61

95278 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010658	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	SINAPI	UN	0,00007200	10,136,45	0,72
					TOTAL Equipamento:	0,72
					VALOR:	0,72

95279 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010658	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	SINAPI	UN	0,00001480	10,136,45	0,15
					TOTAL Equipamento:	0,15
					VALOR:	0,15

95280 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010658	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	SINAPI	UN	0,00007000	10,136,45	0,70
					TOTAL Equipamento:	0,70
					VALOR:	0,70

95281 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,44000000	6,28	9,04
					TOTAL Material:	9,04
					VALOR:	9,04

101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002386	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	SINAPI	UN	1,00000000	18,35	18,35
00001574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	1,00000000	1,46	1,46
					TOTAL Material:	19,81
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12714000	25,56	3,24
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12714000	33,94	4,31
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	7,55
					VALOR:	27,36

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,52	4,52

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2			SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68			Composições Próprias	10/2025
					PRÓPRIA	

00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,26	1,26
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
					TOTAL Encargos Complementares:	9,00

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	24,05	24,05
					TOTAL Mão de Obra:	24,05

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
					TOTAL Serviço:	0,89
					VALOR:	33,94

91831 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002689	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	SINAPI	M	1,10000000	2,10	2,31
					TOTAL Material:	2,31

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	25,56	2,04
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	33,94	2,71
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,75

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	1,00000000	11,49	11,49
					TOTAL Serviço:	11,49
					VALOR:	18,55

91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002689	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	SINAPI	M	1,01700000	2,10	2,13
					TOTAL Material:	2,13

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12400000	25,56	3,16
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12400000	33,94	4,20
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	7,36

					VALOR:	9,49

91834 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	1,10000000	2,28	2,50
					TOTAL Material:	2,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	25,56	2,32
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	33,94	3,08
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,40

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	1,00000000	11,49
TOTAL Serviço:					11,49
VALOR:					19,39

91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	1,01700000	2,31
TOTAL Material:					2,31
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13400000	3,42
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13400000	4,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					7,96
VALOR:					10,27

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVÁ	SINAPI	M	1,01700000	3,53
TOTAL Material:					3,53
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10500000	2,68
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10500000	3,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					6,24
VALOR:					9,77

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVÁ	SINAPI	M	1,01700000	3,53
TOTAL Material:					3,53
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16300000	4,16
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16300000	5,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					9,69
VALOR:					13,22

87794 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,15810000	2,23
TOTAL Material:					2,23
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	13,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	9,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					23,66
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02930000	25,65

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA
				REF.
				09/2025
				10/2023
				09/2025
				10/2025

TOTAL Serviço:	25,65
VALOR:	51,54

87777 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,13880000	14,11	1,95
TOTAL Material:						1,95
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67900000	33,52	22,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67900000	24,37	16,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						39,30
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03140000	875,75	27,49
TOTAL Serviço:						27,49
VALOR:						68,74

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,52	4,52
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,13	1,13
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,31	0,31
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
TOTAL Encargos Complementares:						8,32
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	24,05	24,05
TOTAL Mão de Obra:						24,05
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,43	0,43
TOTAL Serviço:						0,43
VALOR:						32,80

90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,28	1,28
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
TOTAL Encargos Complementares:						2,87
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	37,22	37,22
TOTAL Mão de Obra:						37,22
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95401	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,78	0,78

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011684	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM	SINAPI	UN	1,00000000	37,33	37,33
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	3,76	0,07
TOTAL Material:						37,40
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	32,80	5,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	24,37	1,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,17
VALOR:						43,57

86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	SINAPI	UN	1,00000000	4,87	4,87
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	3,76	0,07
TOTAL Material:						4,94
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	32,80	5,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	24,37	1,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,17
VALOR:						11,11

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	43,90	43,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						43,90
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5627	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	47,30	47,30
5628	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	12,50	12,50
TOTAL Serviço:						59,80
VALOR:						103,70

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	43,90	43,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						43,90
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5627	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	47,30	47,30
5628	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	12,50	12,50
5629	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	59,13	59,13

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	L.S. Hora:	115,57%															
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	L.S. Mês:	71,29%															
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba	<table><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th><th>REF.</th></tr><tr><td>ORSE/SE</td><td>2025/08</td><td>09/2025</td></tr><tr><td>SEINFRA/CE</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2023</td></tr><tr><td>SICRO NOVO/BA</td><td>2025/07</td><td>09/2025</td></tr><tr><td>SINAPI/BA</td><td>2025/09 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2025</td></tr></table>			FORTE	VERSÃO	REF.	ORSE/SE	2025/08	09/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
FORTE	VERSÃO	REF.																	
ORSE/SE	2025/08	09/2025																	
SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023																	
SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025																	
SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025																	
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	Composições Próprias	PRÓPRIA																
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025																		
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7																		
UNIDADES:	7189.4M2																		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68																		

5630	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	64,18	64,18
TOTAL Serviço:						183,11
VALOR:						227,01

5627 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010685	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	SINAPI	UN	0,00005600	844.795,00	47,30
TOTAL Equipamento:						47,30
VALOR:						47,30

5628 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010685	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	SINAPI	UN	0,00001480	844.795,00	12,50
TOTAL Equipamento:						12,50
VALOR:						12,50

5629 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010685	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	SINAPI	UN	0,00007000	844.795,00	59,13
TOTAL Equipamento:						59,13
VALOR:						59,13

5630 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	10,77000000	5,96	64,18
TOTAL Material:						64,18
VALOR:						64,18

88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	43,90	43,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						43,90
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88900	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	53,53	53,53
88902	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	14,14	14,14
TOTAL Serviço:						67,67
VALOR:						111,57

88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	43,90	43,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						43,90
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88900	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	53,53	53,53
88902	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	14,14	14,14

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2			SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68			Composições Próprias	PROPRIA

88903	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	66,91	66,91
88904	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	89,57	89,57
					TOTAL Serviço:	224,15
					VALOR:	268,05

88900 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014525	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP	SINAPI	UN	0,00005600	955.912,15	53,53
					TOTAL Equipamento:	53,53
					VALOR:	53,53

88902 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014525	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP	SINAPI	UN	0,00001480	955.912,15	14,14
					TOTAL Equipamento:	14,14
					VALOR:	14,14

88903 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014525	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP	SINAPI	UN	0,00007000	955.912,15	66,91
					TOTAL Equipamento:	66,91
					VALOR:	66,91

88904 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	15,03000000	5,96	89,57
					TOTAL Material:	89,57
					VALOR:	89,57

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95576670	24,37	96,40
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	96,40
					VALOR:	96,40

97082 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,90400000	24,37	70,77
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	70,77
					VALOR:	70,77

97101 EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 (M2)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97089	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021	SINAPI	KG	3,60000000	12,55	45,18
97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	SINAPI	M2	1,24000000	2,47	3,06

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
UNIDADES:		7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA
				REF.	

97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	SINAPI	M2	1,00000000	3,85	3,85
97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,13500000	723,66	97,69
97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,03500000	70,77	2,47
97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	SINAPI	M2	0,08000000	146,59	11,72
96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	SINAPI	M3	0,10000000	207,58	20,75
					TOTAL Serviço:	184,72
					VALOR:	184,72

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (m3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	24,37	73,11
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		73,11
				VALOR:		73,11

92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLS. AF_09/2020 (M)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03000000	40,88	1,22
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00700000	42,43	0,29
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		1,51
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,31000000	9,62	12,60
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,02300000	16,32	0,37
				TOTAL Material:		12,97
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02100000	24,95	0,52
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	33,07	3,00
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		3,52
				VALOR:		18,00

101971 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,09900000	40,88	4,04
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,05700000	42,43	2,41
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		6,45
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,19800000	44,50	53,31
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	6,70400000	9,62	64,49
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,03100000	18,06	0,55
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,07100000	16,63	1,18
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,92500000	3,36	3,10

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	10/2025
				PROPRIA	

				TOTAL Material:		122,63
Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15600000	24,95	3,89
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78000000	33,07	25,79
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		29,68
				VALOR:		158,76

92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,02200000	40,88	0,89
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00500000	42,43	0,21
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		1,10
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,05000000	44,50	46,72
				TOTAL Material:		46,72
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	24,95	0,12
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	33,07	0,16
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		0,28
				VALOR:		48,10

92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,25500000	40,88	10,42
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,06300000	42,43	2,67
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		13,09
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = "17" MM	SINAPI	M2	1,33600000	75,37	100,69
00004491	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,30800000	9,62	22,20
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,20800000	16,32	3,39
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	9,23700000	3,36	31,03
				TOTAL Material:		157,31
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	24,95	6,23
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,18000000	33,07	39,02
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		45,25
				VALOR:		215,65

92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,25500000	40,88	10,42

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2			SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68			Composições Próprias	10/2025
					PRÓPRIA	

91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,06300000	42,43	2,67
TOTAL Equipamento Custo Horário:						13,09

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,33600000	44,50	59,45
00004491	PONTELETE *7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,30800000	9,62	22,20
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,20800000	16,32	3,39
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	9,23700000	3,36	31,03
TOTAL Material:						116,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	24,95	6,23
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,18000000	33,07	39,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						45,25
VALOR:						174,41

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,22400000	40,88	9,15
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,05600000	42,43	2,37
TOTAL Equipamento Custo Horário:						11,52

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,12800000	16,32	2,08
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,22800000	3,36	14,20
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,44800000	27,45	122,09
TOTAL Material:						138,37

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17900000	24,95	4,46
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79200000	33,07	26,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						30,65
VALOR:						180,54

92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,23700000	40,88	9,68
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,05000000	42,43	2,12
TOTAL Equipamento Custo Horário:						11,80

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,14600000	44,50	50,99
00004491	PONTELETE *7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,16600000	9,62	1,59
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,15900000	16,32	2,59
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	6,95200000	3,36	23,35

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

				TOTAL Material:		78,52
Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20200000	24,95	5,03
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91100000	33,07	30,12
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		35,15
				VALOR:		125,47

97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01700000	6,71	0,11
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,37000000	9,62	3,55
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,09500000	16,32	1,55
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,44000000	3,36	1,47
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,38000000	18,81	25,95
				TOTAL Material:		32,63
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,44400000	24,95	36,02
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,35700000	33,07	77,94
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		113,96
				VALOR:		146,59

96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,05300000	40,88	2,16
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01300000	42,43	0,55
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		2,71
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01670000	6,71	0,11
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,60500000	9,62	5,82
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,02600000	16,63	0,43
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,05300000	20,14	1,06
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,54700000	3,36	1,83
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,13400000	15,95	18,08
				TOTAL Material:		27,33
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47700000	24,95	11,90
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,08800000	33,07	35,98
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		47,88
				VALOR:		77,92

91305 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA
				REF.	

00003097	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	SINAPI	CJ	1,00000000	87,55	87,55

					TOTAL Material:	87,55

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,76700000	31,99	24,53
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38400000	24,37	9,35
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	33,88
					VALOR:	121,43

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000392	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	1,78570000	1,90
					TOTAL Material:

					3,39

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04800000	24,57	1,17
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21140000	32,80	6,93
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	8,10
					VALOR:	11,49

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000392	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	0,66670000	1,90
					TOTAL Material:

					1,26

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01790000	24,57	0,43
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07890000	32,80	2,58
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,01
					VALOR:	4,27

S11640 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 (m2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	SINAPI	KG	0,15000000	25,00
00001346	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 10 MM	SINAPI	M2	0,58400000	43,84
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,02000000	6,71
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	3,06700000	6,69
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,02500000	16,32
00005069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,10000000	16,63
00004509	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,72200000	4,88
00006193	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,30600000	18,81
					TOTAL Material:

					71,08

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,33300000	33,07	44,08
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33300000	24,37	8,11

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	52,19
VALOR:	123,27

S00115 Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022 (m2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	SINAPI	KG	0,15000000	25,00	3,75
I00630 Compensado resinado 12mm - Madeirito ou similar	ORSE	m2	0,58400000	44,17	25,79
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,02000000	6,71	0,13
I01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	3,06700000	6,69	20,51
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,02500000	16,32	0,40
00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,10000000	16,63	1,66
00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,72200000	4,88	13,28
00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,30600000	18,81	5,75
TOTAL Material:					71,27

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,33300000	33,07	44,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	24,37	36,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					80,63
VALOR:					151,90

S00080 Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos (m2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	SINAPI	KG	0,15000000	25,00	3,75
I00630 Compensado resinado 12mm - Madeirito ou similar	ORSE	m2	0,55000000	44,17	24,29
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01500000	6,71	0,10
I01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	0,50000000	6,69	3,34
00005067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	SINAPI	KG	0,30000000	17,39	5,21
00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,00000000	4,88	9,76
TOTAL Material:					46,45

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	33,07	49,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	24,37	36,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					86,15
VALOR:					132,60

S02952 Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/127v, c/ base móvel (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01970 Relé fotoelétrico individual 5a / 127v, c/ base móvel	ORSE	un	1,00000000	24,44	24,44
TOTAL Material:					24,44
VALOR:					24,44

S02975 Fornecimento e implantação de relé foto-elétrico em poste (un)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S02952 Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/127v, c/ base móvel	ORSE	un	1,00000000	24,44	24,44
S03000 Mão-de-obra para implantação de relé foto-elétrico em poste s/ fornecimento	ORSE	un	1,00000000	37,09	37,09
TOTAL Serviço:					61,53

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

VALOR:	61,53

88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,52	4,52
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,31	1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043485	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,78	0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
TOTAL Encargos Complementares:						8,97
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012872	GESSEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	24,05	24,05
TOTAL Mão de Obra:						24,05
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95337	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,27	0,27
TOTAL Serviço:						0,27
VALOR:						33,29

90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,49310000	0,43	0,21
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,11380000	2,18	2,42
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,63
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,63020000	141,71	89,30
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	15,12550000	1,66	25,10
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	420,15270000	0,84	352,92
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58820000	134,02	78,83
TOTAL Material:						546,15
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60690000	40,92	65,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,54920000	24,37	62,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						127,87
VALOR:						676,65

89994 GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,84690000	33,52	162,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,23130000	24,37	78,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						241,20
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90279	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	SINAPI	M3	1,20300000	676,65	814,00

</

TOTAL Serviço:	814,00
VALOR:	1.055,20

89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,41480000	33,52	248,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,94320000	24,37	120,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						369,00
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90279	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	SINAPI	M3	1,20300000	676,65	814,00
TOTAL Serviço:						814,00
VALOR:						1.183,00

89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,29730000	33,52	278,12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,53150000	24,37	134,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						412,92
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90279	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	SINAPI	M3	1,20300000	676,65	814,00
TOTAL Serviço:						814,00
VALOR:						1.226,92

93428 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93423	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	6,53	6,53
93424	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	2,30	2,30
TOTAL Serviço:						8,83
VALOR:						8,83

93427 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93423	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	6,53	6,53
93424	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	2,30	2,30
93425	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	5,83	5,83
93426	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	159,66	159,66
TOTAL Serviço:						174,32
VALOR:						174,32

93423 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036501	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL	SINAPI	UN	0,00004000	163.312,76	6,53
TOTAL Equipamento:						6,53
VALOR:						6,53

93424 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2			SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68			Composições Próprias	10/2025
					PRÓPRIA	

00036501	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL	SINAPI	UN	0,00001410	163.312,76	2,30
					TOTAL Equipamento:	2,30
					VALOR:	2,30

93425 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)						
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00036501	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL	SINAPI	UN	0,00003570	163.312,76	5,83
					TOTAL Equipamento:	5,83
					VALOR:	5,83

93426 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004221	ÓLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	26,790000000	5,96	159,66
					TOTAL Material:	159,66
					VALOR:	159,66

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)						
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,000000000	37,41	37,41
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	37,41
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,000000000	0,37	0,37
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,000000000	0,08	0,08
					TOTAL Serviço:	0,45
					VALOR:	37,86

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,000000000	37,41	37,41
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	37,41
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,000000000	0,37	0,37
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,000000000	0,08	0,08
93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,000000000	0,34	0,34
93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,000000000	0,85	0,85
					TOTAL Serviço:	1,64
					VALOR:	39,05

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H)						
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006400	5.822,25	0,37
					TOTAL Equipamento:	0,37
					VALOR:	0,37

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA
				REF.	

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00001480	5,822,25	0,08
				TOTAL Equipamento:		0,08
				VALOR:		0,08

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006000	5,822,25	0,34
				TOTAL Equipamento:		0,34
				VALOR:		0,34

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Especiais		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,78000000	1,09	0,85
				TOTAL Especiais:		0,85
				VALOR:		0,85

93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88296	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	51,06	51,06
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		51,06
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93283	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	99,64	99,64
93296	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	14,19	14,19
93284	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	35,12	35,12
				TOTAL Serviço:		148,95
				VALOR:		200,01

93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88296	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	51,06	51,06
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		51,06
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93283	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	99,64	99,64
93296	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	14,19	14,19
93284	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	35,12	35,12
93285	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	160,17	160,17
93286	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	14,17	14,17
				TOTAL Serviço:		323,29
				VALOR:		374,35

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2			SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68			Composições Próprias	PROPRIA

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	38,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					38,68

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89259	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	27,20
91466	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	4,03
89260	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	9,99
89262	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	46,05
91467	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	157,52
TOTAL Serviço:					244,79
VALOR:					283,47

89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	562.212,19
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00005510	143.750,00
TOTAL Equipamento:					27,20
VALOR:					27,20

91466 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	562.212,19
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000580	143.750,00
TOTAL Equipamento:					4,03
VALOR:					4,03

89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	562.212,19
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00001440	143.750,00
					7,92
					2,07

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Equipamento:	9,99
VALOR:	9,99

89262 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	562.212,19	36,15
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00006890	143.750,00	9,90
TOTAL Equipamento:						46,05
VALOR:						46,05

91467 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	26,43000000	5,96	157,52
TOTAL Material:						157,52
VALOR:						157,52

S02827 Grelha pré-moldada em concreto para boca-de-lobo 0,45 x 1,10m (un)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01075	Grelha pré-moldada em concreto para boca de lobo 0,45 x1,10m	ORSE	un	1,00000000	66,52	66,52
TOTAL Material:						66,52
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	33,52	6,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	24,37	9,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						16,44
VALOR:						82,96

96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003379	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	1,00000000	69,85	69,85
TOTAL Material:						69,85
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24840000	25,56	6,34
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24840000	33,94	8,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						14,77
VALOR:						84,62

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,52	4,52
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,31	1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,78	0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2			SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68			Composições Próprias	PROPRIA

				TOTAL Encargos Complementares:		8,97
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	25,52	25,52
					TOTAL Mão de Obra:	25,52
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95338	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,54	0,54
					TOTAL Serviço:	0,54
					VALOR:	35,03

91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91954	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	25,21	25,21
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	10,75	10,75
					TOTAL Serviço:	35,96
					VALOR:	35,96

91954 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	6,36	6,36
					TOTAL Material:	6,36
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	25,56	8,10
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	33,94	10,75
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	18,85
					VALOR:	25,21

92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	39,34	39,34
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	10,75	10,75
					TOTAL Serviço:	50,09
					VALOR:	50,09

92022 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	4,88	4,88
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	5,55	5,55
					TOTAL Material:	10,43
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48600000	25,56	12,42
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48600000	33,94	16,49
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	28,91
					VALOR:	39,34

92025 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%	
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%	
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		ORSE/SE	2025/08	09/2025
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
UNIDADES:	7189.4M2		Composições Próprias PROPRIA		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

92024	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	60,05	60,05
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	10,75	10,75
					TOTAL Serviço:	70,80
					VALOR:	70,80

92024 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	4,88	4,88
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	2,00000000	5,55	11,10
					TOTAL Material:	15,98
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74100000	25,56	18,93
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74100000	33,94	25,14
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	44,07
					VALOR:	60,05

91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	18,67	18,67
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	10,75	10,75
					TOTAL Serviço:	29,42
					VALOR:	29,42

91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	4,88	4,88
					TOTAL Material:	4,88
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23200000	25,56	5,92
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23200000	33,94	7,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	13,79
					VALOR:	18,67

91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	33,67	33,67
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	10,75	10,75
					TOTAL Serviço:	44,42
					VALOR:	44,42

91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	2,00000000	4,88	9,76
					TOTAL Material:	9,76
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	L.S. Hora:	115,57%															
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	L.S. Mês:	71,29%															
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba	<table><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th><th>REF.</th></tr><tr><td>ORSE/SE</td><td>2025/08</td><td>09/2025</td></tr><tr><td>SEINFRA/CE</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2023</td></tr><tr><td>SICRO NOVO/BA</td><td>2025/07</td><td>09/2025</td></tr><tr><td>SINAPI/BA</td><td>2025/09 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2025</td></tr></table>			FORTE	VERSÃO	REF.	ORSE/SE	2025/08	09/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
FORTE	VERSÃO	REF.																	
ORSE/SE	2025/08	09/2025																	
SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023																	
SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025																	
SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025																	
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	Composições Próprias	PRÓPRIA																
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025																		
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7																		
UNIDADES:	7189.4M2																		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68																		

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40200000	25,56	10,27
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40200000	33,94	13,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						23,91
VALOR:						33,67

91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91966	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	48,67	48,67
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	10,75	10,75
TOTAL Serviço:						59,42
VALOR:						59,42

91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	3,00000000	4,88	14,64
TOTAL Material:						14,64
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	25,56	14,62
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	33,94	19,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						34,03
VALOR:						48,67

101547 ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003405	ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIÂMETRO DE 152 MM, PARA TENSÃO DE 15" KV	SINAPI	UN	1,00000000	83,44	83,44
TOTAL Material:						83,44
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00687710	25,56	0,17
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06190000	33,94	2,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,27
VALOR:						85,71

94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011190	JANELA BASCULANTE, AÇO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	SINAPI	UN	2,77800000	184,69	513,06
TOTAL Material:						513,06
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,09786400	33,52	170,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,54893200	24,37	62,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						232,99
Serviço						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02100000	764,21	16,04
TOTAL Serviço:						16,04
VALOR:						762,09

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

100665 JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE, CAIXA DO BATENTE/ MARCO 10 CM, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANAS E 2 FOLHAS GUILHOTINAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), COM GUARNIÇÃO/ ALIZAR E FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,72580000	13,31	22,97
00038124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	SINAPI	UN	0,22000000	35,93	7,90
00020017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	3,44000000	7,99	27,48
00003421	JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)	SINAPI	M2	1,00000000	612,63	612,63
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,80140000	22,12	17,72
				TOTAL Material:		688,70
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,84445060	31,99	59,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,92222530	24,37	22,47
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		81,47
				VALOR:		770,17

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,52	4,52
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,31	1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,78	0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
				TOTAL Encargos Complementares:		8,97
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	16,25	16,25
				TOTAL Mão de Obra:		16,25
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95390	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
				TOTAL Serviço:		0,08
				VALOR:		25,30

100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93409	MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,03820000	45,83	1,75
93408	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,01570000	102,09	1,60
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		3,35
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2			SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68			Composições Próprias	PROPRIA

00036785	GRANALHA DE AÇO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)	SINAPI	SC25K	0,16000000	119,79	19,16

					TOTAL Material:	19,16

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88306	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05390000	36,10	1,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05350000	24,37	1,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,24
					VALOR:	25,75

89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00990000	63,09
00003516	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,07
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00710000	1,90
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	71,48
					TOTAL Material:

					3,77

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	24,57	3,12
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	32,80	4,16
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	7,28
					VALOR:	11,05

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00990000	63,09
00003517	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	SINAPI	UN	1,00000000	1,86
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00710000	1,90
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	71,48
					TOTAL Material:

					3,56

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	24,57	3,12
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	32,80	4,16
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	7,28
					VALOR:	10,84

89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	1,75
00003526	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,70
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05000000	26,04
					TOTAL Material:

					7,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	24,57	3,38
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	32,80	4,52
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	7,90
					VALOR:	15,40

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA
				REF.	

96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03000000	0,64	0,01
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,03200000	10,32	0,33
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,34
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	1,19000000	116,70	138,67
TOTAL Material:						138,67
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,57900000	33,52	52,92
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63400000	24,37	15,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						68,37
VALOR:						207,58

95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	33,52	5,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04440000	24,37	1,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,54
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,03390000	474,44	16,08
TOTAL Serviço:						16,08
VALOR:						22,62

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25415000	33,52	8,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09190000	24,37	2,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						10,74
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,06900000	474,44	32,73
TOTAL Serviço:						32,73
VALOR:						43,47

99833 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99829	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIACAO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,21	0,21
99830	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
99831	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENCAO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,14	0,14
99832	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	4,81	4,81

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA
				REF.
				09/2025
				10/2023
				09/2025
				10/2025

TOTAL Serviço:	5,20
VALOR:	5,20

99829 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000746 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	SINAPI	UN	0,00007200	2.964,00	0,21
TOTAL Equipamento:					0,21
VALOR:					0,21

99830 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000746 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	SINAPI	UN	0,00001480	2.964,00	0,04
TOTAL Equipamento:					0,04
VALOR:					0,04

99831 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000746 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	SINAPI	UN	0,00005000	2.964,00	0,14
TOTAL Equipamento:					0,14
VALOR:					0,14

99832 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especiais	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	4,42000000	1,09	4,81
TOTAL Especiais:					4,81
VALOR:					4,81

86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010425 LAVATÓRIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	SINAPI	UN	1,00000000	103,41	103,41
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUOLA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	2,00000000	19,26	38,52
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,03040000	110,06	3,34
TOTAL Material:					145,27
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38700000	32,80	12,69
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18860000	24,37	4,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					17,28
VALOR:					162,55

86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	11,11	11,11
86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	162,55	162,55

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2			SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68			Composições Próprias	PROPRIA
						REF.

86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	11,59	11,59
86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	81,58	81,58
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	9,84	9,84

TOTAL Serviço:					276,67
VALOR:					276,67

S07692 Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura (m3)					
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	33,29
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	33,07
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	33,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,62000000	24,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					69,42
VALOR:					69,42

S00128 Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento (m3)					
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	33,29
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	33,07
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	33,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,62000000	24,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					69,42
VALOR:					69,42

100903 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS (UN)					
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00039387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	SINAPI	UN	1,00000000	7,57
00012295	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	SINAPI	UN	2,00000000	2,26
TOTAL Material:					12,09
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12503120	25,56
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40010000	33,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					16,76
VALOR:					28,85

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,52
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,85
TOTAL Encargos Complementares:					8,97
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	24,05
					24,05

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

				TOTAL Mão de Obra:		24,05	
Serviço			Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
95341	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		SINAPI	H	1,00000000	0,35	0,35
					TOTAL Serviço:		0,35
					VALOR:		33,37

87548 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)							
Mão de Obra com Encargos Complementares			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,37890000	33,52	12,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,18940000	24,37	4,61
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		17,31
Serviço			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019		SINAPI	M3	0,01940000	875,75	16,98
					TOTAL Serviço:		16,98
					VALOR:		34,29

100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,52	4,52
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,26	1,26
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
				TOTAL Encargos Complementares:		9,00
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	22,00	22,00
				TOTAL Mão de Obra:		22,00
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100298	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
				TOTAL Serviço:		0,60
				VALOR:		31,60

90693 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015 (CHI)							
Mão de Obra com Encargos Complementares			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88301	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	1,00000000	41,50	41,50
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		41,50
Serviço			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90688	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIACÃO. AF_06/2015		SINAPI	H	1,00000000	24,20	24,20
90689	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015		SINAPI	H	1,00000000	4,77	4,77
					TOTAL Serviço:		28,97
					VALOR:		70,47

90692 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	L.S. Hora:	115,57%																		
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	L.S. Mês:	71,29%																		
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba	<table><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th><th>REF.</th></tr><tr><td>ORSE/SE</td><td>2025/08</td><td>09/2025</td></tr><tr><td>SEINFRA/CE</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2023</td></tr><tr><td>SICRO NOVO/BA</td><td>2025/07</td><td>09/2025</td></tr><tr><td>SINAPI/BA</td><td>2025/09 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2025</td></tr><tr><td colspan="2">Composições Próprias</td><td>PRÓPRIA</td></tr></table>			FORTE	VERSÃO	REF.	ORSE/SE	2025/08	09/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025	Composições Próprias		PRÓPRIA
FORTE	VERSÃO				REF.																	
ORSE/SE	2025/08				09/2025																	
SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO				10/2023																	
SICRO NOVO/BA	2025/07				09/2025																	
SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025																				
Composições Próprias		PRÓPRIA																				
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia																					
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025																					
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7																					
UNIDADES:	7189.4M2																					
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68																					

88301	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	41,50	41,50
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						41,50

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90688	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	24,20	24,20
90689	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	4,77	4,77
90690	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	30,25	30,25
90691	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	39,69	39,69
				TOTAL Serviço:		98,91
				VALOR:		140,41

90688 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037514	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE "47" HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE "646" KG	SINAPI	UN	0,00008000	302.500,00	24,20
				TOTAL Equipamento:		24,20
				VALOR:		24,20

90689 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037514	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE "47" HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE "646" KG	SINAPI	UN	0,00001580	302.500,00	4,77
				TOTAL Equipamento:		4,77
				VALOR:		4,77

90690 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037514	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE "47" HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE "646" KG	SINAPI	UN	0,00010000	302.500,00	30,25
				TOTAL Equipamento:		30,25
				VALOR:		30,25

90691 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	6,66000000	5,96	39,69
				TOTAL Material:		39,69
				VALOR:		39,69

88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88387	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
88389	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,22	0,22
				TOTAL Serviço:		1,17
				VALOR:		1,17

88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)					
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	L.S. Hora:	115,57%																		
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	L.S. Mês:	71,29%																		
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba	<table><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th><th>REF.</th></tr><tr><td>ORSE/SE</td><td>2025/08</td><td>09/2025</td></tr><tr><td>SEINFRA/CE</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2023</td></tr><tr><td>SICRO NOVO/BA</td><td>2025/07</td><td>09/2025</td></tr><tr><td>SINAPI/BA</td><td>2025/09 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2025</td></tr><tr><td colspan="2">Composições Próprias</td><td>PRÓPRIA</td></tr></table>			FORTE	VERSÃO	REF.	ORSE/SE	2025/08	09/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025	Composições Próprias		PRÓPRIA
FORTE	VERSÃO	REF.																				
ORSE/SE	2025/08	09/2025																				
SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023																				
SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025																				
SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025																				
Composições Próprias		PRÓPRIA																				
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia																					
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025																					
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7																					
UNIDADES:	7189.4M2																					
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68																					

88387	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
88389	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,22	0,22
88390	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	1,04	1,04
88391	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	3,41	3,41
					TOTAL Serviço:	5,62
					VALOR:	5,62

88387 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	SINAPI	UN	0,00006400	14.882,47	0,95
					TOTAL Equipamento:	0,95
					VALOR:	0,95

88389 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	SINAPI	UN	0,00001480	14.882,47	0,22
					TOTAL Equipamento:	0,22
					VALOR:	0,22

88390 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	SINAPI	UN	0,00007000	14.882,47	1,04
					TOTAL Equipamento:	1,04
					VALOR:	1,04

88391 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Especiais		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	3,13000000	1,09	3,41
					TOTAL Especiais:	3,41
					VALOR:	3,41

100307 MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,52	4,52
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,26	1,26
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
					TOTAL Encargos Complementares:	9,00
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034761	MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	20,37	20,37
					TOTAL Mão de Obra:	20,37

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																			
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%																
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%																
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba	<table><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th><th>REF.</th></tr><tr><td>ORSE/SE</td><td>2025/08</td><td>09/2025</td></tr><tr><td>SEINFRA/CE</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2023</td></tr><tr><td>SICRO NOVO/BA</td><td>2025/07</td><td>09/2025</td></tr><tr><td>SINAPI/BA</td><td>2025/09 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2025</td></tr></table>			FORTE	VERSÃO	REF.	ORSE/SE	2025/08	09/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
FORTE	VERSÃO	REF.																	
ORSE/SE	2025/08	09/2025																	
SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023																	
SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025																	
SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025																	
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	Composições Próprias	PRÓPRIA																
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025																		
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7																		
UNIDADES:	7189.4M2																		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68																		

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100295	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,62	0,62
TOTAL Serviço:						0,62
VALOR:						29,99

88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,52	4,52
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
TOTAL Encargos Complementares:						7,78
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	27,44	27,44
TOTAL Mão de Obra:						27,44
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,31	0,31
TOTAL Serviço:						0,31
VALOR:						35,53

88279 MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,52	4,52
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,26	1,26
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
TOTAL Encargos Complementares:						9,00
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002437	MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	43,39	43,39
TOTAL Mão de Obra:						43,39
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95345	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECAÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	1,33	1,33
TOTAL Serviço:						1,33
VALOR:						53,72

97063 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55460000	35,53	19,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10580000	24,37	2,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						22,27

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA
				REF.	

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100251	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019	SINAPI	MXKM	0,16730000	14,90	2,49
				TOTAL Serviço:		2,49
				VALOR:		24,76

101980 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010749	LOCAÇAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	SINAPI	UNXME	1,86400000	19,17	35,73
				TOTAL Equipamento:		35,73

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	6,71	0,06
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,07000000	20,14	1,40
					TOTAL Material:	1,46

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58100000	24,95	14,49
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,48800000	33,07	115,34
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		129,83

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101971	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020	SINAPI	M2	0,90000000	158,76	142,88
				TOTAL Serviço:		142,88
				VALOR:		309,90

5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88300	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	58,71	58,71
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		58,71

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89228	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	46,80	46,80
89229	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	16,49	16,49
					TOTAL Serviço:	63,29
					VALOR:	122,00

5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88300	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	58,71	58,71
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		58,71

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89228	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	46,80	46,80
89229	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	16,49	16,49
5779	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	75,23	75,23

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			L.S. Hora: 115,57%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			BDI : 24,20%
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			L.S. Mês: 71,29%
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			
	UNIDADES:	7189.4M2			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68			
				REF.	
				ORSE/SE	2025/08
				SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
				SICRO NOVO/BA	2025/07
				SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
				Composições Próprias	PROPRIA

53849	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	83,38	83,38
						TOTAL Serviço:
						VALOR:
						221,90
						280,61

89228 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIACÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	SINAPI	UN	0,00004000	1.170.000,00	46,80
						TOTAL Equipamento:
						VALOR:
						46,80

89229 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	SINAPI	UN	0,00001410	1.170.000,00	16,49
						TOTAL Equipamento:
						VALOR:
						16,49

5779 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	SINAPI	UN	0,00006430	1.170.000,00	75,23
						TOTAL Equipamento:
						VALOR:
						75,23

53849 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	13,99000000	5,96	83,38
						TOTAL Material:
						VALOR:
						83,38

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,52	4,52
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
						TOTAL Encargos Complementares:
						7,78
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	28,19	28,19
						TOTAL Mão de Obra:
						28,19
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95346	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,14	0,14
						TOTAL Serviço:
						VALOR:
						36,11

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			L.S. Hora: 115,57%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			BDI : 24,20%
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			L.S. Mês: 71,29%
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			
	UNIDADES:	7189.4M2			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68			
			FORTE	VERSÃO	REF.
			ORSE/SE	2025/08	09/2025
			SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
			SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
			SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
			Composições Próprias		
			PRÓPRIA		

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,52	4,52
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
TOTAL Encargos Complementares:						7,78
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	27,14	27,14
TOTAL Mão de Obra:						27,14
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95347	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,13	0,13
TOTAL Serviço:						0,13
VALOR:						35,05

88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,52	4,52
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
TOTAL Encargos Complementares:						7,78
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	30,41	30,41
TOTAL Mão de Obra:						30,41
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95351	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,49	0,49
TOTAL Serviço:						0,49
VALOR:						38,68

96159 MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88293	OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	41,50	41,50
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						41,50
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95129	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	57,97	57,97
95130	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - JUROS. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	21,02	21,02
TOTAL Serviço:						78,99
VALOR:						120,49

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			L.S. Hora: 115,57%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			BDI : 24,20%
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			L.S. Mês: 71,29%
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			
	UNIDADES:	7189.4M2			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68			
		FORTE	VERSÃO	REF.	
		ORSE/SE	2025/08	09/2025	
		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025	
		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025	
		Composições Próprias	PRÓPRIA		

95133 MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88293	OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	41,50	41,50
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						41,50
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95129	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	57,97	57,97
95130	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - JUROS. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	21,02	21,02
95131	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	68,24	68,24
95132	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	32,12	32,12
TOTAL Serviço:						179,35
VALOR:						220,85

95129 MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 (H)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040637	MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP	SINAPI	UN	0,00006040	959.890,60	57,97
TOTAL Equipamento:						57,97
VALOR:						57,97

95130 MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - JUROS. AF_07/2016 (H)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040637	MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP	SINAPI	UN	0,00002190	959.890,60	21,02
TOTAL Equipamento:						21,02
VALOR:						21,02

95131 MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 (H)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040637	MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP	SINAPI	UN	0,00007110	959.890,60	68,24
TOTAL Equipamento:						68,24
VALOR:						68,24

95132 MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 (H)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	5,39000000	5,96	32,12
TOTAL Material:						32,12
VALOR:						32,12

93409 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88306	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	36,10	36,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						36,10
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93404	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	7,75	7,75

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

93405	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	1,98	1,98
					TOTAL Serviço:	9,79
					VALOR:	45,83

93408 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88306	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	36,10	36,10
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		36,10
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93404	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	7,75	7,75
93405	MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	1,98	1,98
93406	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	9,30	9,30
93407	MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	46,96	46,96
				TOTAL Serviço:		65,99
				VALOR:		102,09

93404 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036522	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	SINAPI	UN	0,00005330	98.734,35	5,26
00039813	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. "670" MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	SINAPI	UN	0,00006400	38.997,88	2,49
				TOTAL Equipamento:		7,75
				VALOR:		7,75

93405 MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036522	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	SINAPI	UN	0,00001430	98.734,35	1,41
00039813	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. "670" MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	SINAPI	UN	0,00001480	38.997,88	0,57
				TOTAL Equipamento:		1,98
				VALOR:		1,98

93406 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036522	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	SINAPI	UN	0,00006670	98.734,35	6,58

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

00039813	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. "670" MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	SINAPI	UN	0,00007000	38.997,88	2,72
					TOTAL Equipamento:	9,30
					VALOR:	9,30

93407 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	7,88000000	5,96	46,96
					TOTAL Material:	46,96
					VALOR:	46,96

S03000 Mão-de-obra para implantação de relé foto-elétrico em poste s/ fornecimento (un)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00055	Unidade de Serviço padrao Energisa	ORSE	us	2,45000000	15,14	37,09
					TOTAL Serviço:	37,09
					VALOR:	37,09

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,52	4,52
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
					TOTAL Encargos Complementares:	7,78
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	32,87	32,87
					TOTAL Mão de Obra:	32,87
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,27	0,27
					TOTAL Serviço:	0,27
					VALOR:	40,92

88293 OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,52	4,52
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
					TOTAL Encargos Complementares:	7,78

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias		PROPRIA

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044501	OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	33,45	33,45
TOTAL Mão de Obra:						33,45
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95356	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,27	0,27
TOTAL Serviço:						0,27
VALOR:						41,50

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,52
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,85
TOTAL Encargos Complementares:					7,78
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	35,71
TOTAL Mão de Obra:					35,71
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
95357	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,41
TOTAL Serviço:					0,41
VALOR:					43,90

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,52
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,85
TOTAL Encargos Complementares:					7,78
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	29,16
TOTAL Mão de Obra:					29,16
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,47
TOTAL Serviço:					0,47
VALOR:					37,41

88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2			SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68			Composições Próprias	10/2025
					PRÓPRIA	

00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,52	4,52
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
					TOTAL Encargos Complementares:	7,78

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004254	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	42,59	42,59
					TOTAL Mão de Obra:	42,59

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95359	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,69	0,69
					TOTAL Serviço:	0,69
					VALOR:	51,06

88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,52	4,52
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
					TOTAL Encargos Complementares:	7,78
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	50,52	50,52
					TOTAL Mão de Obra:	50,52
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95363	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,41	0,41
					TOTAL Serviço:	0,41
					VALOR:	58,71

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,52	4,52
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
					TOTAL Encargos Complementares:	7,78
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	L.S. Hora:	115,57%															
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	L.S. Mês:	71,29%															
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba	<table><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th><th>REF.</th></tr><tr><td>ORSE/SE</td><td>2025/08</td><td>09/2025</td></tr><tr><td>SEINFRA/CE</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2023</td></tr><tr><td>SICRO NOVO/BA</td><td>2025/07</td><td>09/2025</td></tr><tr><td>SINAPI/BA</td><td>2025/09 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2025</td></tr></table>	FORTE	VERSÃO	REF.	ORSE/SE	2025/08	09/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025		
FORTE	VERSÃO	REF.																	
ORSE/SE	2025/08	09/2025																	
SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023																	
SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025																	
SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025																	
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	Composições Próprias	PRÓPRIA																
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025																		
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7																		
UNIDADES:	7189.4M2																		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68																		

00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	32,61	32,61

					TOTAL Mão de Obra:	32,61

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,37	0,37
					TOTAL Serviço:	0,37
					VALOR:	40,76

88301 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,52	4,52
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
					TOTAL Encargos Complementares:	7,78

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004248	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	33,45	33,45
					TOTAL Mão de Obra:	33,45

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95364	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,27	0,27
					TOTAL Serviço:	0,27
					VALOR:	41,50

88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,52	4,52
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
					TOTAL Encargos Complementares:	7,78

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	33,45	33,45
					TOTAL Mão de Obra:	33,45

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95366	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,27	0,27
					TOTAL Serviço:	0,27
					VALOR:	41,50

88304 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,52	4,52

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2			SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68			Composições Próprias	10/2025
					PRÓPRIA	

00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
					TOTAL Encargos Complementares:	
					7,78	

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004233	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	50,52	50,52
					TOTAL Mão de Obra:	
					50,52	

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95367	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,41	0,41
					TOTAL Serviço:	
					0,41	
					VALOR:	
					58,71	

88306 OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,52	4,52
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
					TOTAL Encargos Complementares:	
					7,78	
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004251	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	28,00	28,00
					TOTAL Mão de Obra:	
					28,00	
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95368	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,32	0,32
					TOTAL Serviço:	
					0,32	
					VALOR:	
					36,10	

98449 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,07510000	40,88	3,07
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01870000	42,43	0,79
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	
					3,86	
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	SINAPI	M2	2,10007600	28,04	58,88
00004491	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,23080000	9,62	11,84
00005061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,11400000	16,04	1,82
00006194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,69230000	6,66	11,60

<

				TOTAL Material:		84,14
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62000000	24,95	15,46
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,92000000	33,07	30,42
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		45,88
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00290000	525,82	1,52
				TOTAL Serviço:		1,52
				VALOR:		135,40

98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,10160000	40,88	4,15
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,02530000	42,43	1,07
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		5,22
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	SINAPI	M2	1,05003800	28,04	29,44
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,80330000	9,62	17,34
00005061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,06900000	16,04	1,10
00006194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,80330000	6,86	12,37
				TOTAL Material:		60,25
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,68900000	24,95	17,19
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,02100000	33,07	33,76
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		50,95
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00430000	525,82	2,26
				TOTAL Serviço:		2,26
				VALOR:		118,68

98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,13910000	40,88	5,68
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,03460000	42,43	1,46
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		7,14
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	SINAPI	M2	1,05003800	28,04	29,44
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,61390000	9,62	25,14
00005061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,08600000	16,04	1,37
00006194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,96040000	6,86	13,44
				TOTAL Material:		69,39

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	10/2025
				PRÓPRIA	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,99500000	24,95	24,82
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,47500000	33,07	48,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						73,59
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00620000	525,82	3,26
TOTAL Serviço:						3,26
VALOR:						153,38

98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,07510000	40,88	3,07
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01870000	42,43	0,79
TOTAL Equipamento Custo Horário:						3,86
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	SINAPI	M2	1,05003800	28,04	29,44
00004491	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,23080000	9,62	11,84
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,05700000	16,04	0,91
00006194	TABUA "2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,69230000	6,86	11,60
TOTAL Material:						53,79
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55000000	24,95	13,72
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,81600000	33,07	26,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						40,70
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00290000	525,82	1,52
TOTAL Serviço:						1,52
VALOR:						99,87

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,52	4,52
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,31	1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,78	0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
TOTAL Encargos Complementares:						8,97
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	24,05	24,05
TOTAL Mão de Obra:						24,05
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2			SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68			Composições Próprias	10/2025
					PRÓPRIA	

95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,50	0,50
					TOTAL Serviço:	0,50
					VALOR:	33,52

97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,59380000	40,88	24,27
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,26750000	42,43	11,35
90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	2,79860000	0,52	1,45
90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,02640000	1,41	1,44
TOTAL Equipamento Custo Horário:					38,51

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	6,76140000	44,50	300,88
00043682 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	SINAPI	M2	0,31890000	16,92	5,39
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,03500000	6,71	0,23
00039995 POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO	SINAPI	M3	0,24750000	743,12	183,92
00004491 PONTALETE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	1,42160000	9,62	13,67
00020247 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,29540000	18,06	5,33
00005073 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,18430000	16,63	3,06
00004517 SARRAFO 2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	6,25000000	3,36	21,00
TOTAL Material:					533,48

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86130000	24,95	21,48
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,30660000	31,99	137,76
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37950000	33,52	247,36
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37950000	24,37	179,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					586,43

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	32,67980000	13,33	435,62
94972 CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,10300000	600,49	662,34
TOTAL Serviço:					1.097,96
VALOR:					2.256,38

97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	3,42710000	40,88	140,09
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,88010000	42,43	37,34
90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	18,09170000	0,52	9,40



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		ORSE/SE	2025/08
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SICRO NOVO/BA	2025/07
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	7189.4M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68			

90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	6,63500000	1,41	9,35
TOTAL Equipamento Custo Horário:						196,18

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043677	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM	SINAPI	M2	13,05140000	55,21	720,56
00043682	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	SINAPI	M2	0,60740000	16,92	10,27
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,06670000	6,71	0,44
00039014	FIBRA DE AÇO PARA REFORÇO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA "50" L / D, COMPRIMENTO DE "30" MM E RESISTENCIA A TRACAO DO AÇO MAIOR 1000 MPA	SINAPI	KG	6,00000000	8,85	53,10
00020247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	2,12760000	18,06	38,42
TOTAL Material:						822,79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,30720000	24,95	107,46
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	21,53580000	31,99	688,93
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	31,75450000	33,52	1.064,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	31,75450000	24,37	773,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2.634,65

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,20000000	582,01	698,41
TOTAL Serviço:						698,41
VALOR:						4.352,03

97739 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	1,12330000	40,88	45,92
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,43980000	42,43	18,66
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	12,65420000	0,52	6,58
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	4,64080000	1,41	6,54
TOTAL Equipamento Custo Horário:						77,70

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	8,42250000	44,50	374,80
00043682	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	SINAPI	M2	0,60740000	16,92	10,27
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,06670000	6,71	0,44
00004491	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	5,05450000	9,62	48,62
00020247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,43770000	18,06	7,90
00005073	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,65520000	16,63	10,89
TOTAL Material:						452,92

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,56320000	24,95	39,00
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,81580000	31,99	250,02

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%	
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%	
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba	FORTE	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	ORSE/SE	2025/08	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
UNIDADES:	7189.4M2	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68	Composições Próprias	PRÓPRIA	

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	22,01810000	33,52	738,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	22,01810000	24,37	536,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1.563,64

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	21,99970000	15,62	343,63
94972	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,20000000	600,49	720,58
TOTAL Serviço:						1.064,21
VALOR:						3.158,47

97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,09710000	40,88	3,96
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,08940000	42,43	3,79
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	2,08100000	0,52	1,08
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,76320000	1,41	1,07
TOTAL Equipamento Custo Horário:						9,90

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	0,75830000	44,50	33,74
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,03340000	6,71	0,22
00039995	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO	SINAPI	M3	0,18540000	743,12	137,77
00020247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,06010000	18,06	1,08
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,83160000	3,36	9,51
TOTAL Material:						182,32

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18650000	24,95	4,65
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,93260000	31,99	29,83
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,31680000	33,52	211,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,31680000	24,37	153,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						400,15

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	31,73180000	13,33	422,98
94972	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,10300000	600,49	662,34
TOTAL Serviço:						1.085,32
VALOR:						1.677,69

97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,70430000	40,88	28,79
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,48770000	42,43	20,69

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2			SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68			Composições Próprias	PROPRIA
						REF.

90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	18,09170000	0,52	9,40
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	6,63500000	1,41	9,35
TOTAL Equipamento Custo Horário:						68,23

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,94040000	44,50	86,34
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,08330000	6,71	0,55
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,43650000	18,06	7,88
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	5,62830000	3,36	18,91
TOTAL Material:						113,68

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,19200000	24,95	29,74
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,96000000	31,99	190,66
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	31,34990000	33,52	1.050,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	31,34990000	24,37	763,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2.035,23

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	27,89880000	15,62	435,77
94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,20000000	582,01	698,41
TOTAL Serviço:						1.134,18
VALOR:						3.351,32

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,42260000	40,88	17,27
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,31300000	42,43	13,28
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	12,77880000	0,52	6,64
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	4,68650000	1,41	6,60
TOTAL Equipamento Custo Horário:						43,79

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,31120000	44,50	58,34
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,05670000	6,71	0,38
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,26190000	18,06	4,72
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,47700000	3,36	15,04
TOTAL Material:						78,48

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73560000	24,95	18,35
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,67800000	31,99	117,65
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	22,49740000	33,52	754,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	22,49740000	24,37	548,26

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		1.438,37
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	28,93690000	15,62	451,99
94972	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,20000000	600,49	720,58
				TOTAL Serviço:		1.172,57
				VALOR:		2.733,21

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,52	4,52
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,85	1,85
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,05	2,05
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
				TOTAL Encargos Complementares:		10,78

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	24,05	24,05
				TOTAL Mão de Obra:		24,05

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,35	0,35
				TOTAL Serviço:		0,35
				VALOR:		35,18

100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,05750000	19,60	1,12
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,19080000	44,32	8,45
				TOTAL Material:		9,57

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06350000	35,18	2,23
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		2,23
				VALOR:		11,80

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	L	0,32570000	31,70	10,32
				TOTAL Material:		10,32

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45290000	35,18	15,93
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		15,93
				VALOR:		26,25

88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	32,25	7,36

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

				TOTAL Material:		7,36	
Mão de Obra com Encargos Complementares			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,16310000	35,18	5,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,05440000	24,37	1,32
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		7,05
					VALOR:		14,41

102209 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,00700000	19,60	0,13
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,07020000	42,44	2,97
TOTAL Material:						3,10
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19030000	35,18	6,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,69
VALOR:						9,79

102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01400000	19,60	0,27
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,14030000	42,44	5,95
TOTAL Material:						6,22
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38050000	35,18	13,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						13,38
VALOR:						19,60

98679 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	0,84	0,42
00003671	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,67000000	1,70	2,83
TOTAL Material:						3,25
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35400000	33,52	11,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17700000	24,37	4,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						16,17
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03100000	844,04	26,16
TOTAL Serviço:						26,16
VALOR:						45,58

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51
91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,13	0,13
TOTAL Serviço:						0,64
VALOR:						0,64

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51
91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,13	0,13
91275	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,64	0,64
91276	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	9,04	9,04
TOTAL Serviço:						10,32
VALOR:						10,32

91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00005330	9.651,05	0,51
TOTAL Equipamento:						0,51
VALOR:						0,51

91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00001430	9.651,05	0,13
TOTAL Equipamento:						0,13
VALOR:						0,13

91275 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00006670	9.651,05	0,64
TOTAL Equipamento:						0,64
VALOR:						0,64

91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,44000000	6,28	9,04
TOTAL Material:						9,04
VALOR:						9,04

95277 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95272	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,59	0,59
95273	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,13	0,13
TOTAL Serviço:						0,72
VALOR:						0,72

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

95276 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)						
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95272 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,59	0,59	
95273 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,13	0,13	
95274 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,46	0,46	
95275 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	2,76	2,76	
TOTAL Serviço:					3,94	
VALOR:					3,94	

95272 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00013954 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	SINAPI	UN	0,00006400	9.323,44	0,59	
TOTAL Equipamento:					0,59	
VALOR:					0,59	

95273 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023 (H)						
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00013954 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	SINAPI	UN	0,00001480	9.323,44	0,13	
TOTAL Equipamento:					0,13	
VALOR:					0,13	

95274 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00013954 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	SINAPI	UN	0,00005000	9.323,44	0,46	
TOTAL Equipamento:					0,46	
VALOR:					0,46	

95275 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Especiais	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2,54000000	1,09	2,76	
TOTAL Especiais:					2,76	
VALOR:					2,76	

90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPABOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	34,00	102,00	
00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	UN	19,80000000	0,07	1,38	
00010553 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	208,49	208,49	
TOTAL Material:					311,87	
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,28200000	31,99	41,01	

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,64100000	24,37	15,62
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	56,63
					VALOR:	368,50

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPABOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	34,00	102,00
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	UN	19,80000000	0,07	1,38
00010555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	229,38	229,38
TOTAL Material:						332,76

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,54600000	31,99	49,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77300000	24,37	18,83
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	68,28
					VALOR:	401,04

91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81660000	0,61	2,93
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	16,13	110,49
00039025	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	UN	0,54730000	590,77	323,32
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	33,47	29,55
TOTAL Material:						466,29

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38260000	33,52	12,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19100000	24,37	4,65
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	17,47
					VALOR:	483,76

101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03020000	41,71	1,25
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,03250000	49,12	1,59
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,30830000	79,12	24,39
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,06170000	164,77	10,16
TOTAL Equipamento Custo Horário:						37,39

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,10000000	139,89	153,87

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

				TOTAL Material:		153,87	
Mão de Obra com Encargos Complementares			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,44400000	33,52	14,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,66600000	24,37	16,23
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		31,11
					VALOR:		222,37

101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03020000	41,71	1,25
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,03250000	49,12	1,59
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,39720000	79,12	31,42
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,07940000	164,77	13,08
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		47,34
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	1,10000000	134,02	147,42
				TOTAL Material:		147,42
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	33,52	19,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85790000	24,37	20,90
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		40,07
				VALOR:		234,83

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,00360000	41,71	0,15
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00360000	49,12	0,17
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		0,32
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10200000	33,52	3,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15310000	24,37	3,73
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		7,14
				VALOR:		7,46

101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,06660000	41,71	2,77
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,07180000	49,12	3,52
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		6,29
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	L.S. Hora:	115,57%															
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	L.S. Mês:	71,29%															
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba	<table><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th><th>REF.</th></tr><tr><td>ORSE/SE</td><td>2025/08</td><td>09/2025</td></tr><tr><td>SEINFRA/CE</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2023</td></tr><tr><td>SICRO NOVO/BA</td><td>2025/07</td><td>09/2025</td></tr><tr><td>SINAPI/BA</td><td>2025/09 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2025</td></tr></table>			FORTE	VERSÃO	REF.	ORSE/SE	2025/08	09/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
FORTE	VERSÃO	REF.																	
ORSE/SE	2025/08	09/2025																	
SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023																	
SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025																	
SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025																	
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	Composições Próprias	PRÓPRIA																
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025																		
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7																		
UNIDADES:	7189.4M2																		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68																		

00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,10000000	139,89	153,87

					TOTAL Material:	153,87

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,02190000	33,52	67,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,03290000	24,37	73,91
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	141,68
					VALOR:	301,84

101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,06660000	41,71	2,77
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,07180000	49,12	3,52
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	6,29

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	1,10000000	134,02	147,42
					TOTAL Material:	147,42

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,49380000	33,52	83,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,74070000	24,37	91,16
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	174,75
					VALOR:	328,46

101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,06660000	41,71	2,77
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,07180000	49,12	3,52
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,63980000	79,12	50,62
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,12800000	164,77	21,09
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	78,00

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	1,10000000	134,02	147,42
					TOTAL Material:	147,42

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,92130000	33,52	30,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,38190000	24,37	33,67
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	64,55
					VALOR:	289,97

88430 PROJETO DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88419	PROJETO DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	5,85	5,85

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2			SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68			Composições Próprias	PROPRIA

88422	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	1,35	1,35
						TOTAL Serviço:
						VALOR:
						7,20
						7,20

88418 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88419	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	5,85	5,85
88422	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	1,35	1,35
88425	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	7,32	7,32
88427	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	1,15	1,15
						TOTAL Serviço:
						15,67
						VALOR:
						15,67

88419 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037540	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETTRICO TRIFASICO	SINAPI	UN	0,00006400	91.554,48	5,85
						TOTAL Equipamento:
						5,85
						VALOR:
						5,85

88422 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037540	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETTRICO TRIFASICO	SINAPI	UN	0,00001480	91.554,48	1,35
						TOTAL Equipamento:
						1,35
						VALOR:
						1,35

88425 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037540	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETTRICO TRIFASICO	SINAPI	UN	0,00008000	91.554,48	7,32
						TOTAL Equipamento:
						7,32
						VALOR:
						7,32

88427 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Especiais		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,06000000	1,09	1,15
						TOTAL Especiais:
						1,15
						VALOR:
						1,15

5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88301	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	41,50	41,50
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
						41,50
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89128	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	43,17	43,17



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	L.S. Hora:	115,57%															
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	L.S. Mês:	71,29%															
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba	<table><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th><th>REF.</th></tr><tr><td>ORSE/SE</td><td>2025/08</td><td>09/2025</td></tr><tr><td>SEINFRA/CE</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2023</td></tr><tr><td>SICRO NOVO/BA</td><td>2025/07</td><td>09/2025</td></tr><tr><td>SINAPI/BA</td><td>2025/09 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2025</td></tr></table>			FORTE	VERSÃO	REF.	ORSE/SE	2025/08	09/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
FORTE	VERSÃO	REF.																	
ORSE/SE	2025/08	09/2025																	
SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023																	
SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025																	
SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025																	
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	Composições Próprias	PRÓPRIA																
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025																		
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7																		
UNIDADES:	7189.4M2																		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68																		

89129	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	11,41	11,41
TOTAL Serviço:						54,58
VALOR:						96,08

5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88301	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	41,50	41,50
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						41,50
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89128	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	43,17	43,17
89129	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	11,41	11,41
53857	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	53,97	53,97
53858	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	45,53	45,53
TOTAL Serviço:						154,08
VALOR:						195,58

89128 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004262	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	SINAPI	UN	0,00005600	771.000,00	43,17
TOTAL Equipamento:						43,17
VALOR:						43,17

89129 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004262	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	SINAPI	UN	0,00001480	771.000,00	11,41
TOTAL Equipamento:						11,41
VALOR:						11,41

53857 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004262	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	SINAPI	UN	0,00007000	771.000,00	53,97
TOTAL Equipamento:						53,97
VALOR:						53,97

53858 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	7,64000000	5,96	45,53
TOTAL Material:						45,53
VALOR:						45,53

101875 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2			SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68			Composições Próprias	10/2025
					PRÓPRIA	

00013393	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	332,94	332,94
					TOTAL Material:	332,94

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,45140000	25,56	37,09
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,45140000	33,94	49,26
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	86,35

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01170000	849,14	9,93
					TOTAL Serviço:	9,93
					VALOR:	429,22

101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039795	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00000000	54,82	54,82
					TOTAL Material:	54,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85500000	25,56	21,85
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85500000	33,94	29,01
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	50,86

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00440000	849,14	3,73
					TOTAL Serviço:	3,73
					VALOR:	109,41

90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04380000	25,56	1,11
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15560000	33,94	5,28
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,39
					VALOR:	6,39

90457 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09980000	25,56	2,55
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35500000	33,94	12,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	14,59
					VALOR:	14,59

89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00490000	63,09	0,30
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03600000	1,90	0,06
00011741	RALO SIFONADO CILÍNDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	10,46	10,46
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00750000	71,48	0,53

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

				TOTAL Material:		11,35
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	24,57	4,05
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	32,80	5,41
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		9,46
				VALOR:		20,81

90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)							
Mão de Obra com Encargos Complementares			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,06600000	25,56	1,68
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,23490000	33,94	7,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:							9,64
VALOR:							9,64

90443 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)							
Mão de Obra com Encargos Complementares			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,06600000	24,57	1,62
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,23480000	32,80	7,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:							9,32
VALOR:							9,32

93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)							
Equipamento Custo Horário			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014		SINAPI	CHI	0,00060000	79,82	0,04
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014		SINAPI	CHP	0,00540000	322,97	1,74
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015		SINAPI	CHP	0,19620000	49,12	9,63
TOTAL Equipamento Custo Horário:							11,41
Mão de Obra com Encargos Complementares			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,78660000	24,37	19,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:							19,16
VALOR:							30,57

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)							
Mão de Obra com Encargos Complementares			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	1,00000000	43,90	43,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:							43,90
Serviço			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014		SINAPI	H	1,00000000	27,86	27,86
88858	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014		SINAPI	H	1,00000000	7,36	7,36

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Serviço:	35,22
VALOR:	79,12

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	43,90	43,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					43,90

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	27,86	27,86
88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	7,36	7,36
5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	34,82	34,82
53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	50,83	50,83

TOTAL Serviço:	120,87
VALOR:	164,77

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00005600	497.560,94	27,86
TOTAL Equipamento:					27,86

VALOR:	27,86

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00001480	497.560,94	7,36
TOTAL Equipamento:					7,36

VALOR:	7,36

5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00007000	497.560,94	34,82
TOTAL Equipamento:					34,82

VALOR:	34,82

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	8,53000000	5,96
TOTAL Material:					50,83
VALOR:					50,83

96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 (CHI)					
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	41,50
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					41,50
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96460	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017	SINAPI	H	1,00000000	49,78
96459	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017	SINAPI	H	1,00000000	13,35
TOTAL Serviço:					63,13
VALOR:					104,63

96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 (CHP)					
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	41,50
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					41,50
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96460	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017	SINAPI	H	1,00000000	49,78
96459	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017	SINAPI	H	1,00000000	13,35
96458	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2017	SINAPI	H	1,00000000	62,30
96457	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2017	SINAPI	H	1,00000000	63,59
TOTAL Serviço:					189,02
VALOR:					230,52

96460 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017 (H)					
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014511	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	SINAPI	UN	0,00005330	934.134,43
TOTAL Equipamento:					49,78
VALOR:					49,78

96459 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017 (H)					
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014511	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	SINAPI	UN	0,00001430	934.134,43
TOTAL Equipamento:					13,35
VALOR:					13,35

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

96458 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2017 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014511	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	SINAPI	UN	0,00006670	934.134,43	62,30
TOTAL Equipamento:						62,30
VALOR:						62,30

96457 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2017 (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	10,67000000	5,96	63,59
TOTAL Material:						63,59
VALOR:						63,59

5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	41,50	41,50
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						41,50
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89210	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	30,01	30,01
89211	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	8,05	8,05
TOTAL Serviço:						38,06
VALOR:						79,56

5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	41,50	41,50
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						41,50
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89210	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	30,01	30,01
89211	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	8,05	8,05
5674	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	37,55	37,55
53788	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	56,91	56,91
TOTAL Serviço:						132,52
VALOR:						174,02

89210 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010646	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	SINAPI	UN	0,00005330	563.074,07	30,01
TOTAL Equipamento:						30,01

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

VALOR:	30,01

89211 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010646	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	SINAPI	UN	0,00001430	563.074,07	8,05
TOTAL Equipamento:						8,05
VALOR:						8,05

5674 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010646	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	SINAPI	UN	0,00006670	563.074,07	37,55
TOTAL Equipamento:						37,55
VALOR:						37,55

53788 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	9,55000000	5,96	56,91
TOTAL Material:						56,91
VALOR:						56,91

S00072 Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação (m3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	24,37	48,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						48,74
VALOR:						48,74

S03317 Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) (m2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	33,52	20,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	24,37	14,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						34,73
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01903	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,02000000	628,40	12,56
TOTAL Serviço:						12,56
VALOR:						47,29

S01908 Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (m2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	33,52	20,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	24,37	14,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						34,73
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03308	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,02000000	724,79	14,49
TOTAL Serviço:						14,49
VALOR:						49,22

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			BDI : 24,20%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			L.S. Hora: 115,57%
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			L.S. Mês: 71,29%
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			
	UNIDADES:	7189.4M2			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68			
		ORSE/SE	2025/08	09/2025	
		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025	
		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025	
		Composições Próprias	PRÓPRIA		

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	40,76	40,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						40,76

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,02	0,02
TOTAL Serviço:						0,12
VALOR:						40,88

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	40,76	40,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						40,76

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,02	0,02
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	1,48	1,48
TOTAL Serviço:						1,67
VALOR:						42,43

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00007200	1.403,14	0,10
TOTAL Equipamento:						0,10
VALOR:						0,10

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00001480	1.403,14	0,02
TOTAL Equipamento:						0,02
VALOR:						0,02

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00005000	1.403,14	0,07
TOTAL Equipamento:						0,07
VALOR:						0,07

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2			SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68			Composições Próprias	PROPRIA

00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,36000000	1,09	1,48
					TOTAL Especiais:	1,48
					VALOR:	1,48

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,52
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,85
					TOTAL Encargos Complementares:
					6,97
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	24,05
					TOTAL Mão de Obra:
					24,05
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
95377	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,27
					TOTAL Serviço:
					0,27
					VALOR:
					33,29

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,52
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,39
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,85
					TOTAL Encargos Complementares:
					8,88
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	15,17
					TOTAL Mão de Obra:
					15,17
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,32
					TOTAL Serviço:
					0,32
					VALOR:
					24,37

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)					
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	3,76
00044945	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLIS, ENTRE 50 A 70" CM, DE PLASTICO BRANCO	SINAPI	UN	1,00000000	8,06
					TOTAL Material:
					8,18
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	10/2025
				PRÓPRIA	

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08450000	32,80	2,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02660000	24,37	0,64
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,41
					VALOR:	11,59

98746 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010998	ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	KG	0,59000000	35,02	20,66
				TOTAL Material:		20,66
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,56000000	39,70	61,93
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		61,93
				VALOR:		82,59

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,52	4,52
00043492	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,82	1,82
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043468	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,21	1,21
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
				TOTAL Encargos Complementares:		9,91
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006160	SOLDADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	29,46	29,46
				TOTAL Mão de Obra:		29,46
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95379	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,33	0,33
				TOTAL Serviço:		0,33
				VALOR:		39,70

98463 SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	SINAPI	UN	1,00000000	1,38	1,38
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	1,00000000	0,61	0,61
00007572	SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	SINAPI	UN	1,00000000	8,39	8,39
				TOTAL Material:		10,38
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31060000	25,56	7,93
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31060000	33,94	10,54
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		18,47
				VALOR:		28,85

96560 SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 55 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%	
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%	
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			FORTE	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			ORSE/SE	2025/08	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
UNIDADES:	7189.4M2			SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68			Composições Próprias	PROPRIA	

00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = 2,5" MM	SINAPI	UN	4,37500000	1,38	6,03
00011976	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	UN	1,38890000	1,39	1,93
00039029	PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22	SINAPI	M	0,38190000	20,42	7,79
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	4,37500000	0,35	1,53
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	0,69440000	5,66	3,93

				TOTAL Material:		21,21
Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10690000	25,88	2,76
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47050000	31,60	14,86
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		17,62
				VALOR:		38,83

91945 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	2,07	2,07
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	1,00000000	1,07	1,07
TOTAL Material:						3,14
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18700000	25,56	4,77
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18700000	33,94	6,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,11
VALOR:						14,25

91947 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	2,07	2,07
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	1,00000000	1,07	1,07
TOTAL Material:						3,14
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	25,56	2,32
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	33,94	3,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,40
VALOR:						8,54

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	2,07	2,07
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	1,00000000	1,07	1,07
TOTAL Material:						3,14
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	25,56	3,27
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	33,94	4,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,61
VALOR:						10,75

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA
					REF.
					09/2025
					10/2023
					09/2025
					10/2025

86782 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	19,26	115,56
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,07020000	110,06	7,72
00020271	TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, 30" L	SINAPI	UN	1,00000000	595,86	595,86
					TOTAL Material:	718,14
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,76890000	32,80	58,01
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71110000	24,37	17,32
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	75,33
					VALOR:	794,47

89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	3,10	9,30
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17250000	26,04	4,49
00007091	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	14,13	14,13
					TOTAL Material:	27,92
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25680000	24,57	6,30
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25680000	32,80	8,42
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	14,72
					VALOR:	42,64

89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	1,75	5,25
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	26,04	1,95
00007097	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	6,64	6,64
					TOTAL Material:	13,84
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18390000	24,57	4,51
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18390000	32,80	6,03
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	10,54
					VALOR:	24,38

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,52	4,52
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTIEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTIEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,44	0,44

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2			SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68			Composições Próprias	PROPRIA

00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85

					TOTAL Encargos Complementares:	8,75

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	23,75	23,75
					TOTAL Mão de Obra:	23,75

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,27	0,27
					TOTAL Serviço:	0,27
					VALOR:	32,77

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00730000	37,86	0,27
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00530000	39,05	0,20
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,47

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METÁLICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	CJ	1,26000000	0,24	0,30
00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	UN	1,26000000	3,71	4,67
00007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	1,35700000	27,87	37,81
					TOTAL Material:	42,78

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16600000	24,37	4,04
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	32,77	4,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	8,23
					VALOR:	51,48

91990 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	5,55	5,55
					TOTAL Material:	5,55

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51100000	25,56	13,06
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51100000	33,94	17,34
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	30,40
					VALOR:	35,95

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	10,75	10,75
91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	19,94	19,94
					TOTAL Serviço:	30,69
					VALOR:	30,69

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	10/2025
				PRÓPRIA	

91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	5,55	5,55
TOTAL Material:						5,55
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24200000	25,56	6,18
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24200000	33,94	8,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						14,39
VALOR:						19,94

92001 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	10,75	10,75
91999	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	21,50	21,50
TOTAL Serviço:						32,25
VALOR:						32,25

91999 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	7,11	7,11
TOTAL Material:						7,11
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24200000	25,56	6,18
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24200000	33,94	8,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						14,39
VALOR:						21,50

92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	10,75	10,75
92006	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	36,14	36,14
TOTAL Serviço:						46,89
VALOR:						46,89

92006 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	2,00000000	5,55	11,10
TOTAL Material:						11,10
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42100000	25,56	10,76
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42100000	33,94	14,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						25,04
VALOR:						36,14

91994 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025		L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			BDI : 24,20%		L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			FORTE	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			ORSE/SE	2025/08	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
UNIDADES:	7189.4M2			SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68			Composições Próprias	PROPRIA	

00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	5,55	5,55
					TOTAL Material:	5,55

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	25,56	8,10
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	33,94	10,75
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	18,85
					VALOR:	24,40

86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	3,76
00013415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	77,64
					TOTAL Material:
					77,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09600000	32,80	3,14
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03030000	24,37	0,73
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,87
					VALOR:	81,58

86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	3,76
00013416	TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	90,73
					TOTAL Material:
					90,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11640000	32,80	3,81
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03670000	24,37	0,89
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,70
					VALOR:	95,50

86916 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03650000	3,76
00011831	TORNEIRA PLÁSTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA	SINAPI	UN	1,00000000	15,42
					TOTAL Material:
					15,55

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	32,80	5,00
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	24,37	1,17
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,17
					VALOR:	21,72

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00640000	37,86
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00460000	39,05
					0,24
					0,17

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÉ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

				TOTAL Equipamento Custo Horário:		0,41
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,03000000	16,44	0,49
00004425	VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,63400000	28,15	17,84
				TOTAL Material:		18,33
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06500000	24,95	1,62
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11800000	33,07	3,90
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		5,52
				VALOR:		24,26

100948 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TXKM)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5826	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00160000	67,18	0,10
5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00370000	220,96	0,81
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		0,91
				VALOR:		0,91

100947 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TXKM)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5826	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00400000	67,18	0,26
5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00930000	220,96	2,05
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		2,31
				VALOR:		2,31

UFSB-03824462 TRANSPORTE DE PAINEL SOLAR - REF. CAJAMAR-SP / JEQUIE-BA (UN)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	47,07000000	0,91	42,83
100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	0,90000000	2,31	2,08
				TOTAL Serviço:		44,91
				VALOR:		44,91

Observações: Preço considera o transporte do equipamento para o campus da UFSB em Jequié - 1599,00 Km
ref.: Cajamar/SP
Peso estimado do equipamento: 0,03T

UFSB-31356017 TRANSPORTE DE TRANSFORMADOR, 750 KVA - REF. CAJAMAR-SP / JEQUIE-BA (UN)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,50000000	79,90	39,95

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			L.S. Hora: 115,57%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			L.S. Mês: 71,29%
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			VERÃO
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			REF.
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			ORSE/SE 2025/08 09/2025
	UNIDADES:	7189.4M2			SEINFRA/CE 028 SEM DESONERAÇÃO 10/2023
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68			SICRO NOVO/BA 2025/07 09/2025
					SINAPI/BA 2025/09 SEM DESONERAÇÃO 10/2025
					Composições Próprias PROPRIA

5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	1,00000000	283,47	283,47

TOTAL Equipamento Custo Horário:					323,42

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	2,353,50000000	0,91	2.141,69
100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	45,00000000	2,31	103,95

Observações: Preço considera o transporte do equipamento para o campus da UFSB em Jequiê - 1599,00 Km
ref.: Cajamar/SP
Peso estimado do equipamento: 1,5T

TOTAL Serviço:					2.245,64
VALOR:					2.569,06

100251 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 (MXKM)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61180000	24,37	14,90

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					14,90
VALOR:					14,90

89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	40,76	40,76

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					40,76

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89029	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	33,58	33,58
89030	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	14,79	14,79

TOTAL Serviço:					48,37
VALOR:					89,13

89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	40,76	40,76

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					40,76

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89029	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	33,58	33,58
89030	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	14,79	14,79
5724	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	60,04	60,04
53817	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	62,22	62,22

TOTAL Serviço:					170,63
VALOR:					211,39

89029 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007622	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	SINAPI	UN	0,00003110	1.079.918,00	33,58

TOTAL Equipamento:					33,58

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PRÓPRIA

VALOR:	33,58

89030 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007622	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	SINAPI	UN	0,00001370	1.079.918,00	14,79
TOTAL Equipamento:						14,79
VALOR:						14,79

5724 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007622	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	SINAPI	UN	0,00005560	1.079.918,00	60,04
TOTAL Equipamento:						60,04
VALOR:						60,04

53817 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	10,44000000	5,96	62,22
TOTAL Material:						62,22
VALOR:						62,22

5849 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	40,76	40,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						40,76
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89017	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	43,27	43,27
89018	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	19,06	19,06
TOTAL Serviço:						62,33
VALOR:						103,09

5847 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	40,76	40,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						40,76
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89017	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	43,27	43,27
89018	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	19,06	19,06
53806	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	77,36	77,36
5718	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	105,84	105,84
TOTAL Serviço:						245,53
VALOR:						286,29

89017 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2			SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68			Composições Próprias	PROPRIA

00007625	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	SINAPI	UN	0,00003110	1.391.437,18	43,27
TOTAL Equipamento:						43,27
VALOR:						43,27

89018 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007625	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	SINAPI	UN	0,00001370	1.391.437,18	19,06
TOTAL Equipamento:						19,06
VALOR:						19,06

53806 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007625	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	SINAPI	UN	0,00005560	1.391.437,18	77,36
TOTAL Equipamento:						77,36
VALOR:						77,36

5718 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	17,76000000	5,96	105,84
TOTAL Material:						105,84
VALOR:						105,84

88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,52	4,52
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
TOTAL Encargos Complementares:						7,78

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	32,61	32,61
TOTAL Mão de Obra:						32,61

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95386	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,37	0,37
TOTAL Serviço:						0,37
VALOR:						40,76

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02470000	1,90	0,04
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	13,17	13,89
TOTAL Material:						13,93
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%	
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%	
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			FONTE	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			ORSE/SE	2025/08	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
UNIDADES:	7189.4M2			SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68			Composições Próprias	PROPRIA	

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44440000	24,57	10,91
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44440000	32,80	14,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						25,48
VALOR:						39,41

89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01630000	1,90	0,03
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	5,75	6,06
TOTAL Material:						6,09
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29300000	24,57	7,19
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29300000	32,80	9,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						16,80
VALOR:						22,89

89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01770000	1,90	0,03
00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	9,50	10,02
TOTAL Material:						10,05
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31820000	24,57	7,81
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31820000	32,80	10,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						18,24
VALOR:						28,29

95122 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016 (CHI)						
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88304	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	58,71	58,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	24,37	97,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						156,19
Serviço						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95118	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	75,17	75,17
95119	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - JUROS. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	23,19	23,19
TOTAL Serviço:						98,36
VALOR:						254,55

95121 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88304	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	58,71	58,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	24,37	97,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						156,19
Serviço						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95118	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	75,17	75,17

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2			SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68			Composições Próprias	PROPRIA

95119	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - JUROS. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	23,19	23,19
5707	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	82,25	82,25
95120	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	69,48	69,48
					TOTAL Serviço:	250,09
					VALOR:	406,28

95118 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009921	USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW	SINAPI	UN	0,00004570	1.645.034,46	75,17
					TOTAL Equipamento:	75,17
					VALOR:	75,17

95119 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - JUROS. AF_07/2016 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009921	USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW	SINAPI	UN	0,00001410	1.645.034,46	23,19
					TOTAL Equipamento:	23,19
					VALOR:	23,19

5707 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009921	USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW	SINAPI	UN	0,00005000	1.645.034,46	82,25
					TOTAL Equipamento:	82,25
					VALOR:	82,25

95120 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 (H)						
Especiais		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	63,75000000	1,09	69,48
					TOTAL Especiais:	69,48
					VALOR:	69,48

105523 USINAGEM DE SOLO JAZIDA MELHORADO COM CIMENTO 2%. AF_09/2025 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93428	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00595080	8,83	0,05
93427	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00644670	174,32	1,12
5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01356330	96,08	1,30
5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01123190	195,58	2,19
95122	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,00595080	254,55	1,51
95121	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,00644670	406,28	2,61
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	8,78
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	42,00000000	0,84	35,28
					TOTAL Material:	35,28
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2			SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68			Composições Próprias	PROPRIA

90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01206640	40,87	0,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02413280	24,37	0,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,07
VALOR:						45,13

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	10,04	10,04
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	426,96	426,96
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	25,97	51,94
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	110,06	9,69
TOTAL Material:						498,63
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77910000	32,80	25,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43840000	24,37	10,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						36,23
VALOR:						534,86

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 (CHI)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,43	0,43
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,09	0,09
TOTAL Serviço:						0,52
VALOR:						0,52

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,43	0,43
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,09	0,09
90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,33	0,33
90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,56	0,56
TOTAL Serviço:						1,41
VALOR:						1,41

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM. COM MOTOR ELETTRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00012800	3.366,77	0,43
TOTAL Equipamento:						0,43
VALOR:						0,43

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM. COM MOTOR ELETTRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00002960	3.366,77	0,09

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE 45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00010000	3.366,77	0,33
TOTAL Equipamento:						0,33
VALOR:						0,33

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)						
Especiais		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,52000000	1,09	0,56
TOTAL Especiais:						0,56
VALOR:						0,56

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,52	4,52
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,31	1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,78	0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
TOTAL Encargos Complementares:						8,97
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	15,97	15,97
TOTAL Mão de Obra:						15,97
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95387	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,23	0,23
TOTAL Serviço:						0,23
VALOR:						25,17

86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04800000	3,76	0,18
00037588	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	SINAPI	UN	1,00000000	46,78	46,78
TOTAL Material:						46,96
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17400000	32,80	5,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05480000	24,37	1,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,03
VALOR:						53,99

86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	3,76	0,12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2			SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68			Composições Próprias	PROPRIA

00006153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	SINAPI	UN	1,00000000	4,74	4,74

TOTAL Material:						4,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12320000	32,80	4,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03880000	24,37	0,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,98
VALOR:						9,84

86880 VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04800000	3,76
00006155	VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2" X 1.1/2", SEM ADAPTADOR	SINAPI	UN	1,00000000	19,39
TOTAL Material:					19,57

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12320000	32,80	4,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03880000	24,37	0,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,98
VALOR:						24,55

ROGERIO
VASCONCELOS DE
SOUZA:70748500391

Assinado digitalmente por ROGERIO
VASCONCELOS DE
SOUZA:70748500391
DN: cn=ROGERIO VASCONCELOS DE
SOUZA:70748500391, c=BR, o=ICP-
Brasil, ou=VideoConferencia
Data: 2025.11.03 13:51:29 -03'00'



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOV/BA	2025/07
UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PRÓPRIA

93568 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (GERENTE GERAL DE OBRAS - MEIO EXPEDIENTE - 30 MESES) (MES)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043498	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	146,00	146,00
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	270,51	270,51
00043474	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	2,35	2,35
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	15,46	15,46
TOTAL Encargos Complementares:						434,32
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040814	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00000000	25.289,06	25.289,06
TOTAL Mão de Obra:						25.289,06
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95418	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00000000	281,21	281,21
TOTAL Serviço:						281,21
VALOR:						26.004,59

93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043498	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	146,00	146,00
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	270,51	270,51
00043474	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	2,35	2,35
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	15,46	15,46
TOTAL Encargos Complementares:						434,32
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040813	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00000000	22.877,54	22.877,54
TOTAL Mão de Obra:						22.877,54
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95417	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00000000	254,39	254,39
TOTAL Serviço:						254,39
VALOR:						23.566,25

90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (CUSTO EQUIV. AO ENGO. CIVIL PLENO) (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,77	0,77
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
TOTAL Encargos Complementares:						2,29
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	130,85	130,85
TOTAL Mão de Obra:						130,85
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95403	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	1,93	1,93
TOTAL Serviço:						1,93
VALOR:						135,07



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOV/BA	2025/07
UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PRÓPRIA

94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043499	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	241,99	241,99
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	270,51	270,51
00043475	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	15,46	15,46
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	15,46	15,46
				TOTAL Encargos Complementares:		543,42
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040819	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00000000	9.062,04	9.062,04
				TOTAL Mão de Obra:		9.062,04
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95423	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00000000	144,72	144,72
				TOTAL Serviço:		144,72
				VALOR:		9.750,18

93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043499	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	241,99	241,99
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	270,51	270,51
00043475	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	15,46	15,46
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	15,46	15,46
				TOTAL Encargos Complementares:		543,42
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00000000	6.507,99	6.507,99
				TOTAL Mão de Obra:		6.507,99
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95422	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00000000	103,93	103,93
				TOTAL Serviço:		103,93
				VALOR:		7.155,34

100321 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043494	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	153,54	153,54
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	270,51	270,51
00043470	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	11,14	11,14
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	15,46	15,46
				TOTAL Encargos Complementares:		450,65
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040944	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00000000	7.520,00	7.520,00
				TOTAL Mão de Obra:		7.520,00
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100315	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00000000	101,82	101,82
				TOTAL Serviço:		101,82
				VALOR:		8.072,47

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PRÓPRIA

93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043494	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	153,54	153,54
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	270,51	270,51
00043470	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	11,14	11,14
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	15,46	15,46
TOTAL Encargos Complementares:						450,65
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040809	ALMOXARIFE (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00000000	5.147,60	5.147,60
TOTAL Mão de Obra:						5.147,60
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95413	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00000000	19,71	19,71
TOTAL Serviço:						19,71
VALOR:						5.617,96

100534 TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043494	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	153,54	153,54
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	270,51	270,51
00043470	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	11,14	11,14
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	15,46	15,46
TOTAL Encargos Complementares:						450,65
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040946	TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00000000	5.246,33	5.246,33
TOTAL Mão de Obra:						5.246,33
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100536	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00000000	71,03	71,03
TOTAL Serviço:						71,03
VALOR:						5.768,01

100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (FINS DE SEMANA E FERIADOS) (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,52	4,52
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,39	1,39
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,61	0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
TOTAL Encargos Complementares:						8,88
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034345	VIGIA DIURNO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	15,84	15,84
TOTAL Mão de Obra:						15,84
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100288	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	L.S. Hora:	115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	L.S. Mês:	71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba	FONTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	ORSE/SE	2025/08	09/2025
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7	SICRO	2025/07	09/2025
	UNIDADES:	7189.4M2	NOVO/BA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
			Composições Próprias	PRÓPRIA	

TOTAL Serviço:	0,08
VALOR:	24,80

JCA-65621362 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040862	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	851,95	851,95
00043503	EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	261,93	261,93
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	270,51	270,51
00043479	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	114,77	114,77
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	15,46	15,46
00040861	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	160,47	160,47

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041096	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,37142900	2.771,31	3.800,65

Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
101372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00000000	10,61	10,61

Observações: Composição criada com base no SINAPI 101460 - vigia diurno.

Para determinação do COEFICIENTE de horas a sera empregado consideramos:

$$H_n = (H_d \times 1,1428) \times 1,20 \text{ onde:}$$

Hn = Valor da hora noturna
Hd = Valor da hora diurna
1,1428 = Fator de redução da hora noturna (para 52min30s)
1,20 = Adicional noturno

Calculando os valores acima considerando $H_d=1$ obtemos o valor de 1,371429 para fator de conversão de H_d para H_n .

UFSB-81547439 MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M PARA USOS DIVERSOS EM CANTEIRO DE OBRAS - REF. OBRAS EM JEQUIÉ/BA (UN)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW (CHP)	SICRO NOVO	CHP	3,22000000	415,33	1.337,36
				TOTAL Equipamento:		1.337,36
Observações: Composição criada com base na metodologia DNIT para transporte de container para obra. Valor considera obras na cidade de: Jequié/Ba				VALOR:		1.337,36

UFSB-21269389 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS - EQUIPAMENTOS E PESSOAL - EXCLUSIVO OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DE JEQUIÉ DA UFSB (UN)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9575	Caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - 210 kW	1,00000000	6,1180	0,0001	320,6649	101,9787	1.961,8381
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,00000000	6,1180	0,0001	307,2389	95,2300	1.879,6971
E9644	Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/129 kW	1,00000000	6,1180	0,0001	463,0745	198,3377	2.833,1096
E9690	Caminhão guindauto com cesto aéreo simples e capacidade de elevação de 5,7 t e carroceria de 8,5 t - 136 kW	1,00000000	6,1180	0,0001	303,4077	107,5592	1.856,2591
E9669	Caminhão tanque com capacidade de 8.000 l - 136 kW	1,00000000	6,1180	0,0001	283,6270	92,1336	1.735,2392
E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW	1,00000000	67,3020	0,0001	415,3300	0,0000	27.952,5397
E9785	Guindaste móvel sobre pneus com 2 eixos com capacidade máxima de 55 t - 186 kW	1,00000000	6,1180	0,0001	434,3576	227,1856	2.657,4225
E9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	1,00000000	12,2400	0,0001	37,0498	6,7132	453,4903
E9684	Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW	1,00000000	6,1200	0,0001	112,2683	57,2226	687,0877
E9125	Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW	1,00000000	6,1200	0,0001	87,8454	50,4076	537,6188
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		42.554,3021
					Custo Horário da Execução:		42.554,3021
					Produção da Equipe:		

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÉ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

Observações: Composição criada com base nas determinações do SICRO para obra do CAMPUS DA UFSB em Jequié / Ba Outubro de 2025

Custo Unitário da Execução:	#DIV/0!
Custo Direto Total:	#DIV/0!
VALOR:	42.554,30

98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 (M2)					
Equipamento	Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
89031	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00290000	89,13
89032	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00170000	211,39
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,60
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00460000	25,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					0,11
VALOR:					0,71

100979 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)					
Equipamento	Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHI	0,00930000	88,84
89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHP	0,01270000	325,30
88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00670000	111,57
88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00420000	268,05
TOTAL Equipamento Custo Horário:					6,81
VALOR:					6,81

95876 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)					
Equipamento	Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHI	0,00250000	88,84
89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHP	0,00590000	325,30
TOTAL Equipamento Custo Horário:					2,13
VALOR:					2,13

103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	347,50
00005065	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01130000	31,04
00005069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01320000	16,63
00004509	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,20830000	4,88
TOTAL Material:					363,71
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37290000	33,07

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11860000	24,37	27,26
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	39,59

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,50000000	26,25	13,12
					TOTAL Serviço:	13,12
					VALOR:	416,42

105115 INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,42860000	79,90	34,24
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,17080000	283,47	48,41
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	82,65

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74200000	24,95	18,51
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11400000	33,07	36,83
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	55,34
					VALOR:	137,99

00010775 LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MES)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	MES	1,00000000	1.933,50	1.933,50
					TOTAL Equipamento:	1.933,50
					VALOR:	1.933,50

00010776 LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) - ADAPTADO PARA FUNÇÃO DE ALMOXARIFADO (MES)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	MES	1,00000000	1.510,54	1.510,54
					TOTAL Equipamento:	1.510,54
					VALOR:	1.510,54

00010778 LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MES)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010778	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	MES	1,00000000	2.416,87	2.416,87
					TOTAL Equipamento:	2.416,87
					VALOR:	2.416,87

98461 ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_03/2024 (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,50750000	40,88	20,74
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,12630000	42,43	5,35

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOV/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

				TOTAL Equipamento Custo Horário:		26,09
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001347	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM	SINAPI	M2	4,20000000	54,32	228,14
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,82910000	575,00	476,73
00002747	MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 2,20 M, EM EUCALPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)	SINAPI	M	59,40000000	37,28	2.214,43
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	25,96000000	9,62	249,73
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	1,29200000	16,04	20,72
00006194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	17,60000000	6,86	120,73
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	89,10000000	15,95	1.421,14
				TOTAL Material:		4.731,62
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	24,26300000	24,95	605,36
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	36,33100000	33,07	1.201,46
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		1.806,82
				VALOR:		6.564,53

102607 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034636	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	429,90	429,90
				TOTAL Material:		429,90
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15100000	24,57	3,71
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15100000	32,80	4,95
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		8,66
				VALOR:		438,56

98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,02640000	40,88	1,07
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00660000	42,43	0,28
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		1,35
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,22730000	9,62	11,80
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,06800000	16,04	1,09
00006194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,00000000	6,86	13,72
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	SINAPI	M2	0,58530000	42,66	24,96
				TOTAL Material:		51,57
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49200000	24,95	12,27
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73500000	33,07	24,30
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		36,57

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%	
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%	
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	ORSE/SE	2025/08	09/2025	
		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025	
		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025	
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		Composições Próprias	PRÓPRIA	
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				
UNIDADES:	7189.4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00610000	525,82	3,20
TOTAL Serviço:						3,20
VALOR:						92,69

100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004930	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	SINAPI	M2	1,00000000	427,18	427,18
TOTAL Material:						427,18
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45700000	33,52	15,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22900000	24,37	5,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						20,89
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01200000	782,59	9,39
TOTAL Serviço:						9,39
VALOR:						457,46

UFSB-11006250 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. (CONTRATADA) (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010886	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	SINAPI	UN	0,01850000	257,68	4,77
00010891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (POS) DE 4 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	0,01850000	249,19	4,61
00003080	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	0,05550000	78,20	4,34
00003097	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	SINAPI	CJ	0,03700000	87,55	3,24
00011587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	SINAPI	M2	0,86950000	75,72	65,84
TOTAL Material:						82,80
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M3	0,03770000	988,03	37,25
103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	2,32380000	106,91	248,44
86934	BANCADA DE MARMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,01850000	422,07	7,81
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,35880000	3,26	4,43
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	3,32780000	4,72	15,71
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,94120000	7,26	14,09
98283	CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	M	0,59160000	8,93	5,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025		L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%		L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FONTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08	09/2025
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVQ/BA	2025/07	09/2025
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias PROPRIA		

100556	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	UN	0,01850000	32,65	0,60
97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	0,03700000	186,58	6,90
97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UN	0,01850000	493,81	9,14
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,16640000	16,92	2,82
91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,05550000	35,47	1,97
91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,22190000	12,51	2,78
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,07400000	20,06	1,48
89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,03700000	38,32	1,42
87903	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	SINAPI	M2	1,47200000	13,45	19,80
87885	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	SINAPI	M2	1,90220000	10,63	20,22
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	1,76000000	17,89	31,49
93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	SINAPI	M	0,94440000	70,74	66,81
89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,05550000	40,83	2,27
101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	0,16640000	27,36	4,55
91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,50840000	18,55	9,43
91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,66390000	9,49	15,79
87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	M2	1,47200000	68,74	101,19
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	0,03680000	96,40	3,55
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	0,50840000	11,49	5,84
96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	0,03700000	84,62	3,13
92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,12940000	50,09	6,48
94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60x60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	0,02770000	762,09	21,11
100665	JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE, CAIXA DO BATENTE/ MARCO 10 CM, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANAS E 2 FOLHAS GUILHOTINAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), COM GUARNIÇÃO/ ALIZAR E FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	0,09240000	770,17	71,16



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		ORSE/SE	2025/08
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SICRO NOV/BA	2025/07
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	7189.4M2		Composições Próprias	PROPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68			

89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,05550000	11,05	0,61
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,07400000	10,84	0,80
89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,01850000	15,40	0,28
95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	0,00850000	22,62	0,19
95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	1,22560000	43,47	53,28
86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,03700000	276,67	10,24
87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	0,05920000	34,29	2,03
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	3,31510000	14,41	47,77
90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	0,03700000	368,50	13,63
90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	0,05550000	401,04	22,26
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	0,03110000	483,76	15,04
101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	0,01850000	429,22	7,94
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2), AF_09/2023	SINAPI	UN	0,36980000	6,39	2,36
90457	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023	SINAPI	UN	0,01850000	14,59	0,27
90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	1,66390000	9,64	16,04
90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	0,09610000	9,32	0,90
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	0,00940000	30,57	0,29
91945	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,05550000	14,25	0,79
89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,03700000	42,64	1,58
89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,05550000	24,38	1,35
94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	1,35390000	51,48	69,70
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,07400000	30,69	2,27
92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,14790000	46,89	6,94
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	1,35390000	24,26	32,85



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%	
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%	
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba	FORTE	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	ORSE/SE	2025/08	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
UNIDADES:	7189.4M2	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68	Composições Próprias	PRÓPRIA	

89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	0,14120000	39,41	5,56
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	0,13310000	22,89	3,05
89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	0,12020000	28,29	3,40
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,03700000	534,86	19,79
					TOTAL Serviço:	1.084,15
					VALOR:	1.166,95

Observações: Composição criada com base no SINAPI 93206. Foi necessária a criação da composição própria tendo em vista a suspensão, pelo SINAPI nesse período, da composição em questão de seu banco de dados nessa data.

A criação seguiu os parâmetros do SINAPI, mantendo todos os insumos atualizados.

UFSB-10615980 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,07240000	13,31	27,58
00010886	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	SINAPI	UN	0,02550000	257,68	6,57
00010891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	0,02550000	249,19	6,35
00003080	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	0,02550000	78,20	1,99
00011587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	SINAPI	M2	0,90200000	75,72	68,30
00037525	TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)	SINAPI	M	1,21460000	2,73	3,32
					TOTAL Material:	114,11
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,06000000	33,07	35,05
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	35,05
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M3	0,02680000	988,03	26,48
103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	0,67910000	106,91	72,60
86934	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,02550000	422,07	10,76
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,81630000	3,26	2,66
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	2,42350000	4,72	11,44
98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	0,02550000	183,00	4,67
97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UN	0,02550000	493,81	12,59
91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,15310000	12,51	1,92
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,02550000	20,06	0,51



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVQ/BA	2025/07
UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PRÓPRIA

87892	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	SINAPI	M2	0,67910000	12,58	8,54
87885	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	SINAPI	M2	0,67910000	10,63	7,22
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	0,51020000	17,89	9,13
101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	0,10200000	27,36	2,79
91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,30610000	18,55	5,68
91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,51020000	9,49	4,84
87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	SINAPI	M2	0,67910000	51,54	35,00
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	0,02600000	96,40	2,51
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	0,30610000	11,49	3,52
92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,02550000	50,09	1,28
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,05100000	10,84	0,55
95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	0,00610000	22,62	0,14
95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	1,34290000	43,47	58,38
86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,02550000	276,67	7,06
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	1,35820000	14,41	19,57
90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	0,02550000	401,04	10,23
101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	0,02550000	109,41	2,79
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2), AF_09/2023	SINAPI	UN	0,17860000	6,39	1,14
90457	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023	SINAPI	UN	0,02550000	14,59	0,37
90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	0,51020000	9,64	4,92
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	0,00660000	30,57	0,20
94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	1,43780000	51,48	74,02
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,02550000	30,69	0,78
92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,12760000	46,89	5,98

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%	
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%	
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba	FORTE	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	ORSE/SE	2025/08	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7	SICRO NOV/BA	2025/07	09/2025
UNIDADES:	7189.4M2	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68	Composições Próprias	PRÓPRIA	

92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	1,43780000	24,26	34,88
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	0,13520000	39,41	5,33
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	0,08420000	22,89	1,93
					TOTAL Serviço:	452,41
					VALOR:	601,57

Observações: Composição criada com base no SINAPI 93211. Foi necessária a criação da composição própria tendo em vista a suspensão, pelo SINAPI nesse período, da composição em questão de seu banco de dados nessa data.

A criação seguiu os parâmetros do SINAPI, mantendo todos os insumos atualizados.

UFSB-78634321 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011712	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	SINAPI	UN	0,03340000	39,03	1,30
00010698	DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = 3 CM	SINAPI	M2	0,29530000	226,69	66,94
00003080	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCO) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	0,03340000	78,20	2,61
00011587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	SINAPI	M2	0,89530000	75,72	67,79
00003659	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	0,01670000	16,53	0,28
00003670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	0,03340000	21,23	0,71
00011697	MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE 100 X 40 X 30 CM (C X A X P)	SINAPI	UN	0,01670000	617,07	10,31
00043777	PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	SINAPI	UN	0,04293640	247,35	10,62
00021112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	SINAPI	UN	0,01670000	338,91	5,66
					TOTAL Material:	166,22
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M3	0,02840000	988,03	28,06
103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	1,78200000	106,91	190,51
91924	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,20280000	3,26	3,92
91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,45110000	4,72	2,13
91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,00230000	7,26	7,28
97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	0,05010000	186,58	9,35
97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UN	0,03340000	493,81	16,49
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,06680000	20,06	1,34
87903	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	SINAPI	M2	1,37100000	13,45	18,44

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025		L.S. Hora: 115,57%	
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%		L.S. Mês: 71,29%	
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE		VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08	09/2025	
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025	
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PRÓPRIA		
87885	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	SINAPI	M2	1,89320000	10,63	20,12	
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	0,24470000	17,89	4,38	
100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,06680000	118,09	7,89	
93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	SINAPI	M	0,71180000	70,74	50,35	
89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,05010000	40,83	2,05	
101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	0,10020000	27,36	2,74	
91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,31740000	18,55	5,89	
91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,15040000	9,49	1,43	
91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,12530000	19,39	2,43	
91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,02510000	10,27	0,26	
87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	M2	1,37100000	68,74	94,24	
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	0,02770000	96,40	2,67	
91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	0,05010000	121,43	6,08	
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	0,44270000	11,49	5,09	
96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	0,05010000	84,62	4,24	
91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,01670000	44,42	0,74	
91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,01670000	59,42	0,99	
94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	0,09190000	762,09	70,04	
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,16710000	10,84	1,81	
89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,01670000	15,40	0,26	
95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	0,00630000	22,62	0,14	
95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	0,89530000	43,47	38,92	
86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,05010000	276,67	13,86	

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOV/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias		10/2025
			PRÓPRIA		

87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	0,25580000	34,29	8,77
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	1,52620000	14,41	21,99
98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,46270000	45,58	21,09
90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	0,03340000	401,04	13,39
101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	0,01670000	109,41	1,83
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	SINAPI	UN	0,03340000	6,39	0,21
90457	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM), AF_09/2023	SINAPI	UN	0,01670000	14,59	0,24
89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,06680000	20,81	1,39
90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	0,17540000	9,64	1,69
90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	0,06930000	9,32	0,65
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	0,00700000	30,57	0,21
89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,01670000	24,38	0,41
94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	1,34850000	51,48	69,42
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,03340000	30,69	1,03
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	1,34850000	24,26	32,71
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	0,04510000	39,41	1,78
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	0,15650000	22,89	3,58
89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	0,21450000	28,29	6,07
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,05010000	534,86	26,80
					TOTAL Serviço:	827,40
					VALOR:	993,62

Observações: Composição criada com base no SINAPI 93213. Foi necessária a criação da composição própria tendo em vista a suspensão, pelo SINAPI nesse período, da composição em questão de seu banco de dados nessa data.

A criação seguiu os parâmetros do SINAPI, mantendo todos os insumos atualizados.

UFSB-30837920 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004513	CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,31580000	6,77	22,45
00010886	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	SINAPI	UN	0,02400000	257,68	6,18
00010891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	0,02400000	249,19	5,98
00011455	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	SINAPI	UN	0,02400000	17,34	0,42
00011587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	SINAPI	M2	0,89630000	75,72	67,87

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOV/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PRÓPRIA

00006193	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,72780000	18,81	70,12
					TOTAL Material:	173,02

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,93200000	33,07	30,82
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	30,82

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M3	0,02830000	988,03	27,96
103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	1,77190000	106,91	189,43
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,59180000	3,26	1,93
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,64690000	4,72	3,05
91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,04790000	12,51	0,60
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,02400000	20,06	0,48
87903	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	SINAPI	M2	1,34620000	13,45	18,11
87892	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	SINAPI	M2	0,29400000	12,58	3,70
87885	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	SINAPI	M2	1,90370000	10,63	20,24
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	0,21560000	17,89	3,86
93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	SINAPI	M	0,70680000	70,74	50,00
101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	0,04790000	27,36	1,31
91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,23960000	18,55	4,44
91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,21560000	9,49	2,05
87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	SINAPI	M2	0,29400000	51,54	15,15
87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	M2	1,34620000	68,74	92,54
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	0,02760000	96,40	2,66
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	0,23960000	11,49	2,75
92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,02400000	70,80	1,70

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%															
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%															
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba	<table><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th><th>REF.</th></tr><tr><td>ORSE/SE</td><td>2025/08</td><td>09/2025</td></tr><tr><td>SEINFRA/CE</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2023</td></tr><tr><td>SICRO NOVQ/BA</td><td>2025/07</td><td>09/2025</td></tr><tr><td>SINAPI/BA</td><td>2025/09 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2025</td></tr></table>		FORTE	VERSÃO	REF.	ORSE/SE	2025/08	09/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	SICRO NOVQ/BA	2025/07	09/2025	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
FORTE	VERSÃO	REF.																
ORSE/SE	2025/08	09/2025																
SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023																
SICRO NOVQ/BA	2025/07	09/2025																
SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025																
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	Composições Próprias	PRÓPRIA															
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025																	
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7																	
UNIDADES:	7189.4M2																	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68																	

94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	0,07190000	762,09	54,79
95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	0,00650000	22,62	0,15
95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	1,32390000	43,47	57,55
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	3,54380000	14,41	51,07
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	0,06040000	483,76	29,22
101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	0,02400000	109,41	2,63
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	SINAPI	UN	0,07190000	6,39	0,46
90457	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM), AF_09/2023	SINAPI	UN	0,02400000	14,59	0,35
90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	0,21560000	9,64	2,08
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	0,00720000	30,57	0,22
94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	1,42690000	51,48	73,46
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,04790000	30,69	1,47
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	1,42690000	24,26	34,62


Observações: Composição criada com base no SINAPI 93209. Foi necessária a criação da composição própria tendo em vista a suspensão, pelo SINAPI nesse período, da composição em questão de seu banco de dados nessa data.

A criação seguiu os parâmetros do SINAPI, mantendo todos os insumos atualizados.

UFSB-69305063 EXECUÇÃO DE ALOJAMENTOS EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA COM BANHEIRO, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS (CONFORME NR18) (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010886	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	SINAPI	UN	0,02850000	257,68	7,34
00010891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	0,01850000	249,19	4,61
00003080	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	0,05550000	78,20	4,34
00003097	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	SINAPI	CJ	0,03700000	87,55	3,24
00011587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	SINAPI	M2	0,86950000	75,72	65,84
					TOTAL Material:	85,37
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M3	0,03770000	988,03	37,25
103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	2,32380000	106,91	248,44

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVQ/BA	2025/07
UNIDADES:		7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA
					REF.

86934	BANCADA DE MARMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,01850000	422,07	7,81
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,35880000	3,26	4,43
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	3,32780000	4,72	15,71
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,94120000	7,26	14,09
98283	CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	M	0,59160000	8,93	5,28
100556	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	UN	0,01850000	32,65	0,60
97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	0,03700000	186,58	6,90
97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UN	0,01850000	493,81	9,14
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,16640000	16,92	2,82
91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,05550000	35,47	1,97
91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,22190000	12,51	2,78
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,07400000	20,06	1,48
89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,03700000	38,32	1,42
87903	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	SINAPI	M2	1,47200000	13,45	19,80
87885	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	SINAPI	M2	1,90220000	10,63	20,22
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	1,76000000	17,89	31,49
93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	SINAPI	M	0,94440000	70,74	66,81
89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,05550000	40,83	2,27
101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	0,16640000	27,36	4,55
91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,50840000	18,55	9,43
91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,66390000	9,49	15,79
87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	M2	1,47200000	68,74	101,19
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	0,03680000	96,40	3,55
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	0,50840000	11,49	5,84



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%	
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%	
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			ORSE/SE	2025/08	09/2025
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			SICRO NOVQ/BA	2025/07	09/2025
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
UNIDADES:	7189.4M2			Composições Próprias	PRÓPRIA	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68					

96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	0,03700000	84,62	3,13
92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,12940000	50,09	6,48
94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60x60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	0,02770000	762,09	21,11
100665	JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE, CAIXA DO BATENTE/ MARCO 10 CM, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANAS E 2 FOLHAS GUILHOTINAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), COM GUARNIÇÃO/ ALIZAR E FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	0,09240000	770,17	71,16
89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,05550000	11,05	0,61
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,07400000	10,84	0,80
89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,01850000	15,40	0,28
95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	0,00850000	22,62	0,19
95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	1,22560000	43,47	53,28
86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,03700000	276,67	10,24
87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	0,05920000	34,29	2,03
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	3,31510000	14,41	47,77
90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	0,03700000	368,50	13,63
90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	0,05550000	401,04	22,26
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	0,03110000	483,76	15,04
101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	0,01850000	429,22	7,94
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	SINAPI	UN	0,36980000	6,39	2,36
90457	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023	SINAPI	UN	0,01850000	14,59	0,27
90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	1,66390000	9,64	16,04
90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	0,09610000	9,32	0,90
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	0,00940000	30,57	0,29
91945	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,05550000	14,25	0,79
89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,03700000	42,64	1,58



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																			
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025		L.S. Hora: 115,57%															
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%		L.S. Mês: 71,29%															
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba	<table><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th><th>REF.</th></tr><tr><td>ORSE/SE</td><td>2025/08</td><td>09/2025</td></tr><tr><td>SEINFRA/CE</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2023</td></tr><tr><td>SICRO NOV/BA</td><td>2025/07</td><td>09/2025</td></tr><tr><td>SINAPI/BA</td><td>2025/09 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2025</td></tr></table>			FORTE	VERSÃO	REF.	ORSE/SE	2025/08	09/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	SICRO NOV/BA	2025/07	09/2025	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
FORTE	VERSÃO	REF.																	
ORSE/SE	2025/08	09/2025																	
SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023																	
SICRO NOV/BA	2025/07	09/2025																	
SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025																	
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	Composições Próprias																	
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025	PRÓPRIA																	
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7																		
UNIDADES:	7189.4M2																		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68																		

89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,05550000	24,38	1,35
94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	1,35390000	51,48	69,70
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,07400000	30,69	2,27
92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,14790000	46,89	6,94
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	1,35390000	24,26	32,85
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	0,14120000	39,41	5,56
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	0,13310000	22,89	3,05
89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	0,12020000	28,29	3,40
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,03700000	534,86	19,79
					TOTAL Serviço:	1.084,15
					VALOR:	1.169,52

Observações: Composição criada com base no SINAPI 93206. Foi necessária a criação da composição própria tendo em vista a suspensão, pelo SINAPI nesse período, da composição em questão de seu banco de dados nessa data.

A criação seguiu os parâmetros do SINAPI, mantendo todos os insumos atualizados.

JCA-15799018 CONJUNTO DE BAIAS DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO COM PAREDES EM MADEIRA COMPENSADA, PISO CIMENTADO - INCLUSIVE ACABAMENTOS - SENDO 5 BAIAS DE 2,00M X 2,00M CADA UMA TOTALIZANDO 10,00M X 2,00M. (UN)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97101	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	SINAPI	M2	20,00000000	184,72	3.694,40
98449	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	SINAPI	M2	44,00000000	135,40	5.957,60
102209	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	SINAPI	M2	88,00000000	9,79	861,52
					TOTAL Serviço:	10.513,52
					VALOR:	10.513,52

Observações: Composição criada com base em projeto próprio para conjunto de baias. Para a presente composição foram utilizadas composições auxiliares SINAPI.

JCA-89852022 CONJUNTO DE BAIAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM PAREDES EM MADEIRA COMPENSADA, PISO CIMENTADO - INCLUSIVE ACABAMENTOS - SENDO 4 BAIAS DE 2,00M X 2,00M CADA UMA TOTALIZANDO 8,00M X 2,00M. (UN)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97101	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	SINAPI	M2	16,00000000	184,72	2.955,52
98449	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	SINAPI	M2	36,00000000	135,40	4.874,40
102209	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	SINAPI	M2	72,00000000	9,79	704,88
					TOTAL Serviço:	8.534,80
					VALOR:	8.534,80

Observações: Composição criada com base em projeto próprio para conjunto de baias. Para a presente composição foram utilizadas composições auxiliares SINAPI.

103077 EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 (M2)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	SINAPI	KG	4,40000000	12,25	53,90
97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	SINAPI	M2	1,00000000	2,47	2,47



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%	
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%	
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		ORSE/SE	2025/08	09/2025
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SICRO NOVQ/BA	2025/07	09/2025
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
UNIDADES:	7189.4M2		Composições Próprias	PRÓPRIA	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	SINAPI	M2	1,00000000	3,85	3,85
97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,15000000	723,66	108,54
97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	SINAPI	M2	0,10000000	146,59	14,65
96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	SINAPI	M3	0,10000000	207,58	20,75
					TOTAL Serviço:	204,16
					VALOR:	204,16

UFSB-83384959 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010886	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	SINAPI	UN	0,01660000	257,68	4,28
00010891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	0,01660000	249,19	4,14
					TOTAL Material:	8,42

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,93340000	3,26	3,04
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,94720000	4,72	4,47
97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	0,03310000	186,58	6,18
95805	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	0,06620000	23,39	1,55
101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	0,08280000	27,36	2,27
91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,33970000	9,77	3,32
91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,22190000	13,22	2,93
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	0,00130000	96,40	0,13
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	0,22190000	11,49	2,55
96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	0,03310000	84,62	2,80
91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,01660000	44,42	0,74
95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	1,24670000	43,47	54,19
98445	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	SINAPI	M2	0,15320000	118,68	18,18
98446	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	SINAPI	M2	0,11950000	153,38	18,33
98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	SINAPI	M2	0,09810000	99,87	9,80
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	0,48370000	14,41	6,97
101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	0,01660000	109,41	1,82
94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	1,24670000	51,48	64,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%	
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%	
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba	FORTE	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	ORSE/SE	2025/08	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
UNIDADES:	7189.4M2	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68	Composições Próprias	PRÓPRIA	

92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,03310000	30,69	1,02
92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,03310000	32,25	1,07
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	1,24670000	24,26	30,24
					TOTAL Serviço:	235,78
					VALOR:	244,20

Observações: Composição criada com base no SINAPI 93582. Foi necessária a criação da composição própria tendo em vista a suspensão, pelo SINAPI nesse período, da composição em questão de seu banco de dados nessa data.

A criação seguiu os parâmetros do SINAPI, mantendo todos os insumos atualizados.

UFSB-13473464 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010886	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	SINAPI	UN	0,09660000	257,68	24,89
00010891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	0,09660000	249,19	24,07
					TOTAL Material:	48,96
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,08210000	3,26	3,53
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	2,08700000	4,72	9,85
97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	0,09660000	186,58	18,02
95805	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	0,38650000	23,39	9,04
101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	0,28990000	27,36	7,93
91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,42510000	9,77	4,15
91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,46380000	13,22	6,13
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	0,00780000	96,40	0,75
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	0,42510000	11,49	4,88
91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	0,46380000	4,27	1,98
96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	0,09660000	84,62	8,17
92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,09660000	50,09	4,84
95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	1,92560000	43,47	83,71
98445	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	SINAPI	M2	0,15080000	118,68	17,90
98446	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	SINAPI	M2	0,11760000	153,38	18,04
98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	SINAPI	M2	0,09660000	99,87	9,65
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	0,47610000	14,41	6,86

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	0,09660000	109,41	10,57
94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	1,92560000	51,48	99,13
92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,28990000	46,89	13,59
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	1,92560000	24,26	46,72
TOTAL Serviço:						385,44
VALOR:						434,40

Observações: Composição criada com base no SINAPI 93583. Foi necessária a criação da composição própria tendo em vista a suspensão, pelo SINAPI nesse período, da composição em questão de seu banco de dados nessa data.

A criação seguiu os parâmetros do SINAPI, mantendo todos os insumos atualizados.

98087 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTE).						
AF_12/2020 (UN)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,40760000	79,12	32,24
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,20000000	164,77	32,95
TOTAL Equipamento Custo Horário:						65,19
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00025067	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	SINAPI	UN	380,94380000	4,46	1.699,00
00000660	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	69,30000000	2,77	191,96
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,03570000	6,71	0,23
00004491	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,77700000	9,62	7,47
00005069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,08190000	16,63	1,36
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,92400000	3,36	3,10
00006193	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,89800000	18,81	54,51
TOTAL Material:						1.957,63
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	73,57530000	33,52	2.466,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	57,80920000	24,37	1.408,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3.875,05
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	1,64640000	698,78	1.150,47
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,29690000	626,83	186,10
89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	SINAPI	KG	8,14440000	9,32	75,90
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	53,14840000	15,62	830,17
89996	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	SINAPI	KG	5,92320000	9,95	58,93
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	2,00220000	554,93	1.111,08
89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,20300000	1.183,00	240,14

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOV/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,17930000	1.226,92	219,98
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,70000000	2.733,21	1.913,24
101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,93100000	234,83	218,62
					TOTAL Serviço:	6.004,63
					VALOR:	11.902,50

98081 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	1,71260000	79,12	135,50
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,84040000	164,77	138,47
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		273,97
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	3,06240000	134,02	410,42
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE "5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	SINAPI	UN	6.596,35460000	0,60	3.957,81
				TOTAL Material:		4.368,23
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	93,83620000	33,52	3.145,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	73,72850000	24,37	1.796,76
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		4.942,14
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	3,06130000	851,58	2.606,94
89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	SINAPI	KG	9,62520000	9,32	89,70
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	3,12000000	77,92	243,11
89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,31200000	1.183,00	369,09
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,86800000	2.733,21	2.372,42
101625	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3	1,15900000	222,37	257,72
				TOTAL Serviço:		5.938,98
				VALOR:		15.523,32

101121 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5849	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01570000	103,09	1,61
5847	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00920000	286,29	2,63
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		4,24
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02490000	24,37	0,60
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		0,60
				VALOR:		4,84

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	REF.
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias		10/2025
			PRÓPRIA		

105561 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01545790	79,82	1,23
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00425700	322,97	1,37
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01394940	122,00	1,70
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00576550	280,61	1,61
96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,01634170	104,63	1,70
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,00337330	230,52	0,77
TOTAL Equipamento Custo Horário:						8,38
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01971500	24,37	0,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,48
VALOR:						8,86

00000368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (M3)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,00000000	69,94	69,94
				TOTAL Material:		69,94
				VALOR:		69,94

98522 ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	SINAPI	KG	0,05860000	25,00	1,46
00004107	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA *10 X 10* CM, H= *2,30* M	SINAPI	UN	0,38460000	49,15	18,90
00004460	SARRAFO NAO APARELHADO *2.5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,20000000	9,39	20,65
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO *2.5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,08800000	7,24	0,63
00010937	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M	SINAPI	M2	1,92310000	25,01	48,09
				TOTAL Material:		89,73
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,12290000	33,52	37,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,12290000	24,37	27,36
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		64,99
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01450000	525,82	7,62
				TOTAL Serviço:		7,62
				VALOR:		162,34

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOV/BA	2025/07
UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PRÓPRIA

101202 CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000339 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250	SINAPI	M	5,00000000	1,52	7,60
00005076 GRAMPO DE AÇO POLIDO 1" X 9	SINAPI	KG	0,01200000	16,48	0,19
00021138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)	SINAPI	M	0,88000000	11,82	10,40
TOTAL Material:					18,19
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53070000	24,95	13,24
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53070000	33,07	17,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					30,79
VALOR:					48,98

89478 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038590 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	SINAPI	UN	15,51000000	3,23	50,09
00038596 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	SINAPI	UN	1,29000000	3,99	5,14
00038588 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	SINAPI	UN	1,55000000	1,94	3,00
TOTAL Material:					58,23
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,05000000	33,52	35,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,05000000	24,37	25,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					60,77
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88715 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01870000	758,37	14,18
TOTAL Serviço:					14,18
VALOR:					133,18

S00091 Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte (m3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	1,20000000	109,11	130,93
TOTAL Material:					130,93
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	33,52	201,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	24,37	146,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					347,34
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01906 Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,30000000	500,56	150,16
TOTAL Serviço:					150,16
VALOR:					628,43

S02371 Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0mpa cada 3,00m, c/ chapisco (m2)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	1,04000000	13,86	14,41

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

S00160	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06	ORSE	m2	0,86700000	78,66	68,19
S00091	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,10500000	628,43	65,98
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço 11 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	1,73400000	8,92	15,46
S00096	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	ORSE	m3	0,01300000	584,37	7,59
S00115	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022	ORSE	m2	0,13000000	151,90	19,74
					TOTAL Serviço:	191,37
					VALOR:	191,37

UFSB-34948066 PORTÃO EM GRADIL BELGO NYLOFORD 3D, DE CORRER, SOLDADO EM QUADRO DE TUBO GALV. 2" COM CANTONEIRA 3/4", MONTANTES EM TUBO GALVANIZADO 4", INCLUSIVE FERROLHO E RODÍZIOS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I09357	Portão em gradil Belgo Nyloford 3D, de correr, soldado em quadro de tubo galv. 2" com cantoneira 3/4", montantes em tubo galvanizado 4", inclusive ferrolho e rodízios	ORSE	m2	1,00000000	800,00	800,00
					TOTAL Material:	800,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	33,52	33,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	24,37	36,56
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	70,08
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100490	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA); PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00300000	607,85	1,82
					TOTAL Serviço:	1,82
Observações: Composição criada com base no ORSE S13764 utilizando o insumo de portão de correr					VALOR:	871,90

S13764 Portão em ferro de abrir, em gradil nylofor 3D, pintado nas cores verde ou branco ou azul, padrão belgo ou similar (m2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I14570	Portão de abrir em gradil Nylofor 3D, pintado nas cores verde ou branco ou azul, Belgo ou similar, inclusive ferragens e acessórios	ORSE	m2	1,00000000	750,00	750,00
					TOTAL Material:	750,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	33,52	33,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	24,37	36,55
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	70,07
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01903	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00300000	628,40	1,88
					TOTAL Serviço:	1,88
					VALOR:	821,95

102322 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,08011620	79,12	6,33
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,07102570	164,77	11,70
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	18,03
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		ORSE/SE	2025/08
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SICRO NOVO/BA	2025/07
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	7189.4M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68			

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15114180	24,37	3,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,68
VALOR:						21,71

104740 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00060000	79,82	0,04
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00540000	322,97	1,74
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,19620000	49,12	9,63
90693	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,10720000	70,47	7,55
90692	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,07420000	140,41	10,41
TOTAL Equipamento Custo Horário:						29,37

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10120000	24,37	2,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,46
VALOR:						31,83

91850 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00230000	25,00	0,05
00039247	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	SINAPI	M	1,10000000	3,91	4,30
TOTAL Material:						4,35

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10300000	25,56	2,63
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10300000	33,94	3,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,12
VALOR:						10,47


97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002446	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	SINAPI	M	1,10000000	6,44	7,08
TOTAL Material:						7,08

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09450000	25,56	2,41
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09450000	33,94	3,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,61
VALOR:						12,69

97670 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		ORSE/SE	2025/08
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SICRO NOVO/BA	2025/07
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	7189.4M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68			

00039248	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	SINAPI	M	1,10000000	12,57	13,82

					TOTAL Material:	13,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17210000	25,56	4,39
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17210000	33,94	5,84
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	10,23
					VALOR:	24,05

91867 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00180000	25,00	0,04
00002674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	4,33	4,40
					TOTAL Material:	4,44
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09400000	25,56	2,40
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09400000	33,94	3,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,59
					VALOR:	10,03

91868 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00200000	25,00	0,05
00002685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	6,77	6,88
					TOTAL Material:	6,93
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11400000	25,56	2,91
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11400000	33,94	3,86
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,77
					VALOR:	13,70

91869 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00230000	25,00	0,05
00002684	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	9,01	9,16
					TOTAL Material:	9,21
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13600000	25,56	3,47
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13600000	33,94	4,61
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	8,08
					VALOR:	17,29

93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002680	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	SINAPI	M	1,10000000	9,91	10,90
					TOTAL Material:	10,90
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVQ/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11220000	25,56	2,86
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11220000	33,94	3,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,66
VALOR:						17,56

93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002681	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA	SINAPI	M	1,10000000	16,19	17,80
TOTAL Material:						17,80
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12900000	25,56	3,29
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12900000	33,94	4,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,66
VALOR:						25,46

93012 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002683	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4", SEM LUVA	SINAPI	M	1,10000000	46,68	51,34
TOTAL Material:						51,34
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21300000	25,56	5,44
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21300000	33,94	7,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						12,66
VALOR:						64,00

91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001884	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	3,65	3,65
TOTAL Material:						3,65
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32800000	25,56	8,38
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32800000	33,94	11,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						19,51
VALOR:						23,16

91879 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001891	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	1,04	1,04
TOTAL Material:						1,04
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10800000	25,56	2,76
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10800000	33,94	3,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,42
VALOR:						7,46

91880 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001892	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	1,46	1,46

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

				TOTAL Material:		1,46
Mão de Obra com Encargos Complementares				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13100000	25,56	3,34
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13100000	33,94	4,44
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		7,78
				VALOR:		9,24

91881 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001902	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	2,26	2,26
				TOTAL Material:		2,26
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15700000	25,56	4,01
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15700000	33,94	5,32
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		9,33
				VALOR:		11,59

93013 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001893	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	3,11	3,11
				TOTAL Material:		3,11
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22430000	25,56	5,73
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22430000	33,94	7,61
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		13,34
				VALOR:		16,45

93014 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001894	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	4,51	4,51
				TOTAL Material:		4,51
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25790000	25,56	6,59
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25790000	33,94	8,75
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		15,34
				VALOR:		19,85

93017 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001895	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	23,66	23,66
				TOTAL Material:		23,66
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42600000	25,56	10,88
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42600000	33,94	14,45
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		25,33
				VALOR:		48,99

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOV/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PRÓPRIA

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)					
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00001014	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	2,39
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	4,14
TOTAL Material:					3,00
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	25,56
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	33,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,72
VALOR:					4,72

91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)					
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00001021	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,24340000	4,35
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	4,14
TOTAL Material:					5,43
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	25,56
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	33,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					2,31
VALOR:					7,74

97887 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 (UN)					
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE "5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	SINAPI	UN	63,72140000	0,60
TOTAL Material:					38,23
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,11400000	33,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,66100000	24,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					111,33
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04680000	851,58
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00640000	626,83
97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,02520000	3.351,32
101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,04900000	328,46
TOTAL Serviço:					144,40
VALOR:					293,96

97888 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 (UN)					
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01780000	79,12
					1,40



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOV/BA	2025/07
UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PRÓPRIA

5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00870000	164,77	1,43
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,83

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE "5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	SINAPI	UN	134,76400000	0,60	80,85
TOTAL Material:						80,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,54030000	33,52	152,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,56740000	24,37	86,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						239,12

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,10120000	851,58	86,17
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01360000	626,83	8,52
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,04480000	2.733,21	122,44
101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,08100000	328,46	26,60
TOTAL Serviço:						243,73
VALOR:						566,53

97890 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,04020000	79,12	3,18
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01970000	164,77	3,24
TOTAL Equipamento Custo Horário:						6,42

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE "5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	SINAPI	UN	208,21900000	0,60	124,93
TOTAL Material:						124,93

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,13150000	33,52	239,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,60340000	24,37	136,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						375,59

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,15950000	851,58	135,82
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02100000	626,83	13,16
97736	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,10080000	1.677,69	169,11
101623	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,16900000	289,97	49,00
TOTAL Serviço:						367,09
VALOR:						874,03

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	L.S. Hora:	115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	L.S. Mês:	71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba	FONTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	ORSE/SE	2025/08	09/2025
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
	UNIDADES:	7189.4M2	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68	Composições Próprias	PRÓPRIA	

UF5B-43650176 POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO RETO COM SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PARA LUMINÁRIA PÚBLICA DE 02 PETALAS, COM DIÂMETRO SUPERIOR DE 76MM, DIÂMETRO DA BASE 175MM, ALTURA TOTAL 9M, COM BASE DE FIXAÇÃO, DA CONIPOST REF. SÉRIE 3009/BJG+CH, CLASSE 100 DA CONIPOST OU SIMILAR (un)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	25,56	51,12
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	33,94	67,88
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	33,52	67,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	24,37	48,74
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		234,78

Observações: COPIA ORSE - SE - 2025/08 (REF: 09/2025) 48655

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	25,56	51,12
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	33,94	67,88
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	33,52	67,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	24,37	48,74

Observações: COPIA ORSE - SE - 2025/08 (REF: 09/2025) 48655



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PRÓPRIA

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039757	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	399,31	399,31
TOTAL Material:						399,31
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,55436667	25,56	90,85
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,55436667	33,94	120,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						211,49
Observações: Composição criada com base no SINAPI 101678 adequando-se o componente e utilizando a MO do SINAPI						
VALOR:						610,80

JCA-09099812 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO ATÉ 40 DISJUNTORES (UN)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,38511111	25,56	86,52
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,38511111	33,94	114,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						201,41
Observações: COPIA SINAPI - CE - 2022/05 COM DESONERAÇÃO (REF: 06/2022)32425						
VALOR:						201,41

93668 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	59,32	59,32
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	3,00000000	0,87	2,61
TOTAL Material:						61,93
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10628500	25,56	2,71
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10628500	33,94	3,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,31
VALOR:						68,24

93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	8,44	8,44
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	0,87	0,87
TOTAL Material:						9,31
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03542800	25,56	0,90
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03542800	33,94	1,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,10
VALOR:						11,41

93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	59,32	59,32
00001573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	3,00000000	1,35	4,05
TOTAL Material:						63,37
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26037700	25,56	6,65
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26037700	33,94	8,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						15,48
VALOR:						78,85

93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	8,44	8,44
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	1,13	1,13
TOTAL Material:						9,57
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06396400	25,56	1,63
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06396400	33,94	2,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,80
VALOR:						13,37

JCA-51202248 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	SINAPI	UN	1,00000000	97,24	97,24
00001574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	3,00000000	1,46	4,38
TOTAL Material:						101,62
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40570000	25,56	10,37
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40570000	33,94	13,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						24,14
VALOR:						125,76

Observações: COPIA SINAPI - CE - 2024/06 COM DESONERAÇÃO (REF: 07/2024) 42950

JCA-67828849 CABO DE FIBRA ÓPTICA, 6 VIAS. (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
108926	Cabo de fibra ótica de 6 vias	ORSE	m	1,00000000	14,51	14,51
TOTAL Material:						14,51
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	25,56	3,58
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	33,94	4,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,33
VALOR:						22,84

Observações: Composição criada com base na composição SINAPI 98297 fazendo-se a substituição dos insumos pelo SINAPI e/ou cotação de preços.

101795 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 (UN)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,07530000	79,12	5,95
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,03690000	164,77	6,08
TOTAL Equipamento Custo Horário:						12,03



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%	
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%	
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		ORSE/SE	2025/08	09/2025
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
UNIDADES:	7189.4M2		Composições Próprias	PRÓPRIA	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00025067	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	SINAPI	UN	14,05900000	4,46	62,70
00000660	CANAleta DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	14,17500000	2,77	39,26
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00600000	6,71	0,04
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,12950000	9,62	1,24
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01370000	16,63	0,22
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,15400000	3,36	0,51
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,48300000	18,81	9,08
TOTAL Material:						113,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,49720000	33,52	117,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,74780000	24,37	66,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						184,18

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,07980000	698,78	55,76
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01440000	626,83	9,02
89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	SINAPI	KG	1,66590000	9,32	15,52
94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,08720000	554,93	48,38
89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,04150000	1.183,00	49,09
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,05100000	2.733,21	139,39
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	0,58500000	7,46	4,36
TOTAL Serviço:						321,52
VALOR:						630,78

101798 TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014112	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 600 MM (COM INSCRIÇÃO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	SINAPI	UN	1,00000000	371,21	371,21
TOTAL Material:						371,21
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00890000	33,52	33,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79270000	24,37	19,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						53,12
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00440000	698,78	3,07
TOTAL Serviço:						3,07
VALOR:						427,40

94648 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00510000	1,90	0,00
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	3,93	4,12
TOTAL Material:						4,12

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	
				PRÓPRIA	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04630000	24,57	1,13
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04630000	32,80	1,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,64
VALOR:						6,76

94649 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00670000	1,90	0,01
00009869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	8,48	8,89
TOTAL Material:						8,90
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06050000	24,57	1,48
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06050000	32,80	1,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,46
VALOR:						12,36

94650 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00900000	1,90	0,01
00009874	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	13,32	13,97
TOTAL Material:						13,98
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08090000	24,57	1,98
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08090000	32,80	2,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,63
VALOR:						18,61

94652 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01690000	1,90	0,03
00009873	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	24,03	25,21
TOTAL Material:						25,24
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15170000	24,57	3,72
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15170000	32,80	4,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,69
VALOR:						33,93

94654 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03110000	1,90	0,05
00009872	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	55,40	58,13
TOTAL Material:						58,18
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28010000	24,57	6,88
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28010000	32,80	9,18

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	16,06
VALOR:	74,24

94656 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000065	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	0,84
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00350000	63,09
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00530000	13,86
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00400000	71,48
TOTAL Material:					1,41
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03840000	24,57
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03840000	32,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					2,19
VALOR:					3,60

94660 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000109	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	3,51
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00590000	63,09
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00840000	13,86
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00560000	1,90
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	71,48
TOTAL Material:					4,50
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06700000	24,57
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06700000	32,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					3,83
VALOR:					8,33

103953 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00820000	63,09
00000829	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,90
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03310000	1,90
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00950000	71,48
TOTAL Material:					2,14
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09940000	24,57
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09940000	32,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					5,70
VALOR:					7,84

104014 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00940000	63,09
					0,59



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			ORSE/SE	2025/08
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			SICRO NOVQ/BA	2025/07
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	7189.4M2			Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

00000834	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	3,45	3,45
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03650000	1,90	0,06
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	71,48	0,78
					TOTAL Material:	4,88

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10930000	24,57	2,68
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10930000	32,80	3,58
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,26
					VALOR:	11,14

103968 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01410000	63,09	0,88
00000816	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	9,63	9,63
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01650000	1,90	0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01900000	71,48	1,35
				TOTAL Material:		11,89

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07350000	24,57	1,80
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07350000	32,80	2,41
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,21
					VALOR:	16,10

S01087 Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 40mm Rev. 01 - 10/2022 (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00500000	72,41	0,36
I00362	Bucha reducao longa pvc rigido soldavel, marrom, d= 60 x 40mm	ORSE	un	1,00000000	14,07	14,07
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,07100000	69,74	4,95
				TOTAL Material:		19,38

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28000000	32,80	9,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28000000	24,37	6,82
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	16,00
					VALOR:	35,38

S01090 Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 85 x 60mm - Rev 01_10/2022 (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,01000000	72,41	0,72
I00366	Bucha reducao longa pvc rigido soldavel, marrom, d= 85 x 60mm	ORSE	un	1,00000000	23,65	23,65
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,07700000	69,74	5,36
				TOTAL Material:		29,73

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33000000	32,80	10,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33000000	24,37	8,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	18,86
					VALOR:	48,59

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PRÓPRIA

90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00590000	63,09	0,37
00020147	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	5,07	5,07
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03150000	1,90	0,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	71,48	0,50
TOTAL Material:						5,99
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13120000	24,57	3,22
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13120000	32,80	4,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,52
VALOR:						13,51

89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00710000	63,09	0,44
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,69	0,69
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03020000	1,90	0,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	71,48	0,57
TOTAL Material:						1,75
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13590000	24,57	3,33
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13590000	32,80	4,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,78
VALOR:						9,53

89413 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00940000	63,09	0,59
00003536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,29	2,29
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03600000	1,90	0,06
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	71,48	0,78
TOTAL Material:						3,72
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16210000	24,57	3,98
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16210000	32,80	5,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						9,29
VALOR:						13,01

103980 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01180000	63,09	0,74
00003535	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	5,58	5,58
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04270000	1,90	0,08
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01400000	71,48	1,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%	
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%	
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba	FORTE	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	ORSE/SE	2025/08	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
UNIDADES:	7189.4M2	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68	Composições Próprias	PRÓPRIA	

				TOTAL Material:		7,40	
Mão de Obra com Encargos Complementares			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,19200000	24,57	4,71
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,19200000	32,80	6,29
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		11,00
					VALOR:		18,40

94680 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,02120000	63,09	1,33
00003539	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	27,39	27,39
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02100000	1,90	0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,03000000	71,48	2,14
				TOTAL Material:		30,89
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18850000	24,57	4,63
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18850000	32,80	6,18
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		10,81
				VALOR:		41,70

94684 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,03530000	63,09	2,22
00003513	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	96,59	96,59
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03880000	1,90	0,07
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,06000000	71,48	4,28
				TOTAL Material:		103,16
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34800000	24,57	8,55
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34800000	32,80	11,41
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		19,96
				VALOR:		123,12

89425 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00710000	63,09	0,44
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03020000	1,90	0,05
00003873	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	11,68	11,68
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	71,48	0,57
				TOTAL Material:		12,74
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09060000	24,57	2,22
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09060000	32,80	2,97
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		5,19
				VALOR:		17,93



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%	
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%	
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		FORTE	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PRÓPRIA	

94798 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00840000	13,86	0,11
00011764	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	SINAPI	UN	1,00000000	113,36	113,36
TOTAL Material:						113,47
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34900000	24,57	8,57
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34900000	32,80	11,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						20,01
VALOR:						133,48

89622 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01240000	63,09	0,78
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01850000	1,90	0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01430000	71,48	1,02
00007136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	6,32	6,32
TOTAL Material:						8,15
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10470000	24,57	2,57
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10470000	32,80	3,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,00
VALOR:						14,15

89623 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01760000	63,09	1,11
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02360000	1,90	0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02100000	71,48	1,50
00007141	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	8,73	8,73
TOTAL Material:						11,38
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	24,57	3,43
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	32,80	4,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,02
VALOR:						19,40

89628 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,03180000	63,09	2,00
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03330000	1,90	0,06
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04500000	71,48	3,21
00007143	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	29,29	29,29
TOTAL Material:						34,56
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2			SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68			Composições Próprias		
					PRÓPRIA	10/2025

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	24,57	4,91
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	32,80	6,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,47
VALOR:						46,03

89631 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,05290000	63,09	3,33
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04610000	1,90	0,08
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,09000000	71,48	6,43
00007145	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	73,89	73,89
TOTAL Material:						83,73
Mão de Obra com Encargos Complementares						
FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27650000	24,57	6,79
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27650000	32,80	9,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						15,85
VALOR:						99,58

94496 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01680000	13,86	0,23
00006017	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 1 1/4"	SINAPI	UN	1,00000000	76,78	76,78
TOTAL Material:						77,01
Mão de Obra com Encargos Complementares						
FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20210000	24,57	4,96
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20210000	32,80	6,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,58
VALOR:						88,59

89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	13,86	0,14
00006016	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	35,69	35,69
TOTAL Material:						35,83
Mão de Obra com Encargos Complementares						
FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11020000	24,57	2,70
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11020000	32,80	3,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,31
VALOR:						42,14

109269 Válvula solenoide p/irrigação modelo 100-DVF 1", marca Rain Bird ou similar (un)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
109269	Válvula solenoide p/irrigação modelo 100-DVF 1", marca Rain Bird ou similar	ORSE	un	1,00000000	509,55	509,55
TOTAL Material:						509,55
VALOR:						509,55

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	REF.
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	
				PRÓPRIA	

97902 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01780000	79,12	1,40
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00870000	164,77	1,43

TOTAL Equipamento Custo Horário: 2,83

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00540000	6,71	0,03
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,11840000	9,62	1,13
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01250000	16,63	0,20
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,14080000	3,36	0,47
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,44160000	18,81	8,30
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	131,81880000	0,60	79,09

TOTAL Material: 89,22

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,09440000	33,52	170,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00280000	24,37	97,54

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 268,30

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,11560000	851,58	98,44
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01480000	626,83	9,27
94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,07440000	554,93	41,28
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,04480000	2.733,21	122,44
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	0,81000000	7,46	6,04

TOTAL Serviço: 277,47

VALOR: 637,82

89713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02120000	1,90	0,04
00009837	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	12,47	13,15

TOTAL Material: 13,19

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38130000	24,57	9,36
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38130000	32,80	12,50

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 21,86

VALOR: 35,05

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02470000	1,90	0,04
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	13,17	13,89
					TOTAL Material:	13,93
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44440000	24,57	10,91
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44440000	32,80	14,57
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	25,48
					VALOR:	39,41

S01533 Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 150mm (m)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000305	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)	SINAPI	UN	0,17000000	10,80	1,83
101703	Pasta lubrificante p/ pvc je	ORSE	kg	0,03300000	63,50	2,09
00020065	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,01000000	34,42	34,76
					TOTAL Material:	38,68
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56000000	32,80	18,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56000000	24,37	13,64
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	32,00
					VALOR:	70,68

UFSB-03812764 TUBO, PVC OCRES, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, AÇO, POLIÉTERO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,02980000	26,04	0,78
UFSB-I-42043410	TUBO DE ESGOTO PVC OCRES, JEI, DN 200 MM	Composições	M	1,00000000	120,31	120,31
					TOTAL Material:	121,09
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34130000	28,47	9,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10920000	24,37	2,66
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	12,38
					VALOR:	133,47

Observações: Composição criada com base no SINAPI 104085 adequando-se a cotação de preços do tubo de 200mm

S11334 Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m (un)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	1,73000000	13,86	23,97
S00155	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	ORSE	m2	1,80000000	137,11	246,79
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço 11 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	1,71000000	8,92	15,25
S00095	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,08100000	660,90	53,53
S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,08100000	688,57	55,77
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	1,80000000	73,11	131,59
S00080	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	ORSE	m2	1,17000000	132,60	155,14
S00072	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	ORSE	m3	1,15000000	48,74	56,05



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		ORSE/SE	2025/08
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SICRO NOVO/BA	2025/07
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	7189.4M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68			

S01908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	ORSE	m2	1,71000000	49,22	84,16
TOTAL Serviço:						822,25
VALOR:						822,25

98405 BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 (UN)

Equipamento	Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,17090000	79,12	13,52
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,08380000	164,77	13,80
TOTAL Equipamento Custo Horário:						27,32

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01360000	6,71	0,09
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,29640000	9,62	2,85
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,03120000	16,63	0,51
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,35250000	3,36	1,18
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,10550000	18,81	20,79
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	492,04210000	0,60	295,22
				TOTAL Material:		320,64

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	15,66360000	33,52	525,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	12,30720000	24,37	299,92
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		824,96

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,58250000	851,58	496,04
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02960000	626,83	18,55
89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	SINAPI	KG	1,93840000	9,32	18,06
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	9,89630000	15,62	154,58
94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,37280000	554,93	206,87
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	0,62830000	77,92	48,95
89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,06280000	1.183,00	74,29
97740	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,18850000	2.256,38	425,32
97738	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS	SINAPI	M3	0,02210000	4.352,03	96,17
101623	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,49860000	289,97	144,57
				TOTAL Serviço:		1.683,40
				VALOR:		2.856,32

99318 CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 (M)

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,15120000	79,12	11,96
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,07420000	164,77	12,22
TOTAL Equipamento Custo Horário:						24,18
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012532	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M	SINAPI	UN	2,00000000	129,54	259,08
TOTAL Material:						259,08
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29990000	33,52	10,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23560000	24,37	5,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						15,79
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00620000	698,78	4,33
TOTAL Serviço:						4,33
VALOR:						303,38

98114 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011301	TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRIÇÃO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	SINAPI	UN	1,00000000	726,07	726,07
TOTAL Material:						726,07
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,14840000	33,52	38,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,90230000	24,37	21,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						60,47
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02810000	554,93	15,59
TOTAL Serviço:						15,59
VALOR:						802,13

89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02240000	1,90	0,04
00009841	TUBO PVC, SÉRIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,03530000	24,80	25,67
TOTAL Material:						25,71
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40240000	24,57	9,88
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40240000	32,80	13,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						23,07
VALOR:						48,78

104166 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01410000	1,90	0,02
00009840	TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,03530000	52,39	54,23
					TOTAL Material:	54,25
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25330000	24,57	6,22
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25330000	32,80	8,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	14,52
					VALOR:	68,77

JCA-22628615 TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000306	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)	SINAPI	UN	0,16670000	16,38	2,73
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,01670000	26,04	0,43
00038033	TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 200 MM/ DE 200 MM, REDE COLETORA ESGOTO	SINAPI	M	1,05000000	88,46	92,88
					TOTAL Material:	96,04
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11320000	28,47	3,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11320000	24,37	2,76
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,98
Observações: COPIA SINAPI - CE - 2025/09 SEM DESONERAÇÃO (REF: 10/2025) 48807					VALOR:	102,02

JCA-57502954 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,02500000	26,04	0,65
00041932	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362)	SINAPI	M	1,05000000	284,79	299,03
					TOTAL Material:	299,68
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13080000	28,47	3,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13080000	24,37	3,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,91
Observações: Composição criada com base no SINAPI 90698					VALOR:	306,59

92216 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 (M)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,24580000	103,70	25,48
5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,12660000	227,01	28,73
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	54,21
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007753	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM	SINAPI	M	1,03000000	463,99	477,90
					TOTAL Material:	477,90
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56590000	28,47	16,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,13170000	24,37	27,57

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		43,68
COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0,01540000	764,21	11,76
TOTAL Serviço:		11,76
VALOR:		587,55

99253 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01780000	79,12	1,40
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00870000	164,77	1,43

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00540000	6,71	0,03
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,11840000	9,62	1,13
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01250000	16,63	0,20
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,14080000	3,36	0,47
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,44160000	18,81	8,30
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	131,81880000	0,60	79,09

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,09440000	33,52	170,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00280000	24,37	97,54
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		268,30

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,11560000	698,78	80,77
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01480000	626,83	9,27
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,07440000	554,93	41,28
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/MP. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,04480000	2.733,21	122,44
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	0,81000000	7,46	6,04
				TOTAL Serviço:		259,80
				VALOR:		620,15

S02817 Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,18m, altura até 1,00m - R1 (un)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00054	Encarregado de turma - SICRO	ORSE	h	2,96000000	18,54	54,87
				TOTAL Mão de Obra:		54,87
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	20,00000000	13,86	277,20

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOV/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

S00157	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	ORSE	m2	3,81000000	260,46	992,35
S01903	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,06000000	628,40	37,70
S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,25000000	688,57	172,14
S00080	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	ORSE	m2	3,10000000	132,60	411,06
S02827	Grelha pré-moldada em concreto para boca-de-lobo 0,45 x 1,10m	ORSE	un	1,00000000	82,96	82,96
					TOTAL Serviço:	1.973,41
					VALOR:	2.028,28

99246 ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020 (M)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,46170000	79,12	36,52
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,22650000	164,77	37,32
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		73,84
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012563	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 0,50 M	SINAPI	UN	2,00000000	429,28	858,56
				TOTAL Material:		858,56
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,83060000	33,52	27,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65260000	24,37	15,90
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		43,74
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03100000	698,78	21,66
				TOTAL Serviço:		21,66
				VALOR:		997,80

87778 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,13880000	14,11	1,95
				TOTAL Material:		1,95
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61700000	33,52	20,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61700000	24,37	15,03
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		35,71
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87407	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03140000	2.011,03	63,14
				TOTAL Serviço:		63,14
				VALOR:		100,80

87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)					
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17240000	33,52	5,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05750000	24,37	1,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,17
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	673,26	2,49
TOTAL Serviço:						2,49
VALOR:						9,66

88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	0,97	0,07
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	2,88	3,85
TOTAL Material:						3,92
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36100000	35,18	12,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12030000	24,37	2,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						15,62
VALOR:						19,54

88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	10,98	1,82
TOTAL Material:						1,82
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06660000	35,18	2,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02220000	24,37	0,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,88
VALOR:						4,70

88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	32,25	7,36
TOTAL Material:						7,36
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	35,18	5,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	24,37	1,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,05
VALOR:						14,41

95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	KG	1,10740000	7,69	8,51
TOTAL Material:						8,51
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15410000	35,18	5,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05140000	24,37	1,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,67
VALOR:						15,18



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%	
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%	
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PRÓPRIA	

S12188 Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria (m)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	KG	0,60000000	33,41	20,04
00021012	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, "3,48" KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	2,33000000	60,41	140,75
TOTAL Material:						160,79
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	33,52	10,05
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	33,29	9,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	24,37	12,18
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	39,70	11,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						44,12
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01903	Argamassa cimento e areia traço 1:1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00300000	628,40	1,88
TOTAL Serviço:						1,88
VALOR:						206,79

S12189 Corrimão duplo central em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação no piso (m)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	KG	0,80000000	33,41	26,72
00021012	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, "3,48" KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	5,63000000	60,41	340,10
TOTAL Material:						366,82
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	33,52	13,40
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	33,29	19,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	24,37	24,37
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	39,70	23,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						81,56
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01903	Argamassa cimento e areia traço 1:1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00300000	628,40	1,88
TOTAL Serviço:						1,88
VALOR:						450,26

102512 PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 (M)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96159	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,03340000	120,49	4,02
95133	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,00030000	220,85	0,06
TOTAL Equipamento Custo Horário:						4,08
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,00200000	19,60	0,03
00044478	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184	SINAPI	KG	0,01100000	18,33	0,20
00044477	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184	SINAPI	KG	0,02500000	18,33	0,45
00007343	TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA (NBR 11862)	SINAPI	L	0,04300000	33,79	1,45
TOTAL Material:						2,13
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																			
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025		L.S. Hora: 115,57%															
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%		L.S. Mês: 71,29%															
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba	<table><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th><th>REF.</th></tr><tr><td>ORSE/SE</td><td>2025/08</td><td>09/2025</td></tr><tr><td>SEINFRA/CE</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2023</td></tr><tr><td>SICRO NOVO/BA</td><td>2025/07</td><td>09/2025</td></tr><tr><td>SINAPI/BA</td><td>2025/09 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2025</td></tr></table>			FORTE	VERSÃO	REF.	ORSE/SE	2025/08	09/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
	FORTE	VERSÃO	REF.																	
	ORSE/SE	2025/08	09/2025																	
	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023																	
	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025																	
	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025																	
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	Composições Próprias																	
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025	PRÓPRIA																		
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7																			
UNIDADES:	7189.4M2																			
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68																			

88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03400000	35,18	1,19
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01400000	24,37	0,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,53
VALOR:						7,74

102508 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005330	DILUENTE EPOXI	SINAPI	L	0,06400000	44,67	2,85
00012815	FITA CREPE ROLO DE "25" MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01200000	11,49	0,13
00007304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L	0,32200000	84,77	27,29
TOTAL Material:						30,27
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43200000	35,18	15,19
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	24,37	4,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						19,57
VALOR:						49,84

102513 PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012815	FITA CREPE ROLO DE "25" MM X 50 M	SINAPI	UN	0,23000000	11,49	2,64
00007348	TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,42700000	21,63	9,23
TOTAL Material:						11,87
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,96000000	35,18	33,77
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	24,37	9,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						43,51
VALOR:						55,38

S12042 Letra em aço inox escovado/polido 15 x 15cm - instalado (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104875	Letras aço inox 15 x 15cm	ORSE	un	1,00000000	79,53	79,53
TOTAL Material:						79,53
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	33,52	8,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,38
VALOR:						87,91

S12045 Letra em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
107550	Letras aço escovado 40 x 40cm	ORSE	un	1,00000000	212,11	212,11
TOTAL Material:						212,11
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	33,52	8,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,38
VALOR:						220,49

98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003123	FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8	SINAPI	KG	0,12500000	2,93	0,36
00038125	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	SINAPI	KG	2,65260000	1,33	3,52
TOTAL Material:						3,88

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01120000	25,30	0,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05580000	24,37	1,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,63
VALOR:						5,51

98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003324	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	SINAPI	M2	1,00000000	9,96	9,96
TOTAL Material:						9,96
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02770000	25,30	0,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13860000	24,37	3,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,07
VALOR:						14,03

105521 ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	SINAPI	M3	0,01290000	167,14	2,15
TOTAL Material:						2,15
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01100000	25,30	0,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05480000	24,37	1,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,60
VALOR:						3,75

98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 - (ANACARDIUM OCCIDENTALE VAR. MICROCARPUM) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000365	MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSÃO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= "50 A 70" CM	SINAPI	UN	1,00000000	60,57	60,57
TOTAL Material:						60,57
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01080000	25,30	0,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05420000	24,37	1,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,59
VALOR:						62,16

98510 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 - (MIMOSA TENUIFLORA) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000358	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= "1" M	SINAPI	UN	1,00000000	72,29	72,29
TOTAL Material:						72,29
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21170000	25,30	5,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,05840000	24,37	25,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						31,14
VALOR:						103,43

104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034353	ARGAMASSA COLANTE AC II	SINAPI	KG	8,62000000	1,65	14,22

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	REF.
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOV/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

00036178	PISO TÁTIL / PODOTÁTIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, "40 X 40" CM, E= 2,5" CM, PADRAO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	SINAPI	UN	6,43750000	14,34	92,31
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,24000000	5,22	1,25
					TOTAL Material:	107,78

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63900000	33,52	21,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,27900000	24,37	31,16
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	52,57
					VALOR:	160,35

103075 EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 (M2)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	SINAPI	M2	1,00000000	37,37	37,37
97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	SINAPI	KG	3,11000000	11,39	35,42
97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	SINAPI	M2	1,00000000	2,47	2,47
97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	SINAPI	M2	1,00000000	3,85	3,85
97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,15000000	723,66	108,54
97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	SINAPI	M2	0,10000000	146,59	14,65
96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N:2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_01/2024	SINAPI	M3	0,10000000	207,58	20,75
					TOTAL Serviço:	223,05
					VALOR:	223,05

100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00258920	79,82	0,20
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00107020	322,97	0,34
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00335690	122,00	0,40
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00030250	280,61	0,08
96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,00290830	104,63	0,30
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,00075110	230,52	0,17
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	1,49
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00365930	24,37	0,08
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,08
					VALOR:	1,57

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÉ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOV/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias PROPRIA		

105599 CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,02026560	79,82	1,61
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00228920	322,97	0,73
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01595870	122,00	1,94
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00659600	280,61	1,85
96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,01729710	104,63	1,80
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,00525760	230,52	1,21
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01797390	79,56	1,43
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00458090	174,02	0,79
TOTAL Equipamento Custo Horário:						11,36

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02255470	24,37	0,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,54

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
105523	USINAGEM DE SOLO JAZIDA MELHORADO COM CIMENTO 2%. AF_09/2025	SINAPI	M3	1,00000000	45,13	45,13
TOTAL Serviço:						45,13
VALOR:						57,03

94274 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00660000	139,89	0,92
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	25,54	25,66
TOTAL Material:						26,58

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28600000	33,52	9,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28600000	24,37	6,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						16,54

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00180000	764,21	1,37
TOTAL Serviço:						1,37
VALOR:						44,49

94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00660000	139,89	0,92
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	25,54	25,66

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	REF.
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	09/2025
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	10/2023
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	09/2025
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		2025/09 SEM DESONERAÇÃO	
				10/2025	
				PRÓPRIA	

				TOTAL Material:		26,58	
Mão de Obra com Encargos Complementares			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,22960000	33,52	7,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,22960000	24,37	5,59
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		13,28
Serviço			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019		SINAPI	M3	0,00180000	764,21	1,37
					TOTAL Serviço:		1,37
					VALOR:		41,23

94287 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00990000	139,89	1,38
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,03760000	575,00	21,62
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20000000	3,36	0,67
00006212	TABUA "2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,08330000	15,95	1,32
				TOTAL Material:		24,99
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23260000	33,52	7,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23260000	24,37	5,66
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		13,45
				VALOR:		38,44

94288 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00990000	139,89	1,38
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,03760000	575,00	21,62
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20000000	3,36	0,67
00006212	TABUA "2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,08330000	15,95	1,32
				TOTAL Material:		24,99
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36500000	33,52	12,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36500000	24,37	8,89
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		21,12
				VALOR:		46,11

93680 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)						
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,09700000	0,53	0,05
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00380000	10,18	0,03
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,09670000	0,64	0,06
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00410000	10,32	0,04

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÉ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

				TOTAL Equipamento Custo Horário:		0,18
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	139,89	7,94
00036156	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIEDO, "20 X 10" CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO	SINAPI	M2	1,00410000	71,99	72,28
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00980000	109,66	1,07
				TOTAL Material:		81,29
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20150000	33,34	6,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20150000	24,37	4,91
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		11,62
				VALOR:		93,09

92397 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,09700000	0,53	0,05
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00380000	10,18	0,03
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,09670000	0,64	0,06
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00410000	10,32	0,04
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		0,18
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	139,89	7,94
00036155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIEDO, "20 X 10" CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	SINAPI	M2	1,00410000	57,00	57,23
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00980000	109,66	1,07
				TOTAL Material:		66,24
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20150000	33,34	6,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20150000	24,37	4,91
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		11,62
				VALOR:		78,04

92398 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,12780000	0,53	0,06
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00380000	10,18	0,03
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,12610000	0,64	0,08
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00550000	10,32	0,05

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

				TOTAL Equipamento Custo Horário:		0,22
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	139,89	7,94
00036170	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, "20 X 10" CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	SINAPI	M2	1,00410000	65,00	65,26
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00980000	109,66	1,07
				TOTAL Material:		74,27
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26320000	33,34	8,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26320000	24,37	6,41
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		15,18
				VALOR:		89,67

93681 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,12780000	0,53	0,06
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00380000	10,18	0,03
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,12610000	0,64	0,08
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00550000	10,32	0,05
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		0,22
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	139,89	7,94
00036154	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, "20 X 10" CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO	SINAPI	M2	1,00410000	85,99	86,34
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00980000	109,66	1,07
				TOTAL Material:		95,35
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26320000	33,34	8,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26320000	24,37	6,41
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		15,18
				VALOR:		110,75

91851 ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00230000	25,00	0,05
00040402	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM	SINAPI	M	1,10000000	3,31	3,64
				TOTAL Material:		3,69
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10300000	25,56	2,63
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10300000	33,94	3,49
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		6,12

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOV/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

VALOR:	9,81

UFSB-02691745 CABO FTP, BLINDADO, PAR TRANÇADO, 4 PARES, CATEGORIA 6. (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-I-20060763	CABO BLINDADO CAT. 6 (FTP/STP), PARA USO EXTERNO.	Composições	M	1,00000000	4,97	4,97
TOTAL Material:						4,97
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04500000	25,56	1,15
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04500000	33,94	1,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,68
VALOR:						7,65

Observações: Composição criada com base na composição SINAPI 98297 fazendo-se a substituição dos insumos pelo SINAPI e/ou cotação de preços.

S08690 Cabo de fibra ótica de 6 vias (m)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I08926	Cabo de fibra ótica de 6 vias	ORSE	m	1,00000000	14,51	14,51
TOTAL Material:						14,51
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	33,94	4,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	24,37	3,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,16
VALOR:						22,67

S12783 Caixa de emenda de fibra para poste completa com: Caixa metálica 30x30, régua elétrica, cordão SC mono extensão ótica com terminador, haste e base para instalação no poste e mão de obra (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13506	Caixa de emenda de fibra para poste completa com: Caixa metálica 30x30, régua elétrica, cordão SC mono extensão ótica com terminador, haste e base para instalação no poste e mão de obra	ORSE	un	1,00000000	1.500,00	1.500,00
TOTAL Material:						1.500,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	33,94	33,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						33,94
VALOR:						1.533,94

UFSB-42190952 CERTIFICAÇÃO DE REDE CABEAMENTO ESTRUTURADO (UN)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00450000	25,56	0,12
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00450000	33,94	0,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,27
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10322	Certificação de rede cabeamento estruturado (ref: obra Sergipetec)	ORSE	un	1,00000000	23,68	23,68
TOTAL Serviço:						23,68
VALOR:						23,95

Observações: Composição criada com base no SINAPI 98297 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

JCA-87083276 CONDUTOR DE 4x2,5mm² COM FIO DE COBRE ELETROLÍTICO, CLASSE 2, ISOLAÇÃO DAS VIAS EM PVC 105°C ANTICHAMA, BLINDAGEM EM FITA ALUMÍNIO + FIO DRENO. 3 FIOS RESPECTIVAMENTE PARA COMUM ,C, CONTATO NORMALMENTE ABERTO, NA, E FECHADO, NF; FAB.: GP CABOS OU EQUIVALENTE TÉCNICO; (m)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03162	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v	ORSE	m	1,00000000	10,80	10,80
TOTAL Material:						10,80
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	L.S. Hora:	115,57%																		
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	L.S. Mês:	71,29%																		
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba	<table><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th><th>REF.</th></tr><tr><td>ORSE/SE</td><td>2025/08</td><td>09/2025</td></tr><tr><td>SEINFRA/CE</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2023</td></tr><tr><td>SICRO NOVQ/BA</td><td>2025/07</td><td>09/2025</td></tr><tr><td>SINAPI/BA</td><td>2025/09 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2025</td></tr><tr><td>Composições Próprias</td><td>PRÓPRIA</td><td></td></tr></table>			FORTE	VERSÃO	REF.	ORSE/SE	2025/08	09/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	SICRO NOVQ/BA	2025/07	09/2025	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025	Composições Próprias	PRÓPRIA	
FORTE	VERSÃO	REF.																				
ORSE/SE	2025/08	09/2025																				
SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023																				
SICRO NOVQ/BA	2025/07	09/2025																				
SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025																				
Composições Próprias	PRÓPRIA																					
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia																					
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025																					
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7																					
UNIDADES:	7189.4M2																					
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68																					

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	25,56	3,07
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	33,94	4,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,14
VALOR:						17,94

Observações: Composição elaborada com base no ORSE 08466

96527 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00400000	33,52	33,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,51500000	24,37	85,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						119,31
VALOR:						119,31

93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00060000	79,82	0,04
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00540000	322,97	1,74
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,19620000	49,12	9,63
TOTAL Equipamento Custo Horário:						11,41
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78660000	24,37	19,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						19,16
VALOR:						30,57

100978 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01200000	79,07	0,94
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01570000	270,76	4,25
88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00870000	111,57	0,97
88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00420000	268,05	1,12
TOTAL Equipamento Custo Horário:						7,28
VALOR:						7,28

95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)						
Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00360000	79,07	0,28

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVQ/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00830000	270,76	2,24
TOTAL Equipamento Custo Horário:					2,52	
VALOR:					2,52	

96532 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,54300000	40,88	22,19
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,13500000	42,43	5,72
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		27,91
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01670000	6,71	0,11
00005074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	SINAPI	KG	0,00900000	18,28	0,16
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,07300000	16,63	1,21
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,04700000	20,14	0,94
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	6,95500000	3,36	23,36
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,36400000	15,95	37,70
				TOTAL Material:		63,48
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,17000000	24,95	29,19
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,60000000	33,07	85,98
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		115,17
				VALOR:		206,56

96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33905000	33,52	11,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12265000	24,37	2,98
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		14,34
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,06900000	474,44	32,73
				TOTAL Serviço:		32,73
				VALOR:		47,07

96558 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13300000	0,52	0,06
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,16100000	1,41	0,22
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		0,28
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,26000000	660,18	831,82

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	REF.
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	09/2025
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOV/BA	10/2023
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	09/2025
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		2025/09 SEM DESONERAÇÃO	
				10/2025	
				Composições Próprias	
				PRÓPRIA	

				TOTAL Material:		831,82	
Mão de Obra com Encargos Complementares			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,58700000	33,52	19,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,88100000	24,37	21,46
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		41,13
					VALOR:		873,23

104919 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	25,00	0,62
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,39900000	0,22	0,08
				TOTAL Material:		0,70
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03100000	25,12	0,77
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08100000	33,29	2,69
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		3,46
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	7,96	7,96
				TOTAL Serviço:		7,96
				VALOR:		12,12

104920 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	25,00	0,62
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,31700000	0,22	0,06
				TOTAL Material:		0,68
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02500000	25,12	0,62
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06400000	33,29	2,13
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		2,75
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	6,79	6,79
				TOTAL Serviço:		6,79
				VALOR:		10,22

96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,05300000	40,88	2,16
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01300000	42,43	0,55
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		2,71
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01670000	6,71	0,11
00004491	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,60500000	9,62	5,82
00005073	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,02800000	16,63	0,43



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO NOVO/BA	2025/07
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA
UNIDADES:	7189.4M2			
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68			

00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,05300000	20,14	1,06
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,54700000	3,36	1,83
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,13400000	15,95	18,08
					TOTAL Material:	27,33

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47700000	24,95	11,90
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,08800000	33,07	35,98
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	47,88
					VALOR:	77,92

96557 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,07500000	0,52	0,03
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,09200000	1,41	0,12
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,15
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,23000000	660,18	812,02
					TOTAL Material:	812,02
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33400000	33,52	11,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	24,37	12,20
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	23,39
					VALOR:	835,56

104916 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	25,00	0,62
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,81900000	0,22	0,18
					TOTAL Material:	0,80
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06400000	25,12	1,60
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16600000	33,29	5,52
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	7,12
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,13	9,13
					TOTAL Serviço:	9,13
					VALOR:	17,05

92421 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040271	LOCAÇÃO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ÂNGULO REGULÁVEIS, EXTENSAO DE *1,50" A *2,80" M	SINAPI	UNXME	0,19600000	16,53	3,23
00040287	LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,78500000	6,36	4,99



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		ORSE/SE	2025/08
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SICRO NOVO/BA	2025/07
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	7189.4M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68			

00040275	LOCAÇÃO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE "8" CM, LARGURA DE "6" CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	UNXME	0,39300000	17,28	6,79
					TOTAL Equipamento:	15,01

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	6,71	0,06
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01900000	20,14	0,38
					TOTAL Material:	0,44

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26100000	24,95	6,51
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,42400000	33,07	47,09
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	53,60

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,26300000	174,41	45,86
					TOTAL Serviço:	45,86
					VALOR:	114,91

105403 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, PÉ-DIREITO DUPLO. AF_05/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,31236150	40,88	12,76
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,07772470	42,43	3,29
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	16,05

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,27900000	44,50	56,91
00043682	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	SINAPI	M2	1,05000000	16,92	17,76
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,01000000	18,06	0,18
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,48300000	16,32	7,88
00004512	SARRAFO "2,5 X 5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	22,17600000	2,33	51,67
00006194	TABUA "2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,54809420	6,86	24,33
					TOTAL Material:	158,73

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14403760	24,95	3,59
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47413930	33,07	15,67
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	19,26
					VALOR:	194,04

JCA-21371415 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13000000	0,52	0,07
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,09400000	1,41	0,13
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,20

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		ORSE/SE	2025/08
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SICRO NOV/BA	2025/07
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	7189.4M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68			

00001525	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	660,18	728,18

					TOTAL Material:	728,18

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	33,07	7,41
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	33,52	7,51
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,34500000	24,37	32,78
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	47,70
					VALOR:	776,08

Observações: Composição criada com base no SINAPI 103672 adequando o tipo de concreto

92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	25,00	0,62
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	0,22	0,26
					TOTAL Material:	0,88
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01750000	25,12	0,43
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10690000	33,29	3,55
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,98
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,13	9,13
					TOTAL Serviço:	9,13
					VALOR:	13,99

92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	25,00	0,62
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,21200000	0,22	0,04
					TOTAL Material:	0,66
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00320000	25,12	0,08
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01940000	33,29	0,64
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,72
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92805	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	6,70	6,70
					TOTAL Serviço:	6,70
					VALOR:	8,08

92765 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	25,00	0,62
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,11300000	0,22	0,02
					TOTAL Material:	0,64
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA :	03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI :	24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08	09/2025
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias PROPRIA		

88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	25,12	0,06
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01520000	33,29	0,50
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,56

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92806	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	7,88	7,88
				TOTAL Serviço:		7,88
				VALOR:		9,08

92456 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,47400000	6,36	3,01
00040339	LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO	SINAPI	UNXME	1,18600000	5,79	6,86
00010749	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	SINAPI	UNXME	1,18600000	19,17	22,73
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	UNXME	0,35600000	17,28	6,15

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	6,71	0,06
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,51900000	9,62	4,99
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,03300000	20,14	0,66

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	24,95	7,48
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,63500000	33,07	54,06
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		61,54

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,41400000	125,47	51,94
				TOTAL Serviço:		51,94
				VALOR:		157,94

JCA-47925473 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI 103675) (M3)

Equipamento Custo Horário			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSAO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015		SINAPI	CHI	0,13100000	0,52	0,07
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015		SINAPI	CHP	0,12000000	1,41	0,17

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	660,18	728,18
				TOTAL Material:		728,18

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12500000	33,07	4,13
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75300000	33,52	25,24

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82600000	24,37	20,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						49,50
Observações: Composição criada com base no SINAPI 103675 adequando o tipo de concreto					VALOR:	777,92

92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	25,00	0,62
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,36700000	0,22	0,08
TOTAL Material:						0,70
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00420000	25,12	0,10
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02570000	33,29	0,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,95
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	6,79	6,79
TOTAL Serviço:						6,79
VALOR:						8,44

103761 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO "6 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,38700000	26,03	10,07
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	6,71	0,06
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,07800000	20,14	1,57
00006193	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,33700000	18,81	6,33
TOTAL Material:						18,03
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17100000	24,95	4,26
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,93500000	33,07	30,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						35,18
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	SINAPI	M	0,86700000	18,00	15,60
92267	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,34100000	48,10	16,40
TOTAL Serviço:						32,00
VALOR:						85,21

JCA-16027811 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (9+5). (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003746	LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,01000000	72,17	72,89
00039995	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO	SINAPI	M3	0,10500000	743,12	78,03
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,04000000	20,14	0,81
00006193	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,87000000	18,81	35,17
TOTAL Material:						186,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PRÓPRIA

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45600000	33,07	15,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32200000	24,37	7,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						22,93
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,21100000	15,62	18,92
103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	0,05500000	779,48	42,87
92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	SINAPI	M	0,97000000	18,00	17,46
TOTAL Serviço:						79,25
Observações: Composição criada com base no SINAPI 101951 adequando-se o tipo de treliça e acrescentando o EPS						
VALOR:						289,08

92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	25,00	0,62
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	2,11800000	0,22	0,46
TOTAL Material:						1,08
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01360000	25,12	0,34
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08360000	33,29	2,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,12
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,13	9,13
TOTAL Serviço:						9,13
VALOR:						13,33

92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	25,00	0,62
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,33300000	0,22	0,29
TOTAL Material:						0,91
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00980000	25,12	0,24
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05970000	33,29	1,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,22
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	8,92	8,92
TOTAL Serviço:						8,92
VALOR:						12,05

92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	25,00	0,62
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,72800000	0,22	0,16

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOV/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	10/2025
				PRÓPRIA	

				TOTAL Material:		0,78
Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00660000	25,12	0,16
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04030000	33,29	1,34
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		1,50
Serviço				FORTE	UNID	
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	8,70	8,70
				TOTAL Serviço:		8,70
				VALOR:		10,98

92771 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	25,00	0,62
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,35700000	0,22	0,07
				TOTAL Material:		0,69
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00420000	25,12	0,10
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02590000	33,29	0,86
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		0,96
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	7,96	7,96
				TOTAL Serviço:		7,96
				VALOR:		9,61

JCA-43549679 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13100000	0,52	0,07
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,12000000	1,41	0,17
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		0,24
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	660,18	728,18
				TOTAL Material:		728,18
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12500000	33,07	4,13
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75300000	33,52	25,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82600000	24,37	20,13
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		49,50
				VALOR:		777,92

Observações: Composição criada com base no SINAPI 103675 adequando o tipo de concreto.

103327 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037594	BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, Furos na vertical de 19 X 19 X 39 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	13,60000000	3,26	44,33
00037395	PIPO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,01000000	63,01	0,63

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2			SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68			Composições Próprias	10/2025
					PRÓPRIA	
00034548	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	5,00	2,10
TOTAL Material:						47,06
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,99000000	33,52	33,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49500000	24,37	12,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						45,24
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01380000	875,75	12,08
TOTAL Serviço:						12,08
VALOR:						104,38
93200 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 (M)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29100000	33,52	9,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05500000	24,37	1,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,09
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00400000	753,99	3,01
TOTAL Serviço:						3,01
VALOR:						14,10
UFSB-97892208 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA MÉDIA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO MARCOS, ALIZARES DOBRADIÇAS, FECHADURAS E ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002432	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL., CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	34,00	102,00
00003081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	1,00000000	154,72	154,72
00039496	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	SINAPI	UN	1,00000000	714,35	714,35
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	UN	19,80000000	0,07	1,39
TOTAL Material:						972,46
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,67800000	31,99	53,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,83900000	24,37	20,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						74,13
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102201	APLICAÇÃO MASSA ACRILICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	SINAPI	M2	3,36000000	20,72	69,62
102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	3,36000000	19,60	65,86
TOTAL Serviço:						135,48
VALOR:						1.182,07
Observações: Composição criada com base no SINAPI 90823 incluindo fechadura e acabamento.						
UFSB-69921019 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA MÉDIA, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO BARRAS DE ABERTURA, CHAPA DE PROTEÇÃO, MARCOS, ALIZARES, DOBRADIÇAS, FECHADURAS E ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%	
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%	
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba	FORTE	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	ORSE/SE	2025/08	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
UNIDADES:	7189.4M2	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68	Composições Próprias	PRÓPRIA	

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	0,67000000	140,39	94,06
00012759	CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	SINAPI	M2	0,72000000	858,35	618,01
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPABOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	34,00	102,00
00003081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCO) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	1,00000000	154,72	154,72
00039497	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	SINAPI	UN	1,00000000	747,02	747,02
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	UN	19,80000000	0,07	1,39
TOTAL Material:						1.717,20
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,67800000	31,99	53,68
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,83900000	24,37	20,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						74,13
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102201	APLICAÇÃO MASSA ACRILICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	SINAPI	M2	3,78000000	20,72	78,32
102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	3,78000000	19,60	74,09
TOTAL Serviço:						152,41
Observações: Composição criada com base no SINAPI 90823 incluindo fechadura, acabamento, chapa de proteção e barra						
VALOR:						1.943,74

91341 Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81660000	0,61	2,93
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	16,13	110,49
00039025	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	UN	0,54730000	590,77	323,32
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	33,47	29,55
TOTAL Material:						466,29
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38260000	33,52	12,82
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19100000	24,37	4,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						17,47
VALOR:						483,76

UFSB-65841821 JANELA EM VENEZIANA DE ALUMÍNIO, COR PRETA. INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112791	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de correr, 1F+1M	ORSE	m2	1,05000000	280,00	294,00
TOTAL Material:						294,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	33,52	33,52
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	24,37	24,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						57,89




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%	
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%	
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba	FORTE	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	ORSE/SE	2025/08	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7	SICRO NOV/BA	2025/07	09/2025
UNIDADES:	7189.4M2	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68	Composições Próprias	PRÓPRIA	

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00300000	764,21	2,29
TOTAL Serviço:						2,29
Observações: Composição baseada no ORSE S11942 adequando-se os insumos do SINAPI						
VALOR:						354,18

UFSB-87809990 JANELA EM ALUMÍNIO, COR PRETA, TIPO MAXIM-AR COM VIDRO 6mm. INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112789	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro	ORSE	m2	1,05000000	318,67	334,60
00010491	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	1,00000000	311,66	311,66
				TOTAL Material:		646,26
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	33,52	33,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	24,37	24,37
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		57,89
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00300000	764,21	2,29
				TOTAL Serviço:		2,29
Observações: Composição baseada no ORSE S13591 adequando-se os insumos do SINAPI				VALOR:		706,44

105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00800000	6,71	0,05
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	0,22	1,32
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20300000	9,62	1,95
				TOTAL Material:		3,32
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39000000	33,52	13,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19500000	24,37	4,75
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		17,82
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02100000	574,70	12,06
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,79000000	8,70	6,87
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,09400000	180,54	16,97
				TOTAL Serviço:		35,90
				VALOR:		57,04

105030 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00800000	6,71	0,05
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	0,22	1,32
				TOTAL Material:		1,37
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21300000	33,52	7,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10700000	24,37	2,60
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		9,73



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOV/BA	2025/07
UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PRÓPRIA
		</		

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02100000	574,70	12,06
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,79000000	8,70	6,87
92270	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,07600000	180,54	13,72
TOTAL Serviço:						32,65
VALOR:						43,75

101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 (M)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,39800000	40,88	16,27
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,02100000	42,43	0,89
TOTAL Equipamento Custo Horário:						17,16

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037477	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= "15" CM, E= "2,0" CM, COM PINGADEIRA	SINAPI	M	1,04000000	75,57	78,59
TOTAL Material:						78,59

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41900000	33,37	13,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20900000	24,37	5,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						19,07

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87283	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00600000	599,49	3,59
TOTAL Serviço:						3,59
VALOR:						118,41

98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	1,29000000	2,73	3,52
00020232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= "15" CM, E= "2,0" CM	SINAPI	M	1,00000000	66,05	66,05
TOTAL Material:						69,57
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54700000	33,37	18,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27300000	24,37	6,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						24,90
VALOR:						94,47

JCA-81920142 VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (KG)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00367030	200,01	0,73
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00396670	374,35	1,48
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,21
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025		L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%		L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FONTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08	09/2025
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOV/BA	2025/07	09/2025
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias PROPRIA		

00004777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	KG	0,03054800	7,56	0,23
00010997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	KG	0,00150000	33,41	0,05
00043082	PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSÕES	SINAPI	KG	1,09100000	9,42	10,28
					TOTAL Material:	10,56

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00440000	23,93	0,11
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01400000	35,53	0,50
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01810000	39,70	0,72
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,33

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	SINAPI	M2	0,03584240	25,75	0,92
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	0,03584240	11,80	0,42

Observações: Composição criada com base no SINAPI 100764 ajustando-se os insumos que estão sem desativados para atualização em Mar/2025.

104314 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 (KG)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00220000	37,86	0,08
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00160000	39,05	0,06
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,14

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040549	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	SINAPI	CENTO	0,00160000	214,19	0,34
00043083	PERFIL "U" ENRIUECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)	SINAPI	KG	1,00000000	8,16	8,16
					TOTAL Material:	8,50


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04920000	35,53	1,74
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02450000	24,37	0,59
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,33
					VALOR:	10,97

CAJQ-47402285 CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	KG	1,09100000	7,56	8,25
00001330	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2	SINAPI	KG	0,13746600	8,66	1,19
00000442	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	SINAPI	UN	0,15800000	6,94	1,10
					TOTAL Material:	10,54

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02220000	23,93	0,53
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14300000	35,53	5,08
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,61

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%	
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%	
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			ORSE/SE	2025/08	09/2025
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			SICRO NOV/BA	2025/07	09/2025
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
UNIDADES:	7189.4M2			Composições Próprias	PRÓPRIA	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68					

100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA, AF_01/2020	SINAPI	M2	0,02847610	25,75	0,73
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	0,02847610	11,80	0,34
TOTAL Serviço:						1,07
VALOR:						17,22


Observações: COPIA SINAPI - CE - 2024/12 COM DESONERAÇÃO (REF: 01/2025) 44763

94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00120000	37,86	0,04
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00090000	39,05	0,03
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,07
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	SINAPI	CJ	4,15000000	1,83	7,59
00040740	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)	SINAPI	M2	1,14600000	142,69	163,52
TOTAL Material:						171,11
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06200000	24,37	1,51
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05600000	32,77	1,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,34
VALOR:						174,52

100743 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,05840000	19,60	1,14
00007292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	SINAPI	L	0,19450000	41,09	7,99
TOTAL Material:						9,13
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06350000	35,18	2,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,23
VALOR:						11,36

91873 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002684	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	9,01	9,16
TOTAL Material:						9,16
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21900000	25,56	5,59
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21900000	33,94	7,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						13,02
VALOR:						22,18

JCA-21218222 ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039253	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)	SINAPI	M	1,01700000	12,74	12,96



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%	
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%	
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		ORSE/SE	2025/08	09/2025
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SICRO NOVQ/BA	2025/07	09/2025
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
UNIDADES:	7189.4M2		Composições Próprias	PRÓPRIA	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

				TOTAL Material:		12,96	
Mão de Obra com Encargos Complementares			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,17700000	25,56	4,52
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,17700000	33,94	6,01
Observações: Composição criada com base no SINAPI 91871 substituindo o eletroduto comum pelo cinza.					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		10,53
					VALOR:		23,49

91902 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)							
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001879	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	2,41	2,41	
				TOTAL Material:		2,41	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16200000	25,56	4,14	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16200000	33,94	5,49	
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		9,63	
				VALOR:		12,04	

91914 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)							
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001879	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	2,41	2,41	
				TOTAL Material:		2,41	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29500000	25,56	7,54	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29500000	33,94	10,01	
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		17,55	
				VALOR:		19,96	

91908 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)							
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001874	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	4,12	4,12	
				TOTAL Material:		4,12	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23500000	25,56	6,00	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23500000	33,94	7,97	
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		13,97	
				VALOR:		18,09	

91886 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)							
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001902	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	2,26	2,26	
				TOTAL Material:		2,26	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24400000	25,56	6,23	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24400000	33,94	8,28	
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		14,51	
				VALOR:		16,77	

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOV/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias		PROPRIA

91875 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	1,04	1,04
TOTAL Material:					1,04
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13700000	25,56	3,50
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13700000	33,94	4,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					8,14
VALOR:					9,18

104402 CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,20	0,40
00039331 CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	8,56	8,56
TOTAL Material:					8,96
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29200000	25,56	7,46
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29200000	33,94	9,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					17,37
VALOR:					26,33

104396 CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,20	0,40
00039334 CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	7,67	7,67
TOTAL Material:					8,07
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23970000	25,56	6,12
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23970000	33,94	8,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					14,25
VALOR:					22,32

104399 CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,20	0,40
00039337 CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	8,56	8,56
TOTAL Material:					8,96
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34430000	25,56	8,80
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34430000	33,94	11,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					20,48
VALOR:					29,44

104404 CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,20	0,40
00039340	CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	10,29	10,29
					TOTAL Material:	10,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39670000	25,56	10,13
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39670000	33,94	13,46
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	23,59
					VALOR:	34,28

95817 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,20	0,40
00039344	CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	11,44	11,44
					TOTAL Material:	11,84
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44900000	25,56	11,47
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44900000	33,94	15,23
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	26,70
					VALOR:	38,54

104785 FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 (M)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000395	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	1,25000000	3,76	4,70
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	1,31250000	0,73	0,95
					TOTAL Material:	5,65
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04420000	25,56	1,12
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19460000	33,94	6,60
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	7,72
					VALOR:	13,37

UFSB-20407917 TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (1 MÓDULO), TIPO 2P+T, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, INSTALADA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO. (UN)						
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	1,00000000	44,81	44,81
91947	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	8,54	8,54
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	30,69	30,69
					TOTAL Serviço:	84,04
					VALOR:	84,04

Observações: Composição criada com base no SINAPI 92001 fazendo-se as adequações de local de instalação.

UFSB-86651222 TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (2 MÓDULO), TIPO 2P+T, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, INSTALADA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO. (UN)						
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	1,00000000	44,81	44,81



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		ORSE/SE	2025/08
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SICRO NOVO/BA	2025/07
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	7189.4M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68			

91947	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	8,54	8,54
91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00000000	19,94	39,88
					TOTAL Serviço:	93,23
					VALOR:	93,23

Observações: Composição criada com base no SINAPI 92000 fazendo-se as adequações de local de instalação.

UFSB-60772918 TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (2 MÓDULO), TIPO 2P+T, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, INSTALADA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO. (UN)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	1,00000000	44,81	44,81
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	10,75	10,75
91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00000000	24,40	48,80
					TOTAL Serviço:	104,36
					VALOR:	104,36

Observações: Composição criada com base no SINAPI 92000 fazendo-se as adequações de local de instalação.

UFSB-95879454 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, INSTALADO EM CONDULETE (UN)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29000000	25,56	7,41
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29000000	33,94	9,84
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	17,25
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	1,00000000	44,81	44,81
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	29,42	29,42
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	10,75	10,75
					TOTAL Serviço:	84,98
					VALOR:	102,23

Observações: Composição criada com base no SINAPI 92000 fazendo-se as adequações de local de instalação.

UFSB-96833505 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, INSTALADO EM CONDULETE. (UN)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29000000	25,56	7,41
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29000000	33,94	9,84
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	17,25
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	1,00000000	44,81	44,81
91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	59,42	59,42
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	10,75	10,75
					TOTAL Serviço:	114,98
					VALOR:	132,23

Observações: Composição criada com base no SINAPI 91953 fazendo-se as adequações de local de instalação.

91944 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001873	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	4,13	4,13



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		ORSE/SE	2025/08
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SICRO NOVO/BA	2025/07
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	7189.4M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68			

				TOTAL Material:		4,13	
Mão de Obra com Encargos Complementares			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,16900000	25,56	4,31
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,16900000	33,94	5,73
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		10,04
Serviço			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019		SINAPI	M3	0,00120000	764,21	0,91
					TOTAL Serviço:		0,91
					VALOR:		15,08

UFSB-38646662 LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO CALHA, EM CHAPA DE ACO PINTADA EM BRANCO, PARA 2 LAMPADAS TUBULARES, FLUORESCENTES OU T8 LED DE *9* W, BASE G13, ENTRADA BIVOLT, COM ALETAS E REFLETORES EM ALUMINIO (NAO INCLUI REATOR OU LAMPADA), TAMANHO MAIOR QUE 1 M. (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-I-29265641	LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO CALHA, EM CHAPA DE ACO PINTADA EM BRANCO, PARA 2 LAMPADAS TUBULARES, FLUORESCENTES OU T8 LED DE 9 W, BASE G13, ENTRADA BIVOLT, COM ALETAS E REFLETORES EM ALUMINIO (NAO INCLUI REATOR OU LAMPADA), TAMANHO MAIOR QUE 1 M	Composições	UN	1,00000000	79,90	79,90
				TOTAL Material:		79,90
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10330000	25,56	2,64
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24780000	33,94	8,41
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		11,05
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	SINAPI	UN	2,00000000	28,85	57,70
				TOTAL Serviço:		57,70
Observações: Composição criada com base no SINAPI 100903 adequando-se o tipo de luminária e inserindo-se as lâmpadas.				VALOR:		148,65

Observações: Composição criada com base no SINAPI 100903 adequando-se o tipo de luminária e inserindo-se as lâmpadas.

UFSB-26213364 LUMINARIA DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO PINTADA COR BRANCA, PARA 2 LAMPADAS T8 FLUORESCENTES OU LED DE *18* W, BIVOLT, ALETADA, 120 CM (NAO INCLUI LAMPADAS E REATOR) (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-I-53629373	LUMINARIA DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO PINTADA COR BRANCA, PARA 2 LAMPADAS T8 FLUORESCENTES OU LED DE *18* W, BIVOLT, ALETADA, 120 CM	Composições	UN	1,00000000	127,68	127,68
				TOTAL Material:		127,68
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11981250	25,56	3,06
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38340000	33,94	13,01
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		16,07
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	SINAPI	UN	2,00000000	28,85	57,70
				TOTAL Serviço:		57,70
Observações: Composição criada com base na composição ORSE S12368 fazendo-se a substituição dos insumos pelo SINAPI e/ou cotação de preços.				VALOR:		201,45

Observações: Composição criada com base na composição ORSE S12368 fazendo-se a substituição dos insumos pelo SINAPI e/ou cotação de preços.

UFSB-10332441 REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13288	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	un	1,00000000	31,10	31,10
				TOTAL Material:		31,10
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11981250	25,56	3,06
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38340000	33,94	13,01
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		16,07

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias PRÓPRIA	

Observações: Composição criada com base na composição ORSE S12368 fazendo-se a substituição dos insumos pelo SINAPI e/ou cotação de preços.

VALOR:	47,17

101878 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012038	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	431,83	431,83
TOTAL Material:						431,83
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31730000	25,56	8,11
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31730000	33,94	10,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						18,87
VALOR:						450,70

JCA-04107877 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO ATÉ 20 DISJUNTORES (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,69255556	25,56	43,26
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,69255556	33,94	57,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						100,71
VALOR:						100,71

Observações: COPIA SINAPI - CE - 2022/05 COM DESONERAÇÃO (REF: 06/2022)32425

91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	4,33	4,40
TOTAL Material:						4,40
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17700000	25,56	4,52
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17700000	33,94	6,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						10,52
VALOR:						14,92

91884 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001891	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	1,04	1,04
TOTAL Material:						1,04
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19700000	25,56	5,03
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19700000	33,94	6,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,71
VALOR:						12,75

JCA-14895398 TOMADA DUPLA, DE SOBREPOR, TIPO RJ-45, CATEGORIA 6, INSTALADA EM CONDULETE. (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039601	CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	SINAPI	UN	2,00000000	29,47	58,94
00038093	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	1,69	1,69
TOTAL Material:						60,63
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82600000	25,56	21,11
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82600000	33,94	28,03



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		ORSE/SE	2025/08
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SICRO NOVO/BA	2025/07
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	7189.4M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68			

				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		49,14
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104396	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	1,00000000	22,32	22,32
					TOTAL Serviço:	22,32
					VALOR:	132,09

Observações: Composição criada com base no ORSE S10849 fazendo-se a substituição dos insumos pelos do SINAPI e adequando-se o local de instalação

JCA-54390529 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DE EMBUTIR, COM MEDIDAS 40x40x12cm, INSTALADA A 0,60m DO PISO, EXCETO QUANDO INDICADO EM PROJETO. (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011251	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12" CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	126,06	126,06
					TOTAL Material:	126,06
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	25,56	10,22
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	33,94	13,58
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	23,80
					VALOR:	149,86

Observações: Composição criada com base na composição SINAPI 100556.

91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	2,08	2,08
					TOTAL Material:	2,08
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16400000	25,56	4,19
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16400000	33,94	5,56
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	9,75
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00090000	764,21	0,68
					TOTAL Serviço:	0,68
					VALOR:	12,51

S00758 Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 16u x 570mm (gabinete) (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01902	Rack de Piso 19" x 16 u x 570mm (gabinete) para modems e som c/porta de vidro	ORSE	un	1,00000000	640,55	640,55
					TOTAL Material:	640,55
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	33,94	67,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	24,37	48,74
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	116,62
					VALOR:	757,17

UFSB-31419976 PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M. (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039607	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M	SINAPI	UN	1,00000000	30,22	30,22
					TOTAL Material:	30,22
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00450000	25,56	0,12
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00450000	33,94	0,15



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																			
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%															
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%															
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		<table><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th><th>REF.</th></tr><tr><td>ORSE/SE</td><td>2025/08</td><td>09/2025</td></tr><tr><td>SEINFRA/CE</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2023</td></tr><tr><td>SICRO NOVO/BA</td><td>2025/07</td><td>09/2025</td></tr><tr><td>SINAPI/BA</td><td>2025/09 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2025</td></tr></table>		FORTE	VERSÃO	REF.	ORSE/SE	2025/08	09/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
FORTE	VERSÃO	REF.																	
ORSE/SE	2025/08	09/2025																	
SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023																	
SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025																	
SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025																	
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		Composições Próprias																
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		PRÓPRIA																
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7																		
UNIDADES:	7189.4M2																		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68																		

Observações: Composição criada com base no SINAPI 98297 adequando-se os insumos

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,27
VALOR:	30,49

89446 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00450000	1,90	0,00
00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	3,93	4,12
TOTAL Material:					4,12
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01950000	24,57	0,47
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01950000	32,80	0,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,10
VALOR:					5,22

89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03700000	1,90	0,07
00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	3,93	4,12
TOTAL Material:					4,19
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15860000	24,57	3,89
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15860000	32,80	5,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					9,09
VALOR:					13,28

89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,08860000	1,90	0,16
00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	3,93	4,12
TOTAL Material:					4,28
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	24,57	9,33
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	32,80	12,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					21,79
VALOR:					26,07

89447 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00550000	1,90	0,01
00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	8,48	8,89
TOTAL Material:					8,90
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02350000	24,57	0,57
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02350000	32,80	0,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,34
VALOR:					10,24

89403 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PRÓPRIA

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04410000	1,90	0,08
00009869	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	8,48	8,89
TOTAL Material:						8,97

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18910000	24,57	4,64
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18910000	32,80	6,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						10,84
VALOR:						19,81

89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00590000	63,09	0,37
00003524	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	7,63	7,63
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03380000	1,90	0,06
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	71,48	0,50
TOTAL Material:						8,56


Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14160000	24,57	3,47
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14160000	32,80	4,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,11
VALOR:						16,67

89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00710000	63,09	0,44
00003529	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,69	0,69
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03380000	1,90	0,06
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	71,48	0,57
TOTAL Material:						1,76

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	24,57	3,73
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	32,80	4,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,71
VALOR:						10,47

89396 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00880000	63,09	0,56
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04840000	1,90	0,09
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01050000	71,48	0,75
00007137	TÊ PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	9,47	9,47
TOTAL Material:						10,88

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17480000	24,57	4,29



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		ORSE/SE	2025/08
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SICRO NOVQ/BA	2025/07
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	7189.4M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68			


88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17480000	32,80	5,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						10,02
VALOR:						20,88

89617 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01060000	63,09	0,66
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01620000	1,90	0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01200000	71,48	0,85
00007139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	1,14	1,14
TOTAL Material:						2,68
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09410000	24,57	2,31
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09410000	32,80	3,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,39
VALOR:						8,07

89481 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00710000	63,09	0,44
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,69	0,69
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01080000	1,90	0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	71,48	0,57
TOTAL Material:						1,72
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07060000	24,57	1,73
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07060000	32,80	2,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,04
VALOR:						5,76

89492 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00940000	63,09	0,59
00003536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,29	2,29
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01310000	1,90	0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	71,48	0,78
TOTAL Material:						3,68
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08590000	24,57	2,11
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08590000	32,80	2,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,92
VALOR:						8,60

94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000096	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	UN	1,00000000	11,66	11,66



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		ORSE/SE	2025/08
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SICRO NOV/BA	2025/07
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	7189.4M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68			

0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00350000	63,09	0,22
0002083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00400000	71,48	0,28

					TOTAL Material:	12,16

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13380000	24,57	3,28
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13380000	32,80	4,38
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	7,66
					VALOR:	19,82

94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00530000	13,86	0,07
00011830	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	SINAPI	UN	1,00000000	29,59	29,59
				TOTAL Material:		29,66

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19040000	24,57	4,67
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19040000	32,80	6,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	10,91
					VALOR:	40,57

94704 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000097	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	UN	1,00000000	17,54	17,54
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00470000	63,09	0,29
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00550000	71,48	0,39
					TOTAL Material:	18,22

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13750000	24,57	3,37
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13750000	32,80	4,51
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	7,88
					VALOR:	26,10

89429 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000065	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	0,84	0,84
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00590000	63,09	0,37
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02810000	1,90	0,05
0002083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	71,48	0,50
					TOTAL Material:	1,76

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08440000	24,57	2,07
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08440000	32,80	2,76
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,83
					VALOR:	6,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%	
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%	
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08	09/2025
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOV/BA	2025/07	09/2025
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias PRÓPRIA		

89436 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000108	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	1,69
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00820000	63,09
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03310000	1,90
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00950000	71,48
TOTAL Material:					2,93
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09940000	24,57
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09940000	32,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					5,70
VALOR:					8,63

89620 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01410000	63,09
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01970000	1,90
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01650000	71,48
00007140	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	3,57
TOTAL Material:					5,65
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11530000	24,57
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11530000	32,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					6,61
VALOR:					12,26

94495 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01320000	13,86
00006019	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1"	SINAPI	UN	1,00000000	56,33
TOTAL Material:					56,51
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14850000	24,57
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14850000	32,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					8,51
VALOR:					65,02

S05046 Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 310 litros (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000095	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	UN	1,00000000	10,72
00000096	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	UN	2,00000000	11,66
00000099	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	UN	1,00000000	24,81
I04950	Caixa d'agua de polietileno alta densidade, cilíndrica, 310 litros	ORSE	un	1,00000000	247,31
I00981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	3,03000000	0,27
00010498	MASSA PARA VIDRO	SINAPI	KG	0,10000000	14,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%	
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%	
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		ORSE/SE	2025/08	09/2025
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SICRO NOV/BA	2025/07	09/2025
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
UNIDADES:	7189.4M2		Composições Próprias	PRÓPRIA	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

				TOTAL Material:		308,37
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,70000000	32,80	252,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,70000000	24,37	187,64
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		440,20
				VALOR:		748,57

89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)							
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01630000	1,90	0,03	
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	5,75	6,06	
				TOTAL Material:		6,09	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29300000	24,57	7,19	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29300000	32,80	9,61	
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		16,80	
				VALOR:		22,89	

89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)							
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01770000	1,90	0,03	
00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	9,50	10,02	
				TOTAL Material:		10,05	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31820000	24,57	7,81	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31820000	32,80	10,43	
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		18,24	
				VALOR:		28,29	

89798 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (M)							
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02300000	1,90	0,04	
00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	9,50	10,02	
				TOTAL Material:		10,06	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04150000	24,57	1,01	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04150000	32,80	1,36	
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		2,37	
				VALOR:		12,43	

89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)							
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	1,75	3,50	
00003518	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	3,35	3,35	
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05000000	26,04	1,30	

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

				TOTAL Material:		8,15
Mão de Obra com Encargos Complementares				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	24,57	3,38
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	32,80	4,52
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		7,90
				VALOR:		16,05

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00990000	63,09	0,62
00003517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	SINAPI	UN	1,00000000	1,86	1,86
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00710000	1,90	0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	71,48	1,07
				TOTAL Material:		3,56
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	24,57	3,12
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	32,80	4,16
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		7,28
				VALOR:		10,84

89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	1,75	3,50
00003526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,70	2,70
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05000000	26,04	1,30
				TOTAL Material:		7,50
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	24,57	3,38
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	32,80	4,52
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		7,90
				VALOR:		15,40

89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	3,10	6,20
00003520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	7,34	7,34
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	26,04	2,99
				TOTAL Material:		16,53
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19260000	24,57	4,73
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19260000	32,80	6,31
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		11,04
				VALOR:		27,57



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOV/BA	2025/07
UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PRÓPRIA

104345 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	3,10	6,20
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	1,75	1,75
00010908	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	16,86	16,86
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,14000000	26,04	3,64

TOTAL Material: 28,45

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23250000	24,57	5,71
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23250000	32,80	7,62

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 13,33

VALOR: 41,78

89753 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00730000	63,09	0,46
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03900000	1,90	0,07
00003875	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,92	2,92
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	71,48	0,78

TOTAL Material: 4,23

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09190000	24,57	2,25
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09190000	32,80	3,01

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 5,26

VALOR: 9,49

89778 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,02450000	63,09	1,54
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00540000	1,90	0,01
00003899	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	5,79	5,79
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04000000	71,48	2,85

TOTAL Material: 10,19

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12840000	24,57	3,15
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12840000	32,80	4,21

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 7,36

VALOR: 17,55

104344 TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	3,10	6,20
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	1,75	1,75

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,14000000	26,04	3,64
00011655	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	15,03	15,03

					TOTAL Material:	26,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23250000	24,57	5,71
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23250000	32,80	7,62
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	13,33
					VALOR:	39,95

89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	1,75	5,25
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	26,04	1,95
00007097	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	6,64	6,64
					TOTAL Material:	13,84

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18390000	24,57	4,51
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18390000	32,80	6,03
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	10,54
					VALOR:	24,38

89801 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)


Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	1,75	3,50
00003526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,70	2,70
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05000000	26,04	1,30
					TOTAL Material:	7,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03430000	24,57	0,84
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03430000	32,80	1,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,96
					VALOR:	9,46

89813 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00730000	63,09	0,46
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00800000	1,90	0,01
00003875	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,92	2,92
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	71,48	0,78
					TOTAL Material:	4,17

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02280000	24,57	0,56
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02280000	32,80	0,74



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		ORSE/SE	2025/08
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SICRO NOVO/BA	2025/07
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	7189.4M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68			

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,30
VALOR:	5,47

89825 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	1,75	5,25
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	26,04	1,95
00007097	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	6,64	6,64
				TOTAL Material:		13,84

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04570000	24,57	1,12
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04570000	32,80	1,49
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		2,61
				VALOR:		16,45

104348 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00730000	63,09	0,46
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00800000	1,90	0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	71,48	0,78
00039319	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	8,06	8,06
				TOTAL Material:	9,31	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01140000	24,57	0,28
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01140000	32,80	0,37
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		0,65
				VALOR:		9,96

104329 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850" GR	SINAPI	UN	0,02920000	63,09	1,84
00011717	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	47,05	47,05
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01540000	1,90	0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04400000	71,48	3,14
				TOTAL Material:		52,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42310000	24,57	10,39
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42310000	32,80	13,87
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		24,26
				VALOR:		76,31

JCA-42481703 TUBO PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011737	PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	11,64	11,64
				TOTAL Material:		11,64

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%															
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%															
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba	<table><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th><th>REF.</th></tr><tr><td>ORSE/SE</td><td>2025/08</td><td>09/2025</td></tr><tr><td>SEINFRA/CE</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2023</td></tr><tr><td>SICRO NOV/BA</td><td>2025/07</td><td>09/2025</td></tr><tr><td>SINAPI/BA</td><td>2025/09 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2025</td></tr></table>	FORTE	VERSÃO	REF.	ORSE/SE	2025/08	09/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	SICRO NOV/BA	2025/07	09/2025	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025	
FORTE	VERSÃO	REF.																
ORSE/SE	2025/08	09/2025																
SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023																
SICRO NOV/BA	2025/07	09/2025																
SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025																
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	Composições Próprias	PRÓPRIA															
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025																	
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7																	
UNIDADES:	7189.4M2																	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68																	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86000000	32,80	28,21
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86000000	32,80	28,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						56,42
VALOR:						68,06

Observações: COPIA SBC - CE - 2021/06 - Fortaleza (REF: 06/2021)27564

89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (M)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04200000	1,90	0,07
00009841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,03530000	24,80	25,67
TOTAL Material:						25,74
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07580000	24,57	1,86
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07580000	32,80	2,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,34
VALOR:						30,08

104316 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (M)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01520000	1,90	0,02
00009869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,05490000	8,48	8,94
TOTAL Material:						8,96
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27280000	24,57	6,70
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27280000	32,80	8,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						15,64
VALOR:						24,60

104320 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00940000	63,09	0,59
00003501	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	3,92	3,92
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00660000	1,90	0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	71,48	0,78
TOTAL Material:						5,30
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11820000	24,57	2,90
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11820000	32,80	3,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,77
VALOR:						12,07

89584 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	3,64	7,28
00020157	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	17,15	17,15



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%	
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%	
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			ORSE/SE	2025/08	09/2025
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
UNIDADES:	7189.4M2			Composições Próprias	PRÓPRIA	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68					

00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	26,04	2,99
					TOTAL Material:	27,42

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27290000	24,57	6,70
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27290000	32,80	8,95
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	15,65
					VALOR:	43,07

104319 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00940000	63,09	0,59
00003536	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,29	2,29
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00660000	1,90	0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	71,48	0,78

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11820000	24,57	2,90
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11820000	32,80	3,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,77
					VALOR:	10,44

89671 LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	3,64	7,28
00020165	LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	21,65	21,65
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	26,04	2,99

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18190000	24,57	4,46
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18190000	32,80	5,96
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	10,42
					VALOR:	42,34

89556 LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	3,64	7,28
00020165	LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	21,65	21,65
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	26,04	2,99
					TOTAL Material:	31,92

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08580000	24,57	2,10
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08580000	32,80	2,81
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,91



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOV/BA	2025/07
UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PRÓPRIA

VALOR:	36,83

S04283 Ralo hemisférico em 1º 1º, tipo abacaxi Ø 100mm (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011708	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	SINAPI	UN	1,00000000	28,12	28,12
TOTAL Material:						28,12
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	32,80	16,40
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	24,37	12,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						28,58
VALOR:						56,70

95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	SINAPI	UN	1,00000000	50,50	50,50
TOTAL Material:						50,50
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31620000	32,80	10,37
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09960000	24,37	2,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						12,79
VALOR:						63,29

100866 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	140,39	140,39
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	19,26	115,56
TOTAL Material:						255,95
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94850000	32,80	31,11
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	24,37	7,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						38,39
VALOR:						294,34

100867 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	155,92	155,92
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	19,26	115,56
TOTAL Material:						271,48
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94850000	32,80	31,11
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	24,37	7,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						38,39
VALOR:						309,87

100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%	
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%	
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			ORSE/SE	2025/08	09/2025
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
UNIDADES:	7189.4M2			Composições Próprias	PRÓPRIA	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68					

00036081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	166,25	166,25
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	19,26	115,56

				TOTAL Material:		281,81
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94850000	32,80	31,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	24,37	7,28
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		38,39
				VALOR:		320,20

UFSB-28969522 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, 60x80cm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	SINAPI	KG	0,12000000	47,30	5,68
00011186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SINAPI	M2	0,48000000	630,66	302,72
				TOTAL Material:		308,40
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18700000	24,37	4,56
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19200000	25,17	4,83
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		9,39
				VALOR:		317,79

Observações: Composição criada com base no SINAPI 102147 ajustando-se as composições a dimensão do espelho em projeto

UFSB-48044101 ALARME BANHEIRO PCD DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR, INCLUSO FIXAÇÃO. (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-I-43623116	ALARME PNE AUDIOVISUAL COM FIO	Composições	UN	1,00000000	462,74	462,74
				TOTAL Material:		462,74
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17000000	33,94	5,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17000000	24,37	4,14
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		9,91
				VALOR:		472,65

Observações: Composição criada com base no ORSE S11961 com a substituição do insumo pela cotação de preços.

UFSB-49665253 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, INCLUSO FIXAÇÃO. (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	SINAPI	UN	1,00000000	52,57	52,57
				TOTAL Material:		52,57
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31620000	32,80	10,37
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09960000	24,37	2,43
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		12,80
				VALOR:		65,37

Observações: Composição criada com base no SINAPI 95544 com a substituição do insumo pelo de papelaria plástica

UFSB-80687123 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO. (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	SINAPI	UN	1,00000000	52,57	52,57
				TOTAL Material:		52,57
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31620000	32,80	10,37
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09960000	24,37	2,43



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																						
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÉ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%																			
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%																			
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba	<table><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th><th>REF.</th></tr><tr><td>ORSE/SE</td><td>2025/08</td><td>09/2025</td></tr><tr><td>SEINFRA/CE</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2023</td></tr><tr><td>SICRO NOV/BA</td><td>2025/07</td><td>09/2025</td></tr><tr><td>SINAPI/BA</td><td>2025/09 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2025</td></tr><tr><td>Composições Próprias</td><td>PRÓPRIA</td><td></td></tr></table>	FORTE	VERSÃO	REF.	ORSE/SE	2025/08	09/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	SICRO NOV/BA	2025/07	09/2025	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025	Composições Próprias	PRÓPRIA			
FORTE	VERSÃO		REF.																			
ORSE/SE	2025/08		09/2025																			
SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO		10/2023																			
SICRO NOV/BA	2025/07		09/2025																			
SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO		10/2025																			
Composições Próprias	PRÓPRIA																					
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia																					
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025																					
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7																					
UNIDADES:	7189.4M2																					
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68																					

Observações: Composição criada com base no SINAPI 95544 com a substituição do insumo pelo de papelaria plástica

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	12,80
VALOR:	65,37

86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES "40 X 30" CM	SINAPI	UN	1,00000000	103,41	103,41
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	2,00000000	19,26	38,52
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,03040000	110,06	3,34
TOTAL Material:						145,27
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38700000	32,80	12,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18860000	24,37	4,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						17,28
VALOR:						162,55

86932 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86887	ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	43,57	43,57
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	534,86	534,86
TOTAL Serviço:						578,43
VALOR:						578,43

86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	3,76	0,07
00036791	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	SINAPI	UN	1,00000000	151,76	151,76
TOTAL Material:						151,83
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09600000	32,80	3,14
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03030000	24,37	0,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,87
VALOR:						155,70

UFSB-83630263 TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04200000	3,76	0,16
00044045	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA	SINAPI	UN	1,00000000	356,08	356,08
TOTAL Material:						356,24
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46300000	32,80	15,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14590000	24,37	3,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						18,75
VALOR:						374,99

Observações: Composição criada com base no SINAPI 100853 - TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020, com a substituição do insumo de torneira para a de fechamento automático

UFSB-81748755 BAN-06 - BANCADA EM GRANITO CINZA 2010x50cm COM UMA CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM (UN)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%	
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%	
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba	FORTE	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	ORSE/SE	2025/08	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7	SICRO NOV/BA	2025/07	09/2025
UNIDADES:	7189.4M2	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68	Composições Próprias	PRÓPRIA	

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	6,00000000	0,61	3,66
00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM	SINAPI	M2	2,20000000	473,20	1.041,04
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	2,82000000	45,88	129,38
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,11000000	110,06	12,11
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	15,88	31,76
TOTAL Material:						1.217,95
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,40000000	33,37	213,57
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,27000000	24,37	79,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						293,26
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	212,08	212,08
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	11,59	11,59
TOTAL Serviço:						223,67
Observações: Composição criada para obra do bloco didático da UFSB em Jequiê/Ba.						
As composições de bancada foram criadas com base no SINAPI 86895 adequando-se os coeficientes aos tamanhos das bancadas.						
VALOR:						1.734,88

98554 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043147	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE	SINAPI	KG	1,20000000	22,48	26,97
TOTAL Material:						26,97
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12860000	25,98	3,32
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57030000	35,03	19,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						23,29
VALOR:						50,26

98547 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004226	GÁS DE COZINHA - GLP	SINAPI	KG	0,52000000	8,95	4,65
00004014	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	SINAPI	M2	1,13190000	58,32	66,01
00004015	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	SINAPI	M2	1,13190000	71,62	81,06
00000511	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	SINAPI	L	0,58720000	24,22	14,22
TOTAL Material:						165,94
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33480000	25,98	8,66
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,48490000	35,03	52,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						60,67
VALOR:						226,61

98563 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038365	CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA	SINAPI	M2	1,04000000	2,26	2,35
TOTAL Material:						2,35



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																			
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%															
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%															
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		<table><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th><th>REF.</th></tr><tr><td>ORSE/SE</td><td>2025/08</td><td>09/2025</td></tr><tr><td>SEINFRA/CE</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2023</td></tr><tr><td>SICRO NOVO/BA</td><td>2025/07</td><td>09/2025</td></tr><tr><td>SINAPI/BA</td><td>2025/09 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2025</td></tr></table>		FORTE	VERSÃO	REF.	ORSE/SE	2025/08	09/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
FORTE	VERSÃO	REF.																	
ORSE/SE	2025/08	09/2025																	
SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023																	
SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025																	
SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025																	
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		Composições Próprias																
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		PRÓPRIA																
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7																		
UNIDADES:	7189.4M2																		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68																		

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45410000	33,52	15,22
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10240000	24,37	2,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						17,71
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87372	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02500000	932,18	23,30
TOTAL Serviço:						23,30
VALOR:						43,36

101905 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	2,00000000	0,73	1,46
00010886	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	SINAPI	UN	1,00000000	257,68	257,68
TOTAL Material:						259,14
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	24,57	11,23
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	32,80	15,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						26,23
VALOR:						285,37

101909 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	2,00000000	0,73	1,46
00010892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00000000	294,50	294,50
TOTAL Material:						295,96
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	24,57	11,23
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	32,80	15,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						26,23
VALOR:						322,19

JCA-78442367 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - ALARME DE INCÊNDIO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20 X 40" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	27,96	27,96
TOTAL Material:						27,96
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	24,37	4,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,87
VALOR:						32,83

JCA-57614477 PLACA DE SINALIZACAO DE ACIONAMENTO DA BOMBA, CHAPA DE PVC ADESIVADA, ESPESSURA 2,00MM - ANTI-CHAMAS, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "10 X 20" CM, (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "20 X 20" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	17,35	17,35



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%	
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%	
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba	FORTE	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	ORSE/SE	2025/08	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
UNIDADES:	7189.4M2	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68	Composições Próprias	PRÓPRIA	

				TOTAL Material:		17,35	
Mão de Obra com Encargos Complementares			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,20000000	24,37	4,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		4,87
Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/05 (REF: 07/2019)19046					VALOR:		22,22

Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/05 (REF: 07/2019)19046

JCA-83171406 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - EXTINTOR PORTÁTIL (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "20 X 20" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	17,35	17,35
				TOTAL Material:		17,35
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	24,37	4,87
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		4,87
				VALOR:		22,22

Observações: Composição criada com base no SINAPI 97049 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

Observações: Composição criada com base no SINAPI 97049 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	SINAPI	UN	1,00000000	9,92	9,92
				TOTAL Material:		9,92
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05515620	25,56	1,40
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17650000	33,94	5,99
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		7,39
				VALOR:		17,31

87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)							
Mão de Obra com Encargos Complementares			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,06810000	33,52	2,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,02550000	24,37	0,62
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		2,90
Serviço			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019		SINAPI	M3	0,00370000	673,26	2,49
					TOTAL Serviço:		2,49
					VALOR:		5,39

87553 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28050000	33,52	9,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14020000	24,37	3,41
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		12,81
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01940000	803,69	15,59
				TOTAL Serviço:		15,59
				VALOR:		28,40

87777 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (M2)						

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	REF.
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	
				PRÓPRIA	

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = "1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,13880000	14,11	1,95
TOTAL Material:						1,95
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67900000	33,52	22,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67900000	24,37	16,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						39,30
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03140000	875,75	27,49
TOTAL Serviço:						27,49
VALOR:						68,74

88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	0,97	0,07
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	2,88	3,85
TOTAL Material:						3,92
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74190000	35,18	26,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24730000	24,37	6,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						32,12
VALOR:						36,04

88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	10,98	1,82
TOTAL Material:						1,82
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09270000	35,18	3,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03090000	24,37	0,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,01
VALOR:						5,83

104640 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035692	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	SINAPI	L	0,23670000	21,11	4,99
TOTAL Material:						4,99
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	35,18	7,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	24,37	1,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						9,82
VALOR:						14,81

JCA-80883333 PLACA DESLIZANTE EM PVC 2 mm COM ADESIVO IMPRESSO E LAMINADO + BASE EM ALUMINIO VIRADO 30 X 15 cm (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-I-45842352	PLACA DESLIZANTE EM PVC 2 mm COM ADESIVO IMPRESSO E LAMINADO + BASE EM ALUMINIO VIRADO 30 X 15 cm	Composições	UN	1,00000000	91,40	91,40
TOTAL Material:						91,40
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%															
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%															
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba	<table><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th><th>REF.</th></tr><tr><td>ORSE/SE</td><td>2025/08</td><td>09/2025</td></tr><tr><td>SEINFRA/CE</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2023</td></tr><tr><td>SICRO NOVO/BA</td><td>2025/07</td><td>09/2025</td></tr><tr><td>SINAPI/BA</td><td>2025/09 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2025</td></tr></table>		FORTE	VERSÃO	REF.	ORSE/SE	2025/08	09/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
FORTE	VERSÃO	REF.																
ORSE/SE	2025/08	09/2025																
SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023																
SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025																
SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025																
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	Composições Próprias	PRÓPRIA															
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025																	
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7																	
UNIDADES:	7189.4M2																	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68																	

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	24,37	4,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,87
VALOR:						96,27

Observações: Composição criada com base no SINAPI 97049 adequando-se aos insumos cotados.

JCA-47616389 PLACA EM AÇO INOX COM IMPRESSÃO UV PARA BRAILLE 15 x 6 cm (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-I-40185023	PLACA EM AÇO INOX COM IMPRESSÃO UV PARA BRAILLE 15 x 6 cm	Composições	UN	1,00000000	90,00	90,00
TOTAL Material:						90,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	24,37	4,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,87
VALOR:						94,87

Observações: Composição criada com base no SINAPI 97049 adequando-se aos insumos cotados.

00042425 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO (UN)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042425	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	SINAPI	UN	1,00000000	2.677,27	2.677,27
TOTAL Equipamento:						2.677,27
VALOR:						2.677,27

JCA-55587950 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	9,00000000	0,61	5,49
00011976	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	UN	6,00000000	1,39	8,34
00013246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	SINAPI	UN	4,00000000	0,52	2,08
00037591	SUPORTE MAO-FRANCA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	19,09	38,18
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	10,00000000	0,87	8,70
TOTAL Material:						62,79
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,33340000	25,88	60,39
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,33340000	31,60	73,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						134,13
VALOR:						196,92

Observações: Composição baseada no SINAPI 103247, excluindo-se o equipamento para BDI diferenciado.

97327 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039738	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SINAPI	M	1,02272700	5,53	5,65
00039662	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	M	1,02272700	20,61	21,07
TOTAL Material:						26,72
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04452600	25,88	1,15
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04452600	31,60	1,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,55

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PRÓPRIA	REF.

VALOR:	29,27

97329 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039737	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SINAPI	M	1,02272700	15,29	15,63
00039660	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	M	1,02272700	43,00	43,97
TOTAL Material:						59,60
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06272800	25,88	1,62
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06272800	31,60	1,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,60
VALOR:						63,20

87261 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	9,13000000	2,73	24,92
00045190	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	SINAPI	M2	1,13264000	52,25	59,18
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,14100000	5,22	0,73
TOTAL Material:						84,83
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11360000	33,37	37,16
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24900000	24,37	6,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						43,22
VALOR:						128,05

104162 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,07590000	1,79	0,13
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,02540000	6,10	0,15
95277	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,21640000	0,72	0,15
95276	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,09030000	3,94	0,35
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,78
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041967	CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO	SINAPI	L	0,01250000	20,46	0,25
00044528	CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40	SINAPI	KG	10,00000000	4,47	44,70
00004824	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	SINAPI	KG	20,00000000	0,45	9,00
00003671	JUNTA PLASTICA DE DILATAcao PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,67000000	1,70	2,83
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,04000000	10,98	0,43
TOTAL Material:						57,21



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PRÓPRIA

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,09560000	33,37	36,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49720000	24,37	12,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						48,67
VALOR:						106,66

91865 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002684	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	9,01	9,16
TOTAL Material:						9,16
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16200000	25,56	4,14
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16200000	33,94	5,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						9,63
VALOR:						18,79

91905 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001884	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	3,65	3,65
TOTAL Material:						3,65
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19600000	25,56	5,00
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19600000	33,94	6,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,65
VALOR:						15,30

91877 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001902	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	2,26	2,26
TOTAL Material:						2,26
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18600000	25,56	4,75
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18600000	33,94	6,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,06
VALOR:						13,32

91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	2,08	2,08
TOTAL Material:						2,08
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55000000	25,56	14,05
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55000000	33,94	18,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						32,71
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00090000	764,21	0,68
TOTAL Serviço:						0,68

<

91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	6,77	6,88
TOTAL Material:						6,88
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19700000	25,56	5,03
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19700000	33,94	6,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,71
VALOR:						18,59

JCA-08614994 ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039255	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)	SINAPI	M	1,01700000	18,49	18,80
TOTAL Material:						18,80
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19700000	25,56	5,04
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19700000	33,94	6,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,73
VALOR:						30,53

Observações: Composição criada com base no SINAPI 91872 substituindo o eletroduto comum pelo cinza.

91893 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001884	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	3,65	3,65
TOTAL Material:						3,65
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24000000	25,56	6,13
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24000000	33,94	8,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						14,27
VALOR:						17,92

91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001892	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	1,46	1,46
TOTAL Material:						1,46
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21900000	25,56	5,59
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21900000	33,94	7,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						13,02
VALOR:						14,48

91876 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001892	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	1,46	1,46
TOTAL Material:						1,46
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVQ/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16000000	25,56	4,08
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16000000	33,94	5,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						9,51
VALOR:						10,97

104403 CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,20	0,40
00039332	CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1"	SINAPI	UN	1,00000000	10,75	10,75
TOTAL Material:						11,15
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36180000	25,56	9,24
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36180000	33,94	12,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						21,51
VALOR:						32,66

104400 CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,20	0,40
00039338	CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 1"	SINAPI	UN	1,00000000	10,75	10,75
TOTAL Material:						11,15
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44900000	25,56	11,47
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44900000	33,94	15,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						26,70
VALOR:						37,85

91943 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001873	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	4,13	4,13
TOTAL Material:						4,13
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30100000	25,56	7,69
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30100000	33,94	10,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						17,90
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00120000	764,21	0,91
TOTAL Serviço:						0,91
VALOR:						22,94

UFSB-96631538 ACIONADOR MANUAL DA BOMBA DE INCÊNDIO ATRAVÉS DE BOTOEIRA LIGA / DESLIGA, REF.: AMB 3202. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-I-26093442	ACIONADOR MANUAL DA BOMBA DE INCÊNDIO ATRAVÉS DE BOTOEIRA LIGA / DESLIGA, REF.: AMB 3202. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Composições	UN	1,00000000	68,88	68,88
TOTAL Material:						68,88
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	25,56	7,67

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	33,94	10,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						17,85
Observações: Composição criada com base no ORSE 10761 fazendo-se a substituição dos insumos pelo SINAPI e cotações.					VALOR:	86,73

UFSB-97862304 DETECTOR DE TEMPERATURA ENDEREÇÁVEL, REF.: DTE 521. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-I-98757224	DETECTOR DE TEMPERATURA ENDEREÇÁVEL, REF.: DTE 521. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Composições	UN	1,00000000	184,00	184,00
					TOTAL Material:	184,00
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	25,56	7,67
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	33,94	10,18
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	17,85
Observações: Composição criada com base no ORSE 10761 fazendo-se a substituição dos insumos pelo SINAPI e cotações.					VALOR:	201,85

UFSB-94448482 ISOLADOR DE LAÇO, PROTEGE O SISTEMA CONTRA CURTOS-CIRCUITOS NO LAÇO, REF.: IDL 521. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-I-26722495	ISOLADOR DE LAÇO, PROTEGE O SISTEMA CONTRA CURTOS-CIRCUITOS NO LAÇO, REF.: IDL 521. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Composições	UN	1,00000000	115,62	115,62
					TOTAL Material:	115,62
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	25,56	7,67
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	33,94	10,18
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	17,85
Observações: Composição criada com base no ORSE 10761 fazendo-se a substituição dos insumos pelo SINAPI e cotações.					VALOR:	133,47

UFSB-29205032 REPETIDORA PARA CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL CIE, REF.: RP 520. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-I-83297849	REPETIDORA PARA CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL CIE, REF.: RP 520. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Composições	UN	1,00000000	1.112,00	1.112,00
					TOTAL Material:	1.112,00
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	25,56	25,56
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	33,94	33,94
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	59,50
Observações: Composição criada com base na composição ORSE S12141 fazendo-se a substituição dos insumos pelo SINAPI e/ou cotação de preços.					VALOR:	1.171,50

96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,96600000	33,52	32,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,12600000	24,37	76,18
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	108,56
					VALOR:	108,56

104917 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	25,00	0,62
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,64400000	0,22	0,14



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025		L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%		L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba	FORTE	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	ORSE/SE	2025/08	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7	SICRO NOV/BA	2025/07	09/2025
UNIDADES:	7189.4M2	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68	Composições Próprias PROPRIA		

				TOTAL Material:		0,76
Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	
				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	25,12	1,25
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13100000	33,29	4,36
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		5,61
Serviço				FORTE	UNID	
				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	8,92	8,92
				TOTAL Serviço:		8,92
				VALOR:		15,29

104918 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	25,00	0,62
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,50300000	0,22	0,11
				TOTAL Material:		0,73
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	25,12	0,97
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10200000	33,29	3,39
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		4,36
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	8,70	8,70
				TOTAL Serviço:		8,70
				VALOR:		13,79

104921 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	25,00	0,62
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,24500000	0,22	0,05
				TOTAL Material:		0,67
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01900000	25,12	0,47
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04900000	33,29	1,63
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		2,10
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92805	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	6,70	6,70
				TOTAL Serviço:		6,70
				VALOR:		9,47

92419 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040271	LOCAÇÃO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ÂNGULO REGULÁVEIS, EXTENSÃO DE "1,50" A "2,80" M	SINAPI	UNXME	0,19600000	16,53	3,23
00040287	LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSÃO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,78500000	6,36	4,99
00040275	LOCAÇÃO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE "8" CM, LARGURA DE "6" CM E EXTENSÃO DE 2 M	SINAPI	UNXME	0,39300000	17,28	6,79
				TOTAL Equipamento:		15,01

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOV/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias		PROPRIA

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	6,71	0,06
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01900000	20,14	0,38
TOTAL Material:						0,44

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15900000	24,95	3,96
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86600000	33,07	28,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						32,59

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,26300000	174,41	45,86
TOTAL Serviço:						45,86
VALOR:						93,90

92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	25,00	0,62
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	0,22	0,11
TOTAL Material:						0,73

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00640000	25,12	0,16
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03920000	33,29	1,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,46

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	7,96	7,96
TOTAL Serviço:						7,96
VALOR:						10,15

96252 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_05/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,30100000	40,88	12,30
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,07500000	42,43	3,18
TOTAL Equipamento Custo Horário:						15,48

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	0,83000000	44,50	36,93
00043682	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	SINAPI	M2	1,05000000	16,92	17,76
00020247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,01000000	18,06	0,18
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,35600000	16,32	5,80
00004512	SARRAFO "2,5 X 5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	22,17600000	2,33	51,67
00006194	TABUA "2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,61400000	6,86	17,93
TOTAL Material:						130,27

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13100000	24,95	3,26

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOV/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40800000	33,07	13,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						16,75
VALOR:						162,50

92454 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,47400000	6,36	3,01
00040291	LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIREITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS	SINAPI	UNXME	0,19800000	540,00	106,92
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE "8" CM, LARGURA DE "6" CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	UNXME	1,73900000	17,28	30,04
TOTAL Equipamento:						139,97
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	6,71	0,06
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,03300000	20,14	0,66
TOTAL Material:						0,72
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	24,95	9,98
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,17900000	33,07	72,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						82,03
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,41400000	125,47	51,94
TOTAL Serviço:						51,94
VALOR:						274,66

92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	25,00	0,62
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,97000000	0,22	0,21
TOTAL Material:						0,83
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01290000	25,12	0,32
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07900000	33,29	2,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,94
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	8,92	8,92
TOTAL Serviço:						8,92
VALOR:						12,69

92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	25,00	0,62
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,74300000	0,22	0,16
TOTAL Material:						0,78

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOV/BA	2025/07
UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PRÓPRIA

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00920000	25,12	0,23
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05610000	33,29	1,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,09
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	8,70	8,70
TOTAL Serviço:						8,70
VALOR:						11,57

92512 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040291	LOCAÇÃO DE TORRE METÁLICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PÉ DIREITO DE 6 M, INCLUINDO MÓDULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS	SINAPI	UNXME	0,05000000	540,00	27,00
TOTAL Equipamento:						27,00
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	L	0,01000000	6,71	0,06
00040270	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLÁSTICAS	SINAPI	M	0,03800000	133,03	5,05
TOTAL Material:						5,11
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20100000	24,95	5,01
88262	CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,09900000	33,07	36,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						41,35
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,34100000	48,10	16,40
TOTAL Serviço:						16,40
VALOR:						89,86

92492 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040290	LOCAÇÃO DE FORMA PLÁSTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSÕES 60" X 60" X 16" CM	SINAPI	UNXME	1,03000000	10,36	10,67
00040291	LOCAÇÃO DE TORRE METÁLICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PÉ DIREITO DE 6 M, INCLUINDO MÓDULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS	SINAPI	UNXME	0,05000000	540,00	27,00
TOTAL Equipamento:						37,67
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	L	0,00800000	6,71	0,05
00040270	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLÁSTICAS	SINAPI	M	0,03800000	133,03	5,05
TOTAL Material:						5,10
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26100000	24,95	6,51
88262	CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,42500000	33,07	47,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						53,63
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,14700000	48,10	7,07
TOTAL Serviço:						7,07
VALOR:						103,47

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%	
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%	
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08	09/2025
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias PROPRIA		

92772 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	25,00	0,62
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,14700000	0,22	0,03
TOTAL Material:						0,65
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00230000	25,12	0,05
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01430000	33,29	0,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,52
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	6,79	6,79
TOTAL Serviço:						6,79
VALOR:						7,96

92773 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	25,00	0,62
TOTAL Material:						0,62
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00200000	25,12	0,05
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01210000	33,29	0,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,45
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92805	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	6,70	6,70
TOTAL Serviço:						6,70
VALOR:						7,77

CAJQ-08605144 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDOALHA ENGRAXADA COM 7 FIOS, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 190 KGf/MM² E DIÂMETRO NOMINAL DE 12,7 MM, EM VIGA (KG)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106871	Cordoalha engraxada CP-190 RB D=12,7mm	ORSE	kg	1,21406000	32,89	39,93
TOTAL Material:						39,93
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02090000	25,12	0,53
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06500000	33,29	2,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,69
VALOR:						42,62

Observações: Composição criada para obra do bloco didático da UFSB em Jequiê/Ba com base no SINAPI 104297

S09957 Ancoragem ativa para cordoalhas com 7 fios de 12.7mm, d=1/2" (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110377	Ancoragem ativa para cordoalhas com 7 fios de 12.7mm, d=1/2"	ORSE	un	1,00000000	1.279,55	1.279,55
TOTAL Material:						1.279,55
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00000000	24,37	194,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						194,96
VALOR:						1.474,51

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	REF.
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/08
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/07
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		2025/09 SEM DESONERAÇÃO		10/2025
			Composições Próprias		PROPRIA

S09956 Ancoragem passiva para cordoalha com 7 fios de 12.7mm, d=1/2" (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110376	Ancoragem passiva para cabo com 7 cordoalhas de 12.7mm, d=1/2"	ORSE	un	1,00000000	390,57	390,57
TOTAL Material:						390,57
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00000000	24,37	194,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						194,96
VALOR:						585,53

102074 ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM U E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 (M3)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95946	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	SINAPI	KG	104,16000000	12,16	1.266,58
95943	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	SINAPI	KG	7,84000000	23,60	185,02
103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	1,00000000	756,14	756,14
101980	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	SINAPI	M2	7,85000000	309,90	2.432,71
TOTAL Serviço:						4.640,45
VALOR:						4.640,45

97084 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00500000	10,32	0,05
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,05
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00900000	33,52	0,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01900000	24,37	0,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,76
VALOR:						0,81

97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	SINAPI	M2	1,04000000	1,82	1,89
TOTAL Material:						1,89
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01400000	33,52	0,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	24,37	0,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,58
VALOR:						2,47

96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,08300000	33,52	170,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,83800000	24,37	44,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						215,17
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2			SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68			Composições Próprias	PROPRIA

94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,38000000	474,44	654,72
TOTAL Serviço:						654,72
VALOR:						869,89

JCA-59185264 CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,05100000	0,52	0,03
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,12000000	1,41	0,17
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,20
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	660,18	728,18
TOTAL Material:						728,18
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17100000	33,07	5,65
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,02600000	33,52	34,39
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,21300000	24,37	29,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						69,60
Observações: Composição criada com base no SINAPI 103684 fazendo-se o uso do concreto indicado em projeto.						
VALOR:						797,98

100067 ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 5,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024 (KG)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	6,52	7,23
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,01110000	25,00	0,27
TOTAL Material:						7,50
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01408090	25,12	0,35
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10428630	33,29	3,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,82
VALOR:						11,32

91602 ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024 (KG)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	7,31	8,11
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,01110000	25,00	0,27
TOTAL Material:						8,38
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00725560	25,12	0,18
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05373700	33,29	1,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,96
VALOR:						10,34

91603 ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024 (KG)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	6,89	7,64

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			FONTES ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias	VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			REF.	
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			09/2025 10/2023 09/2025 10/2025	
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				
	UNIDADES:	7189.4M2				
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68				

00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,01110000	25,00	0,27
					TOTAL Material:	7,91

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00424910	25,12	0,10
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03146950	33,29	1,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,14
					VALOR:	9,05

100068 ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 12,5 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024 (KG)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	5,97	6,62
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,01110000	25,00	0,27
					TOTAL Material:	6,89
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00329010	25,12	0,08
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02436700	33,29	0,81
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,89
					VALOR:	7,78

97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 (M2)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01700000	6,71	0,11
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,37000000	9,62	3,55
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,09500000	16,32	1,55
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,44000000	3,36	1,47
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,38000000	18,81	25,95
					TOTAL Material:	32,63
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,44400000	24,95	36,02
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,35700000	33,07	77,94
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	113,96
					VALOR:	146,59

97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,04900000	0,52	0,02
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,05300000	1,41	0,07
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,09
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,06000000	660,18	699,79
					TOTAL Material:	699,79
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41100000	33,52	13,77

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias PROPRIA	

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41100000	24,37	10,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						23,78
VALOR:						723,66

103322 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037592 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	13,60000000	2,17	29,51
00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	63,01	0,31
00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	1,93	0,81
TOTAL Material:					30,63

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59000000	33,52	19,77
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29500000	24,37	7,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					26,95

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UNIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01040000	803,69	8,35
TOTAL Serviço:					8,35
VALOR:					65,93

103318 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000651 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	13,60000000	3,12	42,43
00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,01000000	63,01	0,63
00034547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	SINAPI	M	0,42000000	3,05	1,28
TOTAL Material:					44,34

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	33,52	33,52
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	24,37	12,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					45,70

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UNIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01020000	803,69	8,19
TOTAL Serviço:					8,19
VALOR:					98,23

89306 ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034586 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	SINAPI	UN	15,29000000	2,17	33,17
00034649 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	SINAPI	UN	1,27000000	2,89	3,67
00034788 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 14 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	SINAPI	UN	1,53000000	1,33	2,03
TOTAL Material:					38,87


Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	33,52	40,22
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	24,37	14,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					54,84

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOV/BA	2025/07
UNIDADES:		7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		PRÓPRIA	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87286 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01920000	795,24	15,26
TOTAL Serviço:					15,26
VALOR:					108,97

96358 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	2,50270000	0,31	0,77
00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	0,74070000	2,74	2,02
00039434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	KG	1,09780000	3,42	3,75
00039435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	20,18680000	0,12	2,42
00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	0,48030000	0,28	0,13
00039419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	0,76240000	9,77	7,44
00039422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	2,00060000	11,08	22,16
00037586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = "23" MM E COMP HASTE = "27" MM (ACAO INDIRETA)	SINAPI	CENTO	0,02480000	73,28	1,81
00039413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	2,10600000	19,78	41,65
TOTAL Material:					82,15
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52200000	35,53	18,54
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17100000	24,37	4,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					22,70
VALOR:					104,85

96359 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	2,50270000	0,31	0,77
00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	0,79250000	2,74	2,17
00039434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	KG	1,09780000	3,42	3,75
00039435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	20,18680000	0,12	2,42
00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	0,54410000	0,28	0,15
00039419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	0,91170000	9,77	8,90
00039422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	2,91390000	11,08	32,28
00037586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = "23" MM E COMP HASTE = "27" MM (ACAO INDIRETA)	SINAPI	CENTO	0,02960000	73,28	2,16
00039413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	2,10600000	19,78	41,65
TOTAL Material:					94,25
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59500000	35,53	21,14



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		ORSE/SE	2025/08
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SICRO NOVO/BA	2025/07
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	7189.4M2		Composições Próprias	PROPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68			

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19500000	24,37	4,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						25,89
VALOR:						120,14

104718 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	2,50270000	0,31	0,77
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	0,84700000	2,74	2,32
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	KG	1,09780000	3,42	3,75
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	20,18680000	0,12	2,42
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	1,27550000	0,28	0,35
00039419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	1,06860000	9,77	10,44
00039422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	4,55400000	11,08	50,45
00037586	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = "23" MM E COMP HASTE = "27" MM (ACAO INDIRETA)	SINAPI	CENTO	0,03470000	73,28	2,54
00039413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	2,10600000	19,78	41,65
TOTAL Material:						114,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75400000	35,53	26,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24700000	24,37	6,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						32,79
VALOR:						147,48

96360 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	2,50270000	0,31	0,77
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	1,48150000	2,74	4,05
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	KG	1,09780000	3,42	3,75
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	20,18680000	0,12	2,42
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	0,48030000	0,28	0,13
00039419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	1,52480000	9,77	14,89
00039422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	4,00110000	11,08	44,33
00037586	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = "23" MM E COMP HASTE = "27" MM (ACAO INDIRETA)	SINAPI	CENTO	0,04950000	73,28	3,62
00039413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	2,10600000	19,78	41,65
TOTAL Material:						115,61

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61500000	35,53	21,85
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20100000	24,37	4,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						26,74



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%	
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%	
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba	FORTE	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	ORSE/SE	2025/08	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7	SICRO NOVQ/BA	2025/07	09/2025
UNIDADES:	7189.4M2	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68	Composições Próprias	PRÓPRIA	

VALOR:	142,35

96361 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	2,50270000	0,31	0,77
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	1,58510000	2,74	4,34
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	KG	1,09780000	3,42	3,75
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	20,18680000	0,12	2,42
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	0,54410000	0,28	0,15
00039419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	1,82340000	9,77	17,81
00039422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	5,82780000	11,08	64,57
00037586	PINO DE AÇO COM ARRUELA CÔNICA, DIÂMETRO ARRUELA = "23" MM E COMP HASTE = "27" MM (AÇAO INDIRETA)	SINAPI	CENTO	0,05920000	73,28	4,33
00039413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	2,10600000	19,78	41,65
TOTAL Material:						139,79
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72600000	35,53	25,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23700000	24,37	5,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						31,56
VALOR:						171,35

104719 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	2,50270000	0,31	0,77
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	1,69400000	2,74	4,64
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	KG	1,09780000	3,42	3,75
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	20,18680000	0,12	2,42
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	1,27550000	0,28	0,35
00039419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	2,13730000	9,77	20,88
00039422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	9,10790000	11,08	100,91
00037586	PINO DE AÇO COM ARRUELA CÔNICA, DIÂMETRO ARRUELA = "23" MM E COMP HASTE = "27" MM (AÇAO INDIRETA)	SINAPI	CENTO	0,06940000	73,28	5,08
00039413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	2,10600000	19,78	41,65
TOTAL Material:						180,45
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,95800000	35,53	34,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31300000	24,37	7,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						41,65
VALOR:						222,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

JCA-06562378 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES (APLICADA SOBRE PAREDE DE ALVENARIA) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	2,50270000	0,31	0,78
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	0,74070000	2,74	2,03
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	KG	1,09780000	3,42	3,75
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	20,18680000	0,12	2,42
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	0,48030000	0,28	0,13
00039419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	0,76240000	9,77	7,45
00039422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	2,00060000	11,08	22,17
00037586	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = "23" MM E COMP HASTE = "27" MM (ACAO INDIRETA)	SINAPI	CENTO	0,02480000	73,28	1,82
00039413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	1,05030000	19,78	20,77
				TOTAL Material:		61,32
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52200000	35,53	18,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17100000	24,37	4,17
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		22,72
				VALOR:		84,04

Observações: Composição criada com base no SINAPI 96358 adequando-se ao uso na função de parede sobreposta em alvenaria

JCA-37155338 INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE PET ESPESSURA 50mm EM PAREDE DRYWALL. (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-I-50794919	LÂ DE PET CONSTITUIDA POR FIBRAS DE POLIESTER, SEM REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES, ESPESSURA 5,0 CM, ROLO	Composições	M2	1,00000000	23,66	23,66
				TOTAL Material:		23,66
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07500000	35,53	2,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02500000	24,37	0,61
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		3,27
				VALOR:		26,93

Observações: Composição criada com base no SINAPI 104726 fazendo-se a aplicação do custo do insumo que não possui preço no SINAPI.

102253 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	1,31600000	40,88	53,79
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,08900000	42,43	3,77
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		57,56
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	SINAPI	KG	0,53000000	44,24	23,44
00037596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	SINAPI	KG	0,97000000	3,14	3,04
00044476	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "3,0" CM	SINAPI	M2	1,05000000	524,47	550,69
				TOTAL Material:		577,17
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																			
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%																
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%																
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba	<table><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th><th>REF.</th></tr><tr><td>ORSE/SE</td><td>2025/08</td><td>09/2025</td></tr><tr><td>SEINFRA/CE</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2023</td></tr><tr><td>SICRO NOVO/BA</td><td>2025/07</td><td>09/2025</td></tr><tr><td>SINAPI/BA</td><td>2025/09 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2025</td></tr></table>	FORTE	VERSÃO	REF.	ORSE/SE	2025/08	09/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025		
FORTE	VERSÃO		REF.																
ORSE/SE	2025/08		09/2025																
SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO		10/2023																
SICRO NOVO/BA	2025/07		09/2025																
SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025																	
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia																		
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025																		
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7																		
UNIDADES:	7189.4M2																		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68																		

88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,40500000	33,37	46,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70200000	24,37	17,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						63,98
VALOR:						698,71

S01845 Alçapão em chapa de aço e = 3/16" (m2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00300000	139,89	0,41
100582	Chapa xadrez 3/16" - 4,75mm - (38,00kg/m2)	ORSE	kg	25,00000000	24,39	609,75
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	1,17000000	0,84	0,98
				TOTAL Material:		611,14
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	33,52	33,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,64000000	24,37	15,59
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		49,11
				VALOR:		660,25

UFSB-86889296 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA MÉDIA, 80X210CM, E VISOR DE VIDRO 50x60, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO MARCOS, ALIZARES DOBRADIÇAS, FECHADURAS E ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	34,00	102,00
00003081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	1,00000000	154,72	154,72
00039496	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	SINAPI	UN	1,00000000	714,35	714,35
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	UN	19,80000000	0,07	1,39
				TOTAL Material:		972,46
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,67800000	31,99	53,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,83900000	24,37	20,45
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		74,13
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102201	APLICAÇÃO MASSA ACRILICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	SINAPI	M2	3,36000000	20,72	69,62
100674	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	0,30000000	464,65	139,40
102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	3,36000000	19,60	65,86
				TOTAL Serviço:		274,88
				VALOR:		1.321,47
Observações: Composição criada com base no SINAPI 90823 incluindo fechadura e acabamento.						

S12098 Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave (m2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01000000	139,89	1,39
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	4,60000000	0,84	3,86

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOV/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,01000000	116,09	1,16
112929	Porta corta fogo, duas folhas, abrir, classe P90, da DKS ou similar - inclusive batente	ORSE	m2	1,00000000	556,38	556,38

TOTAL Material:					562,79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,38000000	33,52	79,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,90000000	24,37	46,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					126,07	
VALOR:					688,86	

UFSB-27259626 PORTA DE MADEIRA DUPLA PARA PINTURA, SEMI-OCA MÉDIA, 140X210CM, E VISOR DE VIDRO 20x120CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO MARCOS, ALIZARES DOBRADIÇAS, FECHADURAS E ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	6,00000000	34,00	204,00
00003081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINGOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	1,00000000	154,72	154,72
00039494	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	SINAPI	UN	0,83300000	576,30	480,06
00039497	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	SINAPI	UN	1,00000000	747,02	747,02
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	UN	19,80000000	0,07	1,39
				TOTAL Material:		1.587,19

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,51700000	31,99	80,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25850000	24,37	30,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					111,19	

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102201	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	SINAPI	M2	5,88000000	20,72	121,83
100674	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	0,24000000	464,65	111,52
102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	5,88000000	19,60	115,25

TOTAL Serviço:					348,60
VALOR:					2.046,98

Observações: Composição criada com base no SINAPI 90823 incluindo fechadura e acabamento.

UFSB-21711412 PORTA EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO TEMPERADO 10MM, ABRIR DUPLA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112795	Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, inclusive caixilho, dobradiças ou roldanas e fechadura, exclusive vidro	ORSE	m2	1,05000000	267,00	280,35
00010507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	1,05000000	458,85	481,79
					TOTAL Material:	762,14

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	33,52	33,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	24,37	24,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					57,89	

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PRÓPRIA

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00300000	690,10	2,07
TOTAL Serviço:					2,07
VALOR:					822,10

Observações: Composição criada com base no ORSE S11946 adequando-se aos insumos do SINAPI

UFSB-84651021 PORTA DE MADEIRA DUPLA PARA PINTURA, SEMI-OCA MÉDIA, 160X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO MARCOS, ALIZARES DOBRADIÇAS, FECHADURAS E ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002432 DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMP A BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	6,00000000	34,00	204,00
00003081 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCO) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	1,00000000	154,72	154,72
00039496 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADIÇAS)	SINAPI	UN	2,00000000	714,35	1.428,70
00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	UN	19,80000000	0,07	1,39
TOTAL Material:					1.788,81
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,97000000	31,99	95,01
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,48500000	24,37	36,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					131,20
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102201 APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	SINAPI	M2	6,72000000	20,72	139,24
102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	6,72000000	19,60	131,71
TOTAL Serviço:					270,95
VALOR:					2.190,96

Observações: Composição criada com base no SINAPI 90823 incluindo fechadura e acabamento.

90838 PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011154 PORTA CORTA-FOGO SIMPLES PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, 1 FOLHA DE ABRIR, 5 CM, ACABAMENTO NATURAL / SEM PINTURA, COM FECHADURA TIPO TRINCO, DOBRADIÇAS E BATENTE, VAO LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742)	SINAPI	UN	1,00000000	1.008,53	1.008,53
TOTAL Material:					1.008,53
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,46400000	33,52	116,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,73200000	24,37	42,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					158,31
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04220000	764,21	32,24
TOTAL Serviço:					32,24
VALOR:					1.199,08

UFSB-17055350 PORTA PIVOTANTE DE ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 10MM, 2 FOLHAS DE 80X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112794 Basculante em alumínio, cor N/P/B, tipo convencional ou pivotante, com comando, exclusivo vidro	ORSE	m2	3,36000000	420,00	1.411,20

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOV/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PRÓPRIA

00003104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	SINAPI	CJ	1,00000000	180,24	180,24
00005031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	3,36000000	496,30	1.667,57
					TOTAL Material:	3.259,01


Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,98800000	24,37	97,19
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,10000000	25,17	103,20
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	200,39
					VALOR:	3.459,40

Observações: Composição criada com base no SINAPI 102183 adequando-se o tipo de insumo

S11944 Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro (m2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12793	Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro	ORSE	m2	1,00000000	250,00	250,00
					TOTAL Material:	250,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	33,52	33,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	24,37	24,37
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	57,89
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01903	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00300000	628,40	1,88
					TOTAL Serviço:	1,88
					VALOR:	309,77

S11941 Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro (m2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12790	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, 1F+1M, linha 25, exclusive vidro	ORSE	m2	1,00000000	465,00	465,00
					TOTAL Material:	465,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	33,52	33,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	24,37	24,37
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	57,89
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01903	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00300000	628,40	1,88
					TOTAL Serviço:	1,88
					VALOR:	524,77

101162 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007272	ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO) DE 7 X 20 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	23,29000000	2,44	56,82
					TOTAL Material:	56,82
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,22000000	33,52	74,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11000000	24,37	27,05
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	101,46
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100489	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02300000	680,92	15,66



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		ORSE/SE	2025/08
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SICRO NOVO/BA	2025/07
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	7189.4M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68			

TOTAL Serviço:	15,66
VALOR:	173,94

UFSB-23759752 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO TERÇAS, SUPORTES DE TELHAS, PONTALETES E TRANSPORTE VERTICAL. (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00940000	37,86	0,36
93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00680000	39,05	0,27

TOTAL Equipamento Custo Horário: 0,63

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040549 PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	SINAPI	CENTO	0,00700000	214,19	1,50
00043083 PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)	SINAPI	KG	4,33300000	8,16	35,36
00040598 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	SINAPI	KG	2,20850000	7,96	17,58

TOTAL Material: 54,44

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21300000	35,53	7,57
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10600000	24,37	2,58

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 10,15

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92917 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,92000000	13,26	25,46
92915 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,92000000	17,23	33,08
103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	0,00600000	754,29	4,53
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,04800000	525,82	25,24
92264 FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,12000000	215,65	25,88

TOTAL Serviço: 114,19

Observações: Composição baseada no SINAPI 92580 inserindo os perfis de suporte a telha e pontalete

VALOR: 179,41

S08637 Chapim de concreto pré-moldado (m)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100081 Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	ORSE	kg	0,80000000	8,54	6,83

TOTAL Material: 6,83

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	ORSE	m3	0,01000000	703,54	7,03
S11640 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	ORSE	m2	0,35000000	123,27	43,14

TOTAL Serviço: 50,17

VALOR: 57,00

93010 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002682 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2", SEM LUVA	SINAPI	M	1,10000000	23,62	25,98

TOTAL Material: 25,98



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PRÓPRIA

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15420000	25,56	3,94
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15420000	33,94	5,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						9,17
VALOR:						35,15

91920 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001874	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	4,12	4,12
TOTAL Material:						4,12
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36500000	25,56	9,32
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36500000	33,94	12,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						21,70
VALOR:						25,82

93018 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001875	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	4,99	4,99
TOTAL Material:						4,99
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33650000	25,56	8,60
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33650000	33,94	11,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						20,02
VALOR:						25,01

93022 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001887	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	20,69	20,69
TOTAL Material:						20,69
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46250000	25,56	11,82
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46250000	33,94	15,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						27,51
VALOR:						48,20

93026 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001878	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	41,63	41,63
TOTAL Material:						41,63
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63900000	25,56	16,33
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63900000	33,94	21,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						38,01
VALOR:						79,64

93015 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (UN)						

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001907	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	10,03	10,03
TOTAL Material:						10,03
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30840000	25,56	7,88
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30840000	33,94	10,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						18,34
VALOR:						28,37

104397 CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,20	0,40
00039335	CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1"	SINAPI	UN	1,00000000	9,65	9,65
TOTAL Material:						10,05
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27460000	25,56	7,01
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27460000	33,94	9,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						16,32
VALOR:						26,37

104405 CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,20	0,40
00039341	CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 1"	SINAPI	UN	1,00000000	14,01	14,01
TOTAL Material:						14,41
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53620000	25,56	13,70
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53620000	33,94	18,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						31,89
VALOR:						46,30

95818 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,20	0,40
00039345	CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1"	SINAPI	UN	1,00000000	16,01	16,01
TOTAL Material:						16,41
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62340000	25,56	15,93
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62340000	33,94	21,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						37,08
VALOR:						53,49

S00765 Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100857	Eletrocalha metálica perfurada 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	ORSE	un	1,00000000	32,75	32,75
TOTAL Material:						32,75



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%	
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%	
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		ORSE/SE	2025/08	09/2025
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SICRO NOV/BA	2025/07	09/2025
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
UNIDADES:	7189.4M2		Composições Próprias	PRÓPRIA	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	33,94	6,78
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	24,37	4,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,65
VALOR:						44,40

S07881 Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) (un)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104112	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	3,75	3,75
TOTAL Material:						3,75
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	33,94	6,78
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	24,37	4,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,65
VALOR:						15,40

JCA-30071279 Emenda interna 050 x 050 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100887	Emenda interna 50 x 50 mm com base lisa para eletrocalha metálica (ref. vl 3.01-21-50/50 ge valemam ou similar)	ORSE	un	1,00000000	3,50	3,50
TOTAL Material:						3,50
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	25,56	5,11
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	33,94	6,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,90
VALOR:						15,40

Observações: Composição criada com base na composição SINAPI 100556 fazendo-se a substituição dos insumos pelo SINAPI e/ou cotação de preços.

JCA-78882592 Tampa de encaixe 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103989	Tampa de encaixe 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	14,90	14,90
TOTAL Material:						14,90
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	25,56	5,11
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	33,94	6,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,90
VALOR:						26,80

Observações: Composição criada com base na composição SINAPI 100556 fazendo-se a substituição dos insumos pelo SINAPI e/ou cotação de preços.

S09669 Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm (un)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110047	Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm	ORSE	un	1,00000000	54,90	54,90
TOTAL Material:						54,90
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	33,94	16,97
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	24,37	12,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						29,15
VALOR:						84,05

JCA-48782394 Emenda externa, para perfilado 38 x 38 mm. (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FONTES	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

110045	Emenda externa, para perfilado tipo "X", 38 x 38 mm, ref. CKP 119 ou similar	ORSE	un	1,00000000	3,20	3,20
					TOTAL Material:	3,20
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	25,56	5,11
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	33,94	6,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	11,90
Observações: Composição criada com base na composição SINAPI 100556 fazendo-se a substituição dos insumos pelo SINAPI e/ou cotação de preços.					VALOR:	15,10

S08686 Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) (un)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106611	Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	22,40	22,40
					TOTAL Material:	22,40
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	33,94	6,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	24,37	4,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	11,65
					VALOR:	34,05

S08689 Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) (un)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
108946	Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90°	ORSE	un	1,00000000	15,50	15,50
					TOTAL Material:	15,50
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	33,94	6,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	24,37	4,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	11,65
					VALOR:	27,15

S11287 Curva vertical 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) (un)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112153	Curva vertical 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	14,35	14,35
					TOTAL Material:	14,35
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	33,94	6,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	24,37	4,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	11,65
					VALOR:	26,00

S11443 Gancho curto 38x38mm para luminária (un)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112393	Gancho curto 38x38mm para luminária	ORSE	un	1,00000000	3,25	3,25
					TOTAL Material:	3,25
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	33,94	6,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	24,37	4,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	11,65
					VALOR:	14,90

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	L.S. Hora:	115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	L.S. Mês:	71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba	FONTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	ORSE/SE	2025/08	09/2025
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7	SICRO	2025/07	09/2025
	UNIDADES:	7189.4M2	NOVO/BA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
			Composições Próprias	PRÓPRIA	

S12556 Junção interna tipo "L" para perfilado, (ref.: Mopa ou similar) (un)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103630	Junção interna tipo "L" para perfilado, ref. Mopa ou similar	ORSE	un	1,00000000	5,57	5,57
				TOTAL Material:		5,57
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	33,94	6,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	24,37	4,87
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		11,65
				VALOR:		17,22

S12557 Junção interna tipo "T" para perfilado, (ref.: Mopa ou similar) (un)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103628	Junção interna tipo "T" para perfilado, ref. Mopa ou similar	ORSE	un	1,00000000	7,20	7,20
				TOTAL Material:		7,20
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	33,94	6,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	24,37	4,87
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		11,65
				VALOR:		18,85

S12558 Junção interna tipo "X" para perfilado, (ref.: Mopa ou similar) (un)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103629	Junção interna tipo "X" para perfilado, ref. Mopa ou similar	ORSE	un	1,00000000	6,90	6,90
				TOTAL Material:		6,90
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	33,94	6,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	24,37	4,87
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		11,65
				VALOR:		18,55

UF5B-00886077 TOMADA DE SOBREPOR (1 MÓDULO) TIPO 2P+T 10A COM CAIXA METÁLICA, INSTALADA EM PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	1,00000000	44,81	44,81
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	10,75	10,75
91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	19,94	19,94
Observações: Composição criada com base no SINAPI 92000 fazendo-se as adequações de local de instalação.				TOTAL Serviço:		75,50
				VALOR:		75,50

S07384 Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total $\varnothing 1/4"$ x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) (m)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102234	Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	ORSE	un	1,00000000	12,35	12,35
				TOTAL Material:		12,35
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	33,94	10,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	24,37	7,31
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		17,49
				VALOR:		29,84

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PRÓPRIA

UFSB-96262096 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, INSTALADO EM CONDULETE. (UN)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29000000	25,56	7,41
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29000000	33,94	9,84
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		17,25
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	1,00000000	44,81	44,81
91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	35,96	35,96
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	10,75	10,75
				TOTAL Serviço:		91,52
Observações: Composição criada com base no SINAPI 91953 fazendo-se as adequações de local de instalação.				VALOR:		108,77

UFSB-48576747 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, INSTALADO EM CONDULETE. (UN)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29000000	25,56	7,41
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29000000	33,94	9,84
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		17,25
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	1,00000000	44,81	44,81
91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	44,42	44,42
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	10,75	10,75
				TOTAL Serviço:		99,98
Observações: Composição criada com base no SINAPI 91953 fazendo-se as adequações de local de instalação.				VALOR:		117,23

UFSB-81578249 TOMADA ALTA DE SOBREPOR (1 MÓDULO), TIPO 2P+T, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, INSTALADA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO. (UN)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	1,00000000	44,81	44,81
91945	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	14,25	14,25
91990	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	35,95	35,95
				TOTAL Serviço:		95,01
Observações: Composição criada com base no SINAPI 91992 fazendo-se as adequações de local de instalação.				VALOR:		95,01

UFSB-45586283 TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (1 MÓDULO), TIPO 2P+T, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, INSTALADA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO. (UN)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	1,00000000	44,81	44,81
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	10,75	10,75
91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	24,40	24,40
Observações: Composição criada com base no SINAPI 92000 fazendo-se as adequações de local de instalação.				TOTAL Serviço:		79,96
				VALOR:		79,96

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÉ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		FORTE ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias	VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		REF.	
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		09/2025 09/2025 10/2025	
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			
	UNIDADES:	7189.4M2			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68			

91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,24340000	3,96	4,92
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	4,14	0,03
TOTAL Material:						4,95
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	25,56	0,99
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	33,94	1,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,31
VALOR:						7,26

91932 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000980	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	M	1,24340000	10,88	13,52
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	4,14	0,03
TOTAL Material:						13,55
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07600000	25,56	1,94
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07600000	33,94	2,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,51
VALOR:						18,06

91927 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	2,83	3,51
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	4,14	0,03
TOTAL Material:						3,54
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	25,56	0,74
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	33,94	0,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,72
VALOR:						5,26

92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001019	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	SINAPI	M	1,01500000	36,19	36,73
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	4,14	0,03
TOTAL Material:						36,76
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06970000	25,56	1,78
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06970000	33,94	2,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,14



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%	
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%	
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba	FORTE	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	ORSE/SE	2025/08	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
UNIDADES:	7189.4M2	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68	Composições Próprias	PRÓPRIA	

VALOR:	40,90

91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000994	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	M	1,24340000	6,33	7,87
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	4,14	0,03
TOTAL Material:						7,90
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	25,56	1,30
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	33,94	1,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,03
VALOR:						10,93

JCA-75645849 CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020254	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM	SINAPI	UN	1,00000000	20,93	20,93
TOTAL Material:						20,93
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34600000	25,56	8,84
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34600000	33,94	11,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						20,58
VALOR:						41,51

Observações: Composição criada com base na composição SINAPI 100556.

JCA-92173719 CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X *10* CM. (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039771	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM	SINAPI	UN	1,00000000	29,86	29,86
TOTAL Material:						29,86
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34600000	25,56	8,84
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34600000	33,94	11,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						20,58
VALOR:						50,44

Observações: Composição criada com base no SINAPI 100556 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

JCA-34035613 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM. (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039772	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM	SINAPI	UN	1,00000000	58,69	58,69
TOTAL Material:						58,69
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34600000	25,56	8,84
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34600000	33,94	11,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						20,58
VALOR:						79,27

Observações: Composição criada com base na composição SINAPI 100556.

UFSB-33194113 LUMINARIA DE EMBUTIR TIPO CALHA, RETANGULAR, EM CHAPA DE ACO PINTADA EM BRANCO, PARA 2 LAMPADAS TUBULARES T8, LED *18* W OU FLUORESCENTE, BIVOLT, ALETADA, 120 CM (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																			
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025		L.S. Hora: 115,57%															
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%		L.S. Mês: 71,29%															
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba	<table><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th><th>REF.</th></tr><tr><td>ORSE/SE</td><td>2025/08</td><td>09/2025</td></tr><tr><td>SEINFRA/CE</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2023</td></tr><tr><td>SICRO NOVO/BA</td><td>2025/07</td><td>09/2025</td></tr><tr><td>SINAPI/BA</td><td>2025/09 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2025</td></tr></table>			FORTE	VERSÃO	REF.	ORSE/SE	2025/08	09/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
	FORTE	VERSÃO				REF.														
	ORSE/SE	2025/08				09/2025														
	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO				10/2023														
	SICRO NOVO/BA	2025/07				09/2025														
	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025																	
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia																		
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025																			
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7																			
UNIDADES:	7189.4M2																			
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68																			

UFSB-I-66402488	LUMINARIA DE EMBUTIR TIPO CALHA, RETANGULAR, EM CHAPA DE AÇO PINTADA EM BRANCO, PARA 2 LAMPADAS TUBULARES T8, LED *18* W OU FLUORESCENTE, BIVOLT, ALETADA, 120 CM	Composições	UN	1,00000000	199,69	199,69
					TOTAL Material:	199,69
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11981250	25,56	3,06
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38340000	33,94	13,01
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	16,07
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	SINAPI	UN	2,00000000	28,85	57,70
					TOTAL Serviço:	57,70
Observações: Composição criada com base na composição SINAPI 97605 fazendo-se a substituição dos insumos pelo SINAPI e/ou cotação de preços.					VALOR:	273,46

UFSB-62439064 LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *17 X 17* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 12 W, BIVOLT (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
UFSB-I-71697261	LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *17 X 17* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 12 W, BIVOLT	Composições	UN	1,00000000	30,95	30,95
					TOTAL Material:	30,95
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11981250	25,56	3,06
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38340000	33,94	13,01
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	16,07
Observações: Composição criada com base na composição ORSE S12368 fazendo-se a substituição dos insumos pelo SINAPI e/ou cotação de preços.					VALOR:	47,02

97607 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038193	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	UN	1,00000000	3,43	3,43
00038775	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	1,00000000	73,99	73,99
					TOTAL Material:	77,42
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18018750	25,56	4,60
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57660000	33,94	19,56
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	24,16
					VALOR:	101,58

UFSB-17144001 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00039761	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	863,90	863,90
					TOTAL Material:	863,90
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,52330000	25,56	38,94
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,52330000	33,94	51,70
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	90,64
Observações: Composição criada com base na composição SINAPI 101878 fazendo-se a substituição dos insumos pelo SINAPI e/ou cotação de preços.					VALOR:	954,54

93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)						

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PRÓPRIA

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	59,32	59,32
00001574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	3,00000000	1,46	4,38
TOTAL Material:						63,70

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38141900	25,56	9,74
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38141900	33,94	12,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						22,68
VALOR:						86,38

S07996 Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
107943	Disjuntor bipolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA	ORSE	un	1,00000000	278,50	278,50
TOTAL Material:						278,50
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	33,94	20,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	24,37	14,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						34,98
VALOR:						313,48

101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002373	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATÉ 100 A, TENSÃO MÁXIMA DE 415 V	SINAPI	UN	1,00000000	103,47	103,47
00001576	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	SINAPI	UN	3,00000000	2,40	7,20
TOTAL Material:						110,67
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72713500	25,56	18,58
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72713500	33,94	24,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						43,25
VALOR:						153,92

JCA-53693887 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO ATÉ 60 DISJUNTORES (UN)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,07766667	25,56	129,79
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,07766667	33,94	172,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						302,13
VALOR:						302,13

106020 DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034714	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A	SINAPI	UN	1,00000000	70,85	70,85
00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	3,00000000	1,74	5,22
TOTAL Material:						76,07
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52974500	25,56	13,54

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																			
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025		L.S. Hora: 115,57%															
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%		L.S. Mês: 71,29%															
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba	<table><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th><th>REF.</th></tr><tr><td>ORSE/SE</td><td>2025/08</td><td>09/2025</td></tr><tr><td>SEINFRA/CE</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2023</td></tr><tr><td>SICRO NOV/BA</td><td>2025/07</td><td>09/2025</td></tr><tr><td>SINAPI/BA</td><td>2025/09 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2025</td></tr></table>			FORTE	VERSÃO	REF.	ORSE/SE	2025/08	09/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	SICRO NOV/BA	2025/07	09/2025	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
	FORTE	VERSÃO				REF.														
	ORSE/SE	2025/08				09/2025														
	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO				10/2023														
	SICRO NOV/BA	2025/07				09/2025														
	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025																	
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia																		
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025																			
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7																			
UNIDADES:	7189.4M2																			
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68																			

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52974500	33,94	17,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						31,51
VALOR:						107,58

101896 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002377	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	SINAPI	UN	1,00000000	515,17	515,17
00001580	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	SINAPI	UN	3,00000000	7,22	21,66
TOTAL Material:						536,83
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,22241500	25,56	31,24
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,22241500	33,94	41,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						72,72
VALOR:						609,55

UFSB-40612970 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-I-16389891	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR COM KIT TRIFÁSICO 150A PARA 36 CIRCUITOS	Composições	UN	1,00000000	1.528,80	1.528,80
TOTAL Material:						1.528,80
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,55436667	25,56	90,85
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,55436667	33,94	120,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						211,49
Observações: Composição criada com base no SINAPI 101878 adequando-se os insumos necessários						
VALOR:						1.740,29

UFSB-54525715 MEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS PM5650 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-23418324	MEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS PM5650	Composições	UN	1,00000000	8.781,66	8.781,66
TOTAL Material:						8.781,66
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10550000	25,56	2,70
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10550000	33,94	3,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,28
Observações: Composição criada com base no SINAPI 93667 de onde se extraiu o valor de M.O. (por similaridade no esforço do serviço) e substitui-se o insumo pelo insumo cotado.						
VALOR:						8.787,94

UFSB-56331939 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 50/5, Y-Y (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-I-85078346	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 50/5, Y-Y	Composições	UN	1,00000000	99,90	99,90
TOTAL Material:						99,90
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,55400000	25,56	90,84
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,55400000	33,94	120,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						211,46
Observações: Composição criada com base no ORSE 11847 fazendo-se as substituições de M.O. pelas do SINAPI. Para materiais foram usados insumos SINAPI (quando existentes) ou cotações quando necessário.						
VALOR:						311,36

93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)						



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PRÓPRIA

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	8,44	8,44
00001573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	1,00000000	1,35	1,35
TOTAL Material:						9,79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08779100	25,56	2,24
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08779100	33,94	2,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,21
VALOR:						15,00

93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	59,32	59,32
00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	3,00000000	1,74	5,22
TOTAL Material:						64,54

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52974500	25,56	13,54
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52974500	33,94	17,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						31,51
VALOR:						96,05

UFSB-02479459 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 72 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-I-36565057	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 72 DISJUNTORES.	Composições	UN	1,00000000	3.999,00	3.999,00
TOTAL Material:						3.999,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,55436667	25,56	90,85
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,55436667	33,94	120,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						211,49
VALOR:						4.210,49

Observações: Composição criada com base no SINAPI 101878 adequando-se os insumos necessários

JCA-24407873 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO ATÉ 80 DISJUNTORES (UN)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	67,70200000	25,56	1.730,46
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	67,70200000	33,94	2.297,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4.028,27
VALOR:						4.028,27

Observações: COPIA SINAPI - CE - 2022/05 COM DESONERAÇÃO (REF: 06/2022)32425

UFSB-96395821 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 28 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039757	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	399,31	399,31
TOTAL Material:						399,31
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,52330000	25,56	38,94
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,52330000	33,94	51,70

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias PROPRIA	

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	90,64
VALOR:	489,95

Observações: Composição criada com base na composição SINAPI 101878 fazendo-se a substituição dos insumos pelo SINAPI e/ou cotação de preços.

UFSB-40561574 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039759	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	718,70	718,70
TOTAL Material:						718,70
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,55436667	25,56	90,85
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,55436667	33,94	120,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						211,49
VALOR:						930,19


Observações: Composição criada com base no SINAPI 101878 adequando-se os insumos necessários

S10326 Disjuntor termomagnético tripolar 500 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11101	Disjuntor termomagnético tripolar 500 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 65KA	ORSE	un	1,00000000	3.081,61	3.081,61
TOTAL Material:						3.081,61
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	33,94	67,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	24,37	48,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						116,62
VALOR:						3.198,23

S00454 Disjuntor termomagnético tripolar 160 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03441	Disjuntor tripolar 160 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 65KA, ref.: Siemens ou similar	ORSE	un	1,00000000	194,00	194,00
TOTAL Material:						194,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	33,94	67,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	24,37	48,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						116,62
VALOR:						310,62

S12740 Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" (m)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11095	Barra chata de alumínio 7/8" x 1/8"	ORSE	m	1,00000000	12,30	12,30
TOTAL Material:						12,30
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	33,94	6,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,10
VALOR:						18,40

S10908 Barra de aço redonda re-bar3/8" x 3,00m (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11846	Barra de aço redonda re-bar3/8" x 3,00m	ORSE	un	1,00000000	40,56	40,56
TOTAL Material:						40,56
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	33,94	10,18



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%	
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%	
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		ORSE/SE	2025/08	09/2025
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
UNIDADES:	7189.4M2		Composições Próprias	PRÓPRIA	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	24,37	7,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						17,49
VALOR:						58,05

S08082 Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) (kg)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102694	Cabo de cobre nú 50 mm2 - 1/0 AWG	ORSE	kg	1,00000000	135,15	135,15
TOTAL Material:						135,15
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16000000	33,94	5,43
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16000000	24,37	3,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						9,32
VALOR:						144,47

S11273 Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112141	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)	ORSE	un	1,00000000	356,60	356,60
TOTAL Material:						356,60
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	33,94	50,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						50,91
VALOR:						407,51

98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	SINAPI	UN	1,00000000	37,95	37,95
TOTAL Material:						37,95
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13840000	33,52	4,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10880000	24,37	2,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,28
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,01410000	301,84	4,25
TOTAL Serviço:						4,25
VALOR:						49,48

96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003379	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	1,00000000	69,85	69,85
TOTAL Material:						69,85
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24840000	25,56	6,34
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24840000	33,94	8,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						14,77
VALOR:						84,62

S11131 Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm² (un)						

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOV/BA	2025/07
UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PRÓPRIA

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11977	Cartucho p/ solda exotermica nr 45	ORSE	un	1,00000000	13,92	13,92
TOTAL Material:						13,92
VALOR:						13,92

JCA-02017028 CURVA 90° DE BARRA CHATA EM ALUMÍNIO, 7/8" X 1/8" X 300 MM (70MM²) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034359	CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4" X 1/4" X 300 MM	SINAPI	UN	1,00000000	14,41	14,41
TOTAL Material:						14,41
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	33,94	6,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,11
VALOR:						20,52

Observações: Composição criada com base no SINAPI 92883 adequando-se os insumos do SINAPI e cotação de preços.

S10729 Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 - fornecimento (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11514	Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2	ORSE	un	1,00000000	28,29	28,29
TOTAL Material:						28,29
VALOR:						28,29

JCA-17849394 PARAFUSO AUTOATARRACHANTE EM AÇO INOX, Ø4,2 X 32MM, FORNECIDO COM BUCHA DE NYLON (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11901	Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm	ORSE	un	1,00000000	0,62	0,62
TOTAL Material:						0,62
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	25,56	1,79
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	33,94	2,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,17
VALOR:						4,79

Observações: Composição criada com base na composição ORSE S12456 fazendo-se a substituição dos insumos pelo SINAPI e/ou cotação de preços.

S11005 Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 2 cabos, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 6mx2" e base (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03250	Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2	ORSE	Un	6,00000000	13,80	82,80
I09482	Conjunto de estais 2" para mastro d=2" (pára-raio)	ORSE	un	1,00000000	139,90	139,90
00004274	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATÃO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	SINAPI	UN	1,00000000	143,95	143,95
I01689	Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm	ORSE	cj	4,00000000	0,96	3,84
00007572	SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	SINAPI	UN	6,00000000	8,39	50,34
00007696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = "3,65" MM, PESO "5,10" KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	6,00000000	87,21	523,26
TOTAL Material:						944,09
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,50000000	33,94	186,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,50000000	24,37	134,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						320,70
VALOR:						1.264,79

JCA-02208791 PARAFUSO CABEÇA CHATA PARA EMENDA DE BARRAS, Ø1/4" X7/8", FORNECIDO COM PORCA SEXTAVADA (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11898	Parafuso cabeça chata em alumínio 1/4" x 7/8"	ORSE	un	1,00000000	0,41	0,41

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

				TOTAL Material:		0,41	
Mão de Obra com Encargos Complementares			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,07000000	25,56	1,79
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,07000000	33,94	2,38
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		4,17
Observações: Composição criada com base na composição ORSE S12456 fazendo-se a substituição dos insumos pelo SINAPI e/ou cotação de preços.					VALOR:		4,58

S10090 Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=7mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-745 ou similar (SPDA) (un)							
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
109711	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos cobre, furo d=7mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-745 ou similar (SPDA)	ORSE	un	1,00000000	2,17	2,17	
				TOTAL Material:		2,17	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	33,52	0,33	
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		0,33	
				VALOR:		2,50	

UFSB-30812369 REDUTOR PRISONEIRO COM PARAFUSO, M12 X 3/16" EM LATÃO COM PARAFUSO INOX (UN)							
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	25,56	1,79	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	33,94	2,38	
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		4,17	
Observações: Composição criada com base na composição ORSE S12456 fazendo-se a substituição dos insumos pelo SINAPI e/ou cotação de preços.				VALOR:		4,17	

UFSB-58149436 Molde de solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm² para haste de 5/8 e 3/4 (un)							
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
110339	Molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo cobre nu 50 mm²	ORSE	un	1,00000000	214,09	214,09	
				TOTAL Material:		214,09	
Observações: COPIA ORSE - SE - 2025/04 (REF: 06/2025) 47140				VALOR:		214,09	

JCA-96847529 TERMINAL DE PRESSÃO EM LATÃO ESTANHADO TIPO CRUZ/PRENSA, PARA CABOS DE 16MM² A 50MM², REF:TEL-5096 (SPDA) (un)							
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
109713	Terminal de pressão em latão estanhado tipo cruz/prensa, para cabos de 16mm² a 50mm², ref:TEL-5096 (SPDA)	ORSE	un	1,00000000	20,17	20,17	
				TOTAL Material:		20,17	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	25,56	25,56	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	33,94	2,38	
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		27,94	
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
107881	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 150mm2 a 300mm2	ORSE	h	0,16500000	6,63	1,09	
				TOTAL Serviço:		1,09	
Observações: COPIA ORSE - SE - 2024/07 (REF: 10/2024) 43908				VALOR:		49,20	

JCA-16739056 CLIP DE AÇO GALVANIZADO PARA CONEXÃO DE BARRAS DE 8 A 10 MM DE DIÂMETRO (UN)							
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
107864	Clips 3/8", p/haste de aterramento galvanizada, ref:TEL-5238	ORSE	un	1,00000000	7,87	7,87	
				TOTAL Material:		7,87	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%	
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%	
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		ORSE/SE	2025/08	09/2025
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SICRO NOV/BA	2025/07	09/2025
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
UNIDADES:	7189.4M2		Composições Próprias	PRÓPRIA	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	25,56	1,79
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	33,94	2,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,17
VALOR:						12,04

Observações: Composição criada com base na composição ORSE S12456 fazendo-se a substituição dos insumos pelo SINAPI e/ou cotação de preços.

UFSB-50008125 CONECTOR ATERRINSERT COM DISCO EM LATÃO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-I-70081272	CONECTOR ATERRINSERT COM DISCO EM LATÃO	Composições	UN	1,00000000	99,23	99,23
TOTAL Material:						99,23
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	25,56	10,22
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	33,94	13,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						23,80
VALOR:						123,03

Observações: Composição criada com base na composição ORSE S11234 fazendo-se a substituição dos insumos pelo SINAPI e/ou cotação de preços.

UFSB-65712066 PARAFUSOS CABEÇA CHATA, Ø1/4" X 5/8" (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-I-98455614	PARAFUSOS CABEÇA CHATA, Ø1/43 X 5/83	Composições	UN	1,00000000	1,65	1,65
TOTAL Material:						1,65
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	25,56	0,77
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	33,94	1,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,79
VALOR:						3,44

Observações: Composição criada com base na composição ORSE S12456 fazendo-se a substituição dos insumos pelo SINAPI e/ou cotação de preços.

S11773 Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103973	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m	ORSE	un	1,05000000	103,45	108,62
TOTAL Material:						108,62
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	33,94	25,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	24,37	18,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						43,72
VALOR:						152,34

S07891 Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103974	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m	ORSE	un	1,05000000	131,20	137,76
TOTAL Material:						137,76
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	33,94	25,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	24,37	18,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						43,72
VALOR:						181,48

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias		PROPRIA

93011 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002686	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3", SEM LUVA	SINAPI	M	1,10000000	29,63	32,59
					TOTAL Material:	32,59
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17100000	25,56	4,37
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17100000	33,94	5,80
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	10,17
					VALOR:	42,76

93024 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001877	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	20,72	20,72
					TOTAL Material:	20,72
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51300000	25,56	13,11
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51300000	33,94	17,41
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	30,52
					VALOR:	51,24

S13364 Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação (un)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I01420	Luva ferro galvanizado d=1 "	ORSE	un	1,00000000	13,97	13,97
					TOTAL Material:	13,97
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13540000	33,94	4,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13540000	24,37	3,29
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	7,88
					VALOR:	21,85

UFSB-64970954 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
UFSB-I-08421580	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4")	Composições	UN	1,00000000	12,31	12,31
					TOTAL Material:	12,31
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20500000	25,56	5,24
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20500000	33,94	6,96
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	12,20
					VALOR:	24,51

Observações: Composição criada com base na composição SINAPI 104449 fazendo-se a substituição dos insumos pelo SINAPI e/ou cotação de preços.

93016 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001896	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	13,46	13,46
					TOTAL Material:	13,46
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34200000	25,56	8,74
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34200000	33,94	11,60

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																			
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025		L.S. Hora: 115,57%															
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%		L.S. Mês: 71,29%															
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba	<table><tr><th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>REF.</th></tr><tr><td>ORSE/SE</td><td>2025/08</td><td>09/2025</td></tr><tr><td>SEINFRA/CE</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2023</td></tr><tr><td>SICRO NOVO/BA</td><td>2025/07</td><td>09/2025</td></tr><tr><td>SINAPI/BA</td><td>2025/09 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2025</td></tr></table>			FONTE	VERSÃO	REF.	ORSE/SE	2025/08	09/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
	FONTE	VERSÃO	REF.																	
	ORSE/SE	2025/08	09/2025																	
	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023																	
	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025																	
	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025																	
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	Composições Próprias																	
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025	PRÓPRIA																		
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7																			
UNIDADES:	7189.4M2																			
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68																			

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	20,34
VALOR:	33,80

95785 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,20	0,40
00002566	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	UN	1,00000000	26,93	26,93
TOTAL Material:						27,33
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28980000	25,56	7,40
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28980000	33,94	9,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						17,23
VALOR:						44,56

95791 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,20	0,40
00002588	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	UN	1,00000000	32,88	32,88
TOTAL Material:						33,28
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49480000	25,56	12,64
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49480000	33,94	16,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						29,43
VALOR:						62,71

UFSB-98153148 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 40 MM (1.1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,20	0,40
UFSB-I-47392259	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 40 MM (1.1/2"), APARENTE	Composições	UN	1,00000000	76,05	76,05
TOTAL Material:						76,45
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49480000	25,56	12,65
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49480000	33,94	16,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						29,44
VALOR:						105,89

Observações: Composição criada com base na composição SINAPI 95791 fazendo-se a substituição dos insumos pelo SINAPI e/ou cotação de preços.

UFSB-46576634 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 40 MM (1.1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	3,00000000	0,20	0,60
UFSB-I-42153278	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 40 MM (1.1/2"), APARENTE	Composições	UN	1,00000000	67,75	67,75
TOTAL Material:						68,35
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49480000	25,56	12,65
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49480000	33,94	16,79

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÉ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	
				PRÓPRIA	

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	29,44
VALOR:	97,79

Observações: Composição criada com base na composição SINAPI 95791 fazendo-se a substituição dos insumos pelo SINAPI e/ou cotação de preços.

S00763 Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) (m)					
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I00861	Eletrocalha metálica perfurada 200 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	ORSE	m	1,00000000	36,27
					TOTAL Material:
					36,27
Mão de Obra com Encargos Complementares					
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	33,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	24,37
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
					23,31
					VALOR:
					59,58

S12959 Curva horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) (un)					
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I03999	Curva horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	43,50
					TOTAL Material:
					43,50
Mão de Obra com Encargos Complementares					
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	33,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	24,37
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
					11,65
					VALOR:
					55,15

S12968 Suporte vertical 200 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar) (un)					
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I03640	Suporte vertical 200 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	9,80
					TOTAL Material:
					9,80
Mão de Obra com Encargos Complementares					
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	33,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	24,37
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
					11,65
					VALOR:
					21,45

JCA-36086148 Tampa de encaixe 200 x 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar) (UN)					
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I03991	Tampa de encaixe 200 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	m	1,00000000	15,62
					TOTAL Material:
					15,62
Mão de Obra com Encargos Complementares					
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	25,56
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	33,94
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
					23,80
					VALOR:
					39,42

Observações: Composição criada com base na composição ORSE S12606 fazendo-se a substituição dos insumos pelo SINAPI e/ou cotação de preços.

S12889 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 (un)					
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I13656	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5	ORSE	un	1,00000000	14,41
					TOTAL Material:
					14,41
Mão de Obra com Encargos Complementares					
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	24,37	4,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,87
VALOR:						19,28

UFSB-31207258 CABO DE COBRE ESTANHADO, FOTOVOLTAICO, FLEXIVEL, NAO HALOGENADO, SECAO NOMINAL 6 MM2, TENSOES NOMINAIS DE 0,6/1 KV (CA) OU 1,8 KV (CC), RESISTENTE A RADIACAO UV E ANTICHAMAS (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-I-90968915	CABO DE COBRE ESTANHADO, FOTOVOLTAICO, FLEXIVEL, NAO HALOGENADO, SECAO NOMINAL 6 MM2, TENSOES NOMINAIS DE 0,6/1 KV (CA) OU 1,8 KV (CC), RESISTENTE A RADIACAO UV E ANTICHAMAS	Composições	M	1,00000000	8,99	8,99
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	4,14	0,04
TOTAL Material:						9,03
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07600000	25,56	1,94
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07600000	33,94	2,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,52
VALOR:						13,55

Observações: Composição criada com base na composição SINAPI 91933 fazendo-se a substituição dos insumos pelo SINAPI e/ou cotação de preços.

91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000982	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	M	1,24340000	5,69	7,07
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	4,14	0,03
TOTAL Material:						7,10
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	25,56	1,30
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	33,94	1,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,03
VALOR:						10,13

91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000995	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	M	1,24340000	16,52	20,54
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	4,14	0,03
TOTAL Material:						20,57
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11400000	25,56	2,91
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11400000	33,94	3,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,77
VALOR:						27,34

S08490 Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
108830	Disjuntor tripolar 100 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 10KA, ref.:Moeller ou similar.	ORSE	un	1,00000000	454,54	454,54
TOTAL Material:						454,54
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	33,94	67,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	24,37	48,74

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	116,62
VALOR:	571,16

S00451 Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103697	Disjuntor tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	ORSE	un	1,00000000	65,00	65,00
TOTAL Material:						65,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	33,94	33,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	24,37	24,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						58,31
VALOR:						123,31

93020 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001876	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	8,11	8,11
TOTAL Material:						8,11
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38690000	25,56	9,88
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38690000	33,94	13,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						23,01
VALOR:						31,12

S11295 Emenda interna 200 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104037	Emenda interna 200 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	7,75	7,75
TOTAL Material:						7,75
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	33,94	6,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	24,37	4,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,65
VALOR:						19,40

JCA-62648846 Tampa de encaixe 200 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103991	Tampa de encaixe 200 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	m	1,00000000	15,62	15,62
TOTAL Material:						15,62
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	25,56	5,11
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	33,94	6,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,90
VALOR:						27,52

Observações: Composição criada com base na composição SINAPI 100556.

S11289 Curva vertical 200 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112155	Curva vertical 200 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	110,90	110,90
TOTAL Material:						110,90
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FONTES	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	
				PRÓPRIA	

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	33,94	6,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	24,37	4,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,65
VALOR:						122,55

S11292 Tê horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) (un)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12158	Tê horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	79,21	79,21
TOTAL Material:						79,21
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	33,94	6,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	24,37	4,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,65
VALOR:						90,86

JCA-99926908 TOMADA SIMPLES, DE SOBREPOR, TIPO RJ-45, CATEGORIA 6, INSTALADA EM CONDULETE. (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039601	CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	SINAPI	UN	1,00000000	29,47	29,47
00038092	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	1,63	1,63
TOTAL Material:						31,10
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82600000	25,56	21,11
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82600000	33,94	28,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						49,14
Serviço						
104396	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	1,00000000	22,32	22,32
TOTAL Serviço:						22,32
Observações: Composição criada com base no ORSE S10849 fazendo-se a substituição dos insumos pelos do SINAPI e adequando-se o local de instalação					VALOR:	102,56

98297 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 (M)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039599	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	SINAPI	M	1,05000000	7,07	7,42
TOTAL Material:						7,42
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00734720	25,56	0,18
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00979630	33,94	0,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,51
VALOR:						7,93

JCA-78102072 Cabo HDMI 15m Blindado 2.0 Ethernet 15 metros 4K ULTRA HD 3D 2160p (M)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13248	Cabo HDMI 15m Blindado 2.0 Ethernet 15 metros 4K ULTRA HD 3D 2160p	ORSE	m	1,00000000	15,25	15,25
TOTAL Material:						15,25
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	25,56	6,39
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	33,94	8,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						14,88



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SICRO NOVO/BA	2025/07
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	7189.4M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68			

Observações: Composição criada com base na composição SINAPI 98297 fazendo-se a substituição dos insumos pelo SINAPI e/ou cotação de preços.

VALOR:	30,13

JCA-18286030 CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039812	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM	SINAPI	UN	1,00000000	64,76	64,76
TOTAL Material:						64,76
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34600000	25,56	8,84
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34600000	33,94	11,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						20,58
VALOR:						85,34

Observações: Composição criada com base no SINAPI 100556 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

98305 RACK FECHADO 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043836	RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM	SINAPI	UN	1,00000000	2.773,94	2.773,94
TOTAL Material:						2.773,94
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71798620	25,56	18,35
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,95731490	33,94	32,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						50,84
VALOR:						2.824,78

89401 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03190000	1,90	0,06
00009867	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	3,48	3,65
TOTAL Material:						3,71
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13670000	24,57	3,35
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13670000	32,80	4,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,83
VALOR:						11,54

89449 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00800000	1,90	0,01
00009875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	14,61	15,33
TOTAL Material:						15,34
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03410000	24,57	0,83
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03410000	32,80	1,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,94
VALOR:						17,28

103979 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03120000	1,90	0,05



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%	
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%	
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias PROPRIA		

00009875	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	14,61	15,33
TOTAL Material:						15,38
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26770000	24,57	6,57
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26770000	32,80	8,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						15,35
VALOR:						30,73

94651 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (M)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01250000	1,90	0,02
00009875	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	14,61	15,33
TOTAL Material:						15,35
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11280000	24,57	2,77
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11280000	32,80	3,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,46
VALOR:						21,81

89501 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01650000	63,09	1,04
00003540	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	4,72	4,72
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01900000	1,90	0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02200000	71,48	1,57
TOTAL Material:						7,36
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12710000	24,57	3,12
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12710000	32,80	4,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,28
VALOR:						14,64

S01071 Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm (un)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00500000	72,41	0,36
00000828	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,56	0,56
102036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,00800000	69,74	0,55
TOTAL Material:						1,47
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09000000	32,80	2,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09000000	24,37	2,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,14
VALOR:						6,61

89384 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00710000	63,09	0,44



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%	
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%	
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			ORSE/SE	2025/08	09/2025
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
UNIDADES:	7189.4M2			Composições Próprias	PRÓPRIA	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68					

00038025	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	6,32	6,32
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03380000	1,90	0,06
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	71,48	0,57

				TOTAL Material:		7,39		
Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,10130000	24,57	2,48
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,10130000	32,80	3,32
							TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,80
							VALOR:	13,19

89385 LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00590000	63,09	0,37
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03150000	1,90	0,05
00003906	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,43	1,43
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	71,48	0,50
				TOTAL Material:		2,35
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09440000	24,57	2,31
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09440000	32,80	3,09
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		5,40
				VALOR:		7,75

89596 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000112	ADAPTADOR PVC SOLDADAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	4,22	4,22
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01290000	63,09	0,81
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01610000	1,90	0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01650000	71,48	1,17
				TOTAL Material:		6,23
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07350000	24,57	1,80
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07350000	32,80	2,41
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		4,21
				VALOR:		10,44

89610 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000113	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	10,57	10,57
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01880000	63,09	1,18
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02060000	1,90	0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02600000	71,48	1,85
				TOTAL Material:		13,63
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09240000	24,57	2,27



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		ORSE/SE	2025/08
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SICRO NOVQ/BA	2025/07
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	7189.4M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68			

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09240000	32,80	3,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,30
VALOR:						18,93

89505 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,02120000	63,09	1,33
00003539	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	27,39	27,39
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02220000	1,90	0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,03000000	71,48	2,14
				TOTAL Material:		30,90
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15060000	24,57	3,70
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15060000	32,80	4,93
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		8,63
				VALOR:		39,53

89530 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00710000	63,09	0,44
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01080000	1,90	0,02
00003873	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	11,68	11,68
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	71,48	0,57
				TOTAL Material:		12,71
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04710000	24,57	1,15
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04710000	32,80	1,54
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		2,69
				VALOR:		15,40

89577 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01650000	63,09	1,04
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01900000	1,90	0,03
00003847	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	27,02	27,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02200000	71,48	1,57
				TOTAL Material:		29,66
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08470000	24,57	2,08
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08470000	32,80	2,77
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		4,85
				VALOR:		34,51

89598 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,02120000	63,09	1,33



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%	
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%	
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			ORSE/SE	2025/08	09/2025
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
UNIDADES:	7189.4M2			Composições Próprias	PRÓPRIA	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68					

00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02220000	1,90	0,04
00038022	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, PVC, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	37,15	37,15
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,03000000	71,48	2,14
					TOTAL Material:	40,66

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	24,57	2,45
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	32,80	3,28
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,73
					VALOR:	46,39

89627 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01760000	63,09	1,11
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02440000	1,90	0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	71,48	1,60
00007129	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	9,63	9,63
					TOTAL Material:	12,38

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13180000	24,57	3,23
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13180000	32,80	4,32
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	7,55
					VALOR:	19,93

89625 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,02470000	63,09	1,55
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02850000	1,90	0,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,03300000	71,48	2,35
00007142	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	9,12	9,12
					TOTAL Material:	13,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16940000	24,57	4,16
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16940000	32,80	5,55
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	9,71
					VALOR:	22,78

103999 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01180000	63,09	0,74
00000813	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	4,01	4,01
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04060000	1,90	0,07
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	71,48	1,07
					TOTAL Material:	5,89

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12180000	24,57	2,99



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		ORSE/SE	2025/08
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SICRO NOV/BA	2025/07
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	7189.4M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68			

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12180000	32,80	3,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,98
VALOR:						12,87

104003 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01290000	63,09	0,81
00000820	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	5,40	5,40
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04350000	1,90	0,08
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01650000	71,48	1,17
				TOTAL Material:		7,46

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13060000	24,57	3,20
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13060000	32,80	4,28
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		7,48
				VALOR:		14,94

89409 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00710000	63,09	0,44
00003500	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,42	1,42
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03020000	1,90	0,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	71,48	0,57
				TOTAL Material:		2,48

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13590000	24,57	3,33
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13590000	32,80	4,45
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		7,78
				VALOR:		10,26

89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000065	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	0,84	0,84
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00590000	63,09	0,37
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03150000	1,90	0,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	71,48	0,50
				TOTAL Material:		1,76

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09440000	24,57	2,31
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09440000	32,80	3,09
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		5,40
				VALOR:		7,16

S01079 Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 20mm (un)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00200000	72,41	0,14



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%	
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%	
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			ORSE/SE	2025/08	09/2025
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
UNIDADES:	7189.4M2			Composições Próprias	PRÓPRIA	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68					

00000832	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,66	2,66
102036	Solucao limpadora pvc	ORSE	I	0,02800000	69,74	1,95

				TOTAL Material:		4,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	32,80	6,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	24,37	4,87
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		11,43
				VALOR:		16,18

103985 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01650000	63,09	1,04
00003503	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	7,08	7,08
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05100000	1,90	0,09
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02200000	71,48	1,57
				TOTAL Material:		9,78

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22940000	24,57	5,63
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22940000	32,80	7,52
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		13,15
				VALOR:		22,93

103984 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01650000	63,09	1,04
00003540	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	4,72	4,72
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05100000	1,90	0,09
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02200000	71,48	1,57
				TOTAL Material:		7,42

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22940000	24,57	5,63
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22940000	32,80	7,52
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		13,15
				VALOR:		20,57

104001 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000112	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	4,22	4,22
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01410000	63,09	0,88
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04690000	1,90	0,08
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01800000	71,48	1,28
				TOTAL Material:		6,46

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13430000	24,57	3,29
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13430000	32,80	4,40
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		7,69

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PRÓPRIA

VALOR:	14,15

102137 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007588	AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15" A / 250 V	SINAPI	UN	1,00000000	47,16	47,16
TOTAL Material:						47,16
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63300000	25,56	16,17
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63300000	33,94	21,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						37,65
VALOR:						84,81

89351 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	13,86	0,14
00011753	REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	28,63	28,63
TOTAL Material:						28,77
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11020000	24,57	2,70
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11020000	32,80	3,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,31
VALOR:						35,08


94497 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01920000	13,86	0,26
00006010	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	96,93	96,93
TOTAL Material:						97,19
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26330000	24,57	6,46
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26330000	32,80	8,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						15,09
VALOR:						112,28

94498 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02400000	13,86	0,33
00006028	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2"	SINAPI	UN	1,00000000	135,01	135,01
TOTAL Material:						135,34
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33980000	24,57	8,34
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33980000	32,80	11,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						19,48
VALOR:						154,82

103014 VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVQ/BA	2025/07
UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PRÓPRIA

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01200000	13,86	0,16
00010232	VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2", PARA FUNDO DE POÇO	SINAPI	UN	1,00000000	224,15	224,15
TOTAL Material:						224,31
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16990000	24,57	4,17
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16990000	32,80	5,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						9,74
VALOR:						234,05

99631 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01920000	13,86	0,26
00010416	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA	SINAPI	UN	1,00000000	152,85	152,85
TOTAL Material:						153,11
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26330000	24,57	6,46
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26330000	32,80	8,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						15,09
VALOR:						168,20

UFSB-21883800 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 5,0 CV, HM 32 M, Q 24,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-I-86191287	BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5.0 CV DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 143 MM, HM/Q: 32 M / 24,5 M3/H	Composições	UN	1,00000000	5.029,90	5.029,90
TOTAL Equipamento:						5.029,90
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	SINAPI	UN	4,00000000	1,38	5,52
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	4,00000000	0,35	1,40
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	0,20000000	5,66	1,13
TOTAL Material:						8,05
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63300000	25,56	16,18
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,20200000	24,57	54,10
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63300000	33,94	21,48
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,20200000	32,80	72,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						163,99
Observações: Composição criada para a obra de Jequiê/BA, em 24/10/2025						
VALOR:						5.201,94

89799 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00850000	1,90	0,01
00009837	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	12,47	13,15
TOTAL Material:						13,16
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2			SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68			Composições Próprias	PROPRIA

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15240000	24,57	3,74
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15240000	32,80	4,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,73
VALOR:						21,89

89800 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (M)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01460000	1,90	0,02
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	13,17	13,89
TOTAL Material:						13,91
Mão de Obra com Encargos Complementares						
FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26320000	24,57	6,46
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26320000	32,80	8,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						15,09
VALOR:						29,00

104357 CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	3,10	3,10
00001200	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	8,53	8,53
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05750000	26,04	1,49
TOTAL Material:						13,12
Mão de Obra com Encargos Complementares						
FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09250000	24,57	2,27
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09250000	32,80	3,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,30
VALOR:						18,42

89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00990000	63,09	0,62
00003516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,07	2,07
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00710000	1,90	0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	71,48	1,07
TOTAL Material:						3,77
Mão de Obra com Encargos Complementares						
FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	24,57	3,12
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	32,80	4,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,28
VALOR:						11,05

89739 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	2,57	5,14



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%	
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%	
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			ORSE/SE	2025/08	09/2025
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			SICRO NOV/BA	2025/07	09/2025
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
UNIDADES:	7189.4M2			Composições Próprias	PRÓPRIA	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68					

00003519	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	7,00	7,00
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	26,04	1,95
					TOTAL Material:	14,09

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	24,57	4,05
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	32,80	5,41
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	9,46
					VALOR:	23,55

89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	3,10	6,20
00003528	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	8,08	8,08
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	26,04	2,99
					TOTAL Material:	17,27

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19260000	24,57	4,73
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19260000	32,80	6,31
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	11,04
					VALOR:	28,31

89785 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	1,75	5,25
00003662	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	8,71	8,71
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	26,04	1,95
					TOTAL Material:	15,91

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18390000	24,57	4,51
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18390000	32,80	6,03
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	10,54
					VALOR:	26,45

104343 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	1,75	1,75
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	2,57	5,14
00003669	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	12,05	12,05
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,10000000	26,04	2,60
					TOTAL Material:	21,54

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20820000	24,57	5,11

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	REF.
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias PRÓPRIA	

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20820000	32,80	6,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,93
VALOR:						33,47

89797 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	9,30
00003670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	21,23	21,23
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	26,04	4,49
TOTAL Material:					35,02

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	24,57	6,30
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	32,80	8,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					14,72
VALOR:					49,74

89774 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	63,09	1,05
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	1,90	0,08
00003898	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	5,93	5,93
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	71,48	1,85
TOTAL Material:					8,91

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	24,57	2,70
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	32,80	3,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					6,31
VALOR:					15,22

S01581 Plug em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm Rev. 01 - 10/2022 (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	72,41	1,81
I01788	Plug pvc sanitario d= 100mm	ORSE	un	4,95	4,95
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	69,74	2,78
TOTAL Material:					9,54

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	32,80	3,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	24,37	2,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					6,85
VALOR:					16,39

89549 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,30	2,30
00000298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,79	2,79

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVQ/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,06250000	26,04	1,62
00020045	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	8,24	8,24
					TOTAL Material:	14,95

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05160000	24,57	1,26
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05160000	32,80	1,69
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,95
					VALOR:	17,90

S01656 Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	1,75	1,75
I01703	Pasta lubrificante p/ pvc je	ORSE	kg	0,03300000	63,50	2,09
I01937	Reducao excetrica pvc sanitario d= 100 x 50mm	ORSE	un	1,00000000	8,49	8,49
					TOTAL Material:	12,33
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23000000	32,80	7,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23000000	24,37	5,60
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	13,14
					VALOR:	25,47

89557 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	3,64	3,64
00000298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,79	2,79
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,09500000	26,04	2,47
00020046	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	16,28	16,28
					TOTAL Material:	25,18
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07430000	24,57	1,82
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07430000	32,80	2,43
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,25
					VALOR:	29,43

89802 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	1,75	3,50
00003518	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	3,35	3,35
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05000000	26,04	1,30
					TOTAL Material:	8,15
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03430000	24,57	0,84
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03430000	32,80	1,12



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		ORSE/SE	2025/08
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SICRO NOVO/BA	2025/07
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	7189.4M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68			

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,96
VALOR:	10,11

89806 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	2,57	5,14
00003519	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	7,00	7,00
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	26,04	1,95
				TOTAL Material:		14,09
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12570000	24,57	3,08
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12570000	32,80	4,12
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		7,20
				VALOR:		21,29

89805 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	2,57	5,14
00003509	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	6,14	6,14
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	26,04	1,95
				TOTAL Material:		13,23
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12570000	24,57	3,08
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12570000	32,80	4,12
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		7,20
				VALOR:		20,43

89830 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	2,57	7,71
00003658	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	16,50	16,50
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11250000	26,04	2,92
				TOTAL Material:		27,13
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16760000	24,57	4,11
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16760000	32,80	5,49
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		9,60
				VALOR:		36,73

89817 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01670000	63,09	1,05
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03100000	1,90	0,05

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2			SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68			Composições Próprias	PROPRIA

00003898	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	5,93	5,93
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02600000	71,48	1,85

					TOTAL Material:	8,88

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08380000	24,57	2,05
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08380000	32,80	2,74
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,79
					VALOR:	13,67

89829 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	2,57	7,71
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11250000	26,04	2,92
00011658	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	14,67	14,67
				TOTAL Material:		25,30

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16760000	24,57	4,11
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16760000	32,80	5,49
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	9,60
					VALOR:	34,90

104355 JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	3,10	6,20
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	2,57	2,57
00010909	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	19,61	19,61
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,15250000	26,04	3,97
				TOTAL Material:		32,35

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24890000	24,57	6,11
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24890000	32,80	8,16
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	14,27
					VALOR:	46,62

89821 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,02450000	63,09	1,54
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00540000	1,90	0,01
00003899	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	5,79	5,79
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04000000	71,48	2,85
				TOTAL Material:		10,19

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14480000	24,57	3,55



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%	
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%	
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		ORSE/SE	2025/08	09/2025
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
UNIDADES:	7189.4M2		Composições Próprias	PRÓPRIA	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14480000	32,80	4,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,29
VALOR:						18,48

104356 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,02450000	63,09	1,54
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00540000	1,90	0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04000000	71,48	2,85
00039321	TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	19,38	19,38
				TOTAL Material:		23,78

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07240000	24,57	1,77
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07240000	32,80	2,37
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		4,14
				VALOR:		27,92

89580 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,07300000	1,90	0,13
00009840	TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,03530000	52,39	54,23
				TOTAL Material:		54,36

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13090000	24,57	3,21
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13090000	32,80	4,29
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		7,50
				VALOR:		61,86


89591 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	12,58	25,16
00020152	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	65,33	65,33
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17500000	26,04	4,55
				TOTAL Material:		95,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47130000	24,57	11,57
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47130000	32,80	15,45
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		27,02
				VALOR:		122,06

104168 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

104160 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA ESQUIL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO: At_03/2022 (3/4)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	12,58	25,16
00020152	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	65,33	65,33



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%	
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%	
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			ORSE/SE	2025/08	09/2025
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			SICRO NOV/BA	2025/07	09/2025
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
UNIDADES:	7189.4M2			Composições Próprias	PRÓPRIA	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68					

00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17500000	26,04	4,55
					TOTAL Material:	95,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26010000	24,57	6,39
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26010000	32,80	8,53
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	14,92
					VALOR:	109,96

89590 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	12,58	25,16
00020158	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	68,10	68,10
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17500000	26,04	4,55
					TOTAL Material:	97,81
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47130000	24,57	11,57
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47130000	32,80	15,45
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	27,02
					VALOR:	124,83

104167 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	12,58	25,16
00020158	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	68,10	68,10
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17500000	26,04	4,55
					TOTAL Material:	97,81
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26010000	24,57	6,39
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26010000	32,80	8,53
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	14,92
					VALOR:	112,73

89679 LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	12,58	25,16
00020166	LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	66,13	66,13
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17500000	26,04	4,55
					TOTAL Material:	95,84
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31420000	24,57	7,71
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31420000	32,80	10,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	18,01

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÉ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

VALOR:	113,85

104171 LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	3,64
00020166	LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	66,13
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	26,04
TOTAL Material:					76,40
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17340000	24,57
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17340000	32,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					9,94
VALOR:					86,34

S07752 Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011709	RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS	SINAPI	UN	1,00000000	66,06
TOTAL Material:					66,06
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	32,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	24,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					28,58
VALOR:					94,64

89698 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	3,00000000	12,58
00020146	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	161,51
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,26250000	26,04
TOTAL Material:					206,08
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62840000	24,57
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62840000	32,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					36,04
VALOR:					242,12

UFSB-43795878 FILTRO SEPARADOR DE SÓLIDOS DE ÁGUA DE CHUVA - MODELO FILTRO VORTEX WFF150 AQUASTOCK OU EQUIVALENTE - INCLUSIVE CONJUNTO FLUTUANTE DE SUÇÃO E CONTROLADOR AUTOMÁTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-I-81246214	FILTRO COLETOR DE ÁGUA DE CHUVA WFF 150	Composições	UN	1,00000000	8.439,60
TOTAL Material:					8.439,60
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,61820000	33,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,98570000	24,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					401,23
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	0,81000000	7,46	6,04
					TOTAL Serviço:	6,04
					VALOR:	8.846,87


Observações: Composição criada com base no SINAPI 101803 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

86872 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	19,26	115,56
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,07020000	110,06	7,72
00020271	TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, "30" L	SINAPI	UN	1,00000000	595,86	595,86
				TOTAL Material:		719,14
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,76890000	32,80	58,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71110000	24,37	17,32
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		75,33
				VALOR:		794,47

86902 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036794	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C)	SINAPI	UN	1,00000000	182,04	182,04
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	19,26	115,56
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,07650000	110,06	8,41
				TOTAL Material:		306,01
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,87880000	32,80	28,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44430000	24,37	10,82
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		39,64
				VALOR:		345,65

100859 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006142	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	SINAPI	UN	1,00000000	8,59	8,59
00044020	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, VALVULA EMBUTIDA, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS - PADRAO ALTO	SINAPI	UN	1,00000000	981,16	981,16
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	2,00000000	19,26	38,52
				TOTAL Material:		1.028,27
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,11530000	32,80	69,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66640000	24,37	16,24
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		85,62
				VALOR:		1.113,89

S03682 Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153 C39, DECA ou similar (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,50000000	0,27	0,13
00011762	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	63,77	63,77



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		ORSE/SE	2025/08
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SICRO NOVQ/BA	2025/07
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	7189.4M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68			

				TOTAL Material:		63,90
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	32,80	16,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	24,37	12,18
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		28,58
				VALOR:		92,48

S13649 Chuveiro em aço inox cromado com tubo, de parede, linha max ref.: 1977.C.CT, Deka ou similar (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I14459	Chuveiro em aço inox cromado com tubo, de parede, linha max ref.: 1977.C.CT, Deka ou similar	ORSE	un	1,00000000	349,90	349,90
I00981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,84000000	0,27	0,22
				TOTAL Material:		350,12
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	32,80	32,80
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		32,80
				VALOR:		382,92

100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)							
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	1,00000000	36,90	36,90	
				TOTAL Material:		36,90	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15360000	32,80	5,03	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04840000	24,37	1,17	
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		6,20	
				VALOR:		43,10	

UFSB-53342385 BAN-01 - BANCADA EM GRANITO CINZA 160x60cm COM 02 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	6,00000000	0,61	3,66
00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	SINAPI	M2	2,08000000	473,20	984,26
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	2,66000000	45,88	122,04
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,10000000	110,06	11,01
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	15,88	31,76
				TOTAL Material:		1.152,73
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,15000000	33,37	205,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,14000000	24,37	76,52
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		281,75
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00000000	231,93	463,86
				TOTAL Serviço:		463,86
				VALOR:		1.898,34
Observações: Composição criada para obra do bloco didático da UFSB em Jequié/Ba.						

Observações: Composição criada para obra do bloco didático da UFSB em Jequiê/Ba.

As composições de bancada foram criadas com base no SINAPI 86895 adequando-se os coeficientes aos tamanhos das bancadas.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%	
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%	
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba	FORTE	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	ORSE/SE	2025/08	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7	SICRO NOV/BA	2025/07	09/2025
UNIDADES:	7189.4M2	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68	Composições Próprias	PRÓPRIA	

UFSB-02773957 BAN-02 - BANCADA EM GRANITO CINZA 210x60cm COM UMA CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	6,00000000	0,61	3,66
00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM	SINAPI	M2	2,58000000	473,20	1.220,86
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	3,30000000	45,88	151,40
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,13000000	110,06	14,31
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	15,88	31,76
				TOTAL Material:		1.421,99
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,07000000	33,37	269,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,12000000	24,37	100,40
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		369,70
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	212,08	212,08
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	11,59	11,59
				TOTAL Serviço:		223,67
				VALOR:		2.015,36
Observações: Composição criada para obra do bloco didático da UFSB em Jequié/Ba.						

UFSB-06803881 BAN-03 - BANCADA EM GRANITO CINZA 400x60cm COM 05 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	9,00000000	0,61	5,49
00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM	SINAPI	M2	4,48000000	473,20	2.119,94
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	5,73000000	45,88	262,89
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,22000000	110,06	24,21
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	3,00000000	15,88	47,64
				TOTAL Material:		2.460,17
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	15,37000000	33,37	512,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,85000000	24,37	191,30
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		704,20
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	5,00000000	231,93	1.159,65
				TOTAL Serviço:		1.159,65
				VALOR:		4.324,02
Observações: Composição criada para obra do bloco didático da UFSB em Jequié/Ba.						
As composições de bancada foram criadas com base no SINAPI 86895 adequando-se os coeficientes aos tamanhos das bancadas.						

UFSB-46805127 BAN-04 - BANCADA EM GRANITO CINZA 250x60cm COM UMA CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	15,00000000	0,61	9,15
00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM	SINAPI	M2	9,40000000	473,20	4.448,08
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	12,03000000	45,88	551,94

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%															
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%															
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba	<table><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th><th>REF.</th></tr><tr><td>ORSE/SE</td><td>2025/08</td><td>09/2025</td></tr><tr><td>SEINFRA/CE</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2023</td></tr><tr><td>SICRO NOVQ/BA</td><td>2025/07</td><td>09/2025</td></tr><tr><td>SINAPI/BA</td><td>2025/09 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2025</td></tr></table>	FORTE	VERSÃO	REF.	ORSE/SE	2025/08	09/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	SICRO NOVQ/BA	2025/07	09/2025	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025	
FORTE	VERSÃO	REF.																
ORSE/SE	2025/08	09/2025																
SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023																
SICRO NOVQ/BA	2025/07	09/2025																
SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025																
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	Composições Próprias	PRÓPRIA															
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025																	
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7																	
UNIDADES:	7189.4M2																	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68																	

98546 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004226	GAS DE COZINHA - GLP	SINAPI	KG	0,26000000	8,95	2,32
00004015	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	SINAPI	M2	1,13190000	71,62	81,06
00000511	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	SINAPI	L	0,58720000	24,22	14,22
				TOTAL Material:		97,60
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21020000	25,88	5,43
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,93240000	35,03	32,66
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		38,09
				VALOR:		135,69

98553 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043148	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIURETANO	SINAPI	KG	2,00000000	58,06	116,12
00044072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	SINAPI	L	0,30000000	127,64	38,29
				TOTAL Material:		154,41
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11240000	25,88	2,90
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49830000	35,03	17,45
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		20,35
				VALOR:		174,76

98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	SINAPI	KG	1,50000000	20,97	31,45
				TOTAL Material:		31,45
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09690000	25,88	2,50
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42990000	35,03	15,05
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		17,55
				VALOR:		49,00

88476 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,21000000	16,98	3,56
00038546	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO	SINAPI	M3	0,03100000	627,41	19,44
				TOTAL Material:		23,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05300000	33,52	1,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02600000	24,37	0,63
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		2,40
				VALOR:		25,40

98565 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

00038365	CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA	SINAPI	M2	1,04000000	2,26	2,35
					TOTAL Material:	2,35

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,69120000	33,52	23,16
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15580000	24,37	3,79

				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		26,95
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87372	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03500000	932,18	32,62
					TOTAL Serviço:	32,62
					VALOR:	61,92

JCA-87899058 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 26 X 13 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - SENTIDO DE ROTA DE FUGA (LATERAL) (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	15,00	15,00
					TOTAL Material:	15,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	24,37	4,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,87
					VALOR:	19,87

Observações: Composição criada com base no SINAPI 97049 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

JCA-30984289 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 26 X 13 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - SENTIDO DE ROTA DE FUGA (EM FRENTE) (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	15,00	15,00
					TOTAL Material:	15,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	24,37	4,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,87
					VALOR:	19,87

Observações: Composição criada com base no SINAPI 97049 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

JCA-90210395 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 26 X 13 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - SENTIDO DE ROTA DE FUGA (SAÍDA) (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	15,00	15,00
					TOTAL Material:	15,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	24,37	4,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,87
					VALOR:	19,87

Observações: Composição criada com base no SINAPI 97049 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

JCA-55551132 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 26 X 13 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - SENTIDO INDICATIVO DE SENTIDO EM ESCADA DE EMERGÊNCIA (INFERIOR DIREITA) (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	15,00	15,00
					TOTAL Material:	15,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÉ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06422000	24,95	1,60
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08173600	33,07	2,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,30
VALOR:						19,30

Observações: Composição criada com base no SINAPI 97049 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

JCA-71199680 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 26 X 13 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - SENTIDO INDICATIVO DE SENTIDO EM ESCADA DE EMERGÊNCIA (INFERIOR ESQUERDA) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	15,00	15,00
				TOTAL Material:		15,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06422000	24,95	1,60
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08173600	33,07	2,70
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		4,30
Observações: Composição criada com base no SINAPI 97049 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.				VALOR:		19,30

Observações: Composição criada com base no SINAPI 97049 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

JCA-95510090 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 14 X 14 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - PLACA INDICATIVA DE NUMERO DE PAVIMENTO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037557	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	8,96	8,96
				TOTAL Material:		8,96
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	24,37	4,87
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		4,87
				VALOR:		13,83

Observações: Composição criada com base no SINAPI 97049 fazendo o uso do insumo conforme projeto

Observações: Composição criada com base no SINAPI 97049 fazendo o uso do insumo conforme projeto

JCA-72769892 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 40 X 12 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - PLACA INDICATIVA DEABERTURA DA PORTA CORTA-FOGO POR BARRA ANTIPÂNICO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037559	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	21,28	21,28
				TOTAL Material:		21,28
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	24,37	4,87
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		4,87
				VALOR:		26,15
Observações: Composição criada com base no SINAPI 97049 fazendo o uso do insumo conforme projeto						

Observações: Composição criada com base no SINAPI 97049 fazendo o uso do insumo conforme projeto

JCA-59166229 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - PROIBIDO USAR O ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "20 X 20" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	17,35	17,35
				TOTAL Material:		17,35
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	24,37	4,87
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		4,87
				VALOR:		22,22

Observações: Composição criada com base no SINAPI 97049 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

Observações: Composição criada com base no SINAPI 97049 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PRÓPRIA

JCA-46369676 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - HIDRANTE (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	17,35	17,35
TOTAL Material:						17,35
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	24,37	4,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,87
VALOR:						22,22

Observações: Composição criada com base no SINAPI 97049 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

92367 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007701	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,03900000	108,22	112,44
TOTAL Material:						112,44
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24500000	24,57	6,01
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24500000	32,80	8,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						14,04
VALOR:						126,48

92368 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007694	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,03900000	145,63	151,30
TOTAL Material:						151,30
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27600000	24,57	6,78
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27600000	32,80	9,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						15,83
VALOR:						167,13

92642 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04500000	13,86	0,62
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,01100000	44,32	0,48
00006299	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	113,30	113,30
TOTAL Material:						114,40
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,47100000	24,57	36,14
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,47100000	32,80	48,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						84,38
VALOR:						198,78

92644 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,05300000	13,86	0,73



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1			BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba			ORSE/SE	2025/08
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			SICRO NOV/BA	2025/07
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	7189.4M2			Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,01300000	44,32	0,57
00006322	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3"	SINAPI	UN	1,00000000	151,75	151,75
					TOTAL Material:	153,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,65600000	24,57	40,68
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,65600000	32,80	54,31
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	94,99
					VALOR:	248,04

92936 LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03500000	13,86	0,48
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,00800000	44,32	0,35
00003931	LUVA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	93,76	93,76
					TOTAL Material:	94,59

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82800000	24,57	20,34
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82800000	32,80	27,15
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	47,49
					VALOR:	142,08

92389 JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012402	COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	90,72	90,72
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03000000	13,86	0,41
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,00700000	44,32	0,31
					TOTAL Material:	91,44

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10400000	24,57	27,12
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10400000	32,80	36,21
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	63,33
					VALOR:	154,77

92390 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003470	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	81,68	81,68
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03000000	13,86	0,41
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,00700000	44,32	0,31
					TOTAL Material:	82,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10400000	24,57	27,12
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10400000	32,80	36,21
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	63,33
					VALOR:	145,73

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOV/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

92636 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003459	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"	SINAPI	UN	1,00000000	115,20	115,20
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03500000	13,86	0,48
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,00800000	44,32	0,35
TOTAL Material:						116,03
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,24200000	24,57	30,51
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,24200000	32,80	40,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						71,24
VALOR:						187,27

83633B HIDRANTE DE RECALQUE PARA SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - PADRÃO CBM/BA (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02800000	13,86	0,39
00004208	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	48,39	48,39
00010904	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	SINAPI	UN	1,00000000	289,00	289,00
00010905	TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	SINAPI	UN	1,00000000	151,38	151,38
00011241	TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAXIMA 1,5 T, *400 X 400* MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	SINAPI	UN	1,00000000	286,33	286,33
00010405	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	SINAPI	UN	1,00000000	575,24	575,24
TOTAL Material:						1.350,73
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,15000000	24,57	28,26
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,15000000	32,80	37,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						65,98
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S06408	*Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp 12cm, dim. int. 0,40x0,40x0,60m, sem tampa	ORSE	un	1,50000000	244,47	366,71
TOTAL Serviço:						366,71
VALOR:						1.783,42

Observações: COPIA SINAPI - CE - 2019/07 COM DESONERAÇÃO (REF: 08/2019)19622

JCA-33071746 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", DUAS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010900	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	SINAPI	UN	1,00000000	99,08	99,08
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	4,00000000	0,73	2,92
00020963	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	SINAPI	UN	1,00000000	476,42	476,42
00020971	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	SINAPI	UN	2,00000000	27,52	55,04
00037554	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	SINAPI	UN	1,00000000	339,39	339,39

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

00021029	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	SINAPI	UN	2,00000000	409,00	818,00
00010904	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	SINAPI	UN	1,00000000	289,00	289,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,03700000	24,57	74,62
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,03700000	32,80	99,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						174,23
VALOR:						2.254,08

Observações: COPIA SINAPI - CE - 2022/03 COM DESONERAÇÃO (REF: 04/2022)31447

S03192 Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 3" x 1" (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102606	Bucha redução ferro galvanizado d=3 x 1"	ORSE	un	1,00000000	61,49	61,49
TOTAL Material:						61,49
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	32,80	13,12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	24,37	9,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						22,86
VALOR:						84,35

101923 LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04520000	13,86	0,62
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,01050000	44,32	0,46
00003934	LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3"	SINAPI	UN	1,00000000	161,90	161,90
TOTAL Material:						162,98
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,83870000	24,57	20,60
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,83870000	32,80	27,50
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						48,10
VALOR:						211,08

97461 LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,01800000	32,08	0,57
00040360	LUVA EM AÇO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1"	SINAPI	UN	1,00000000	34,93	34,93
TOTAL Material:						35,50
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	24,57	3,68
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	32,80	4,92
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	39,70	5,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						14,55
VALOR:						50,05

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÉ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

97449 LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)					
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,08900000	32,08
00040375	LUVA EM AÇO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3"	SINAPI	UN	1,00000000	292,06
TOTAL Material:					294,91
Mão de Obra com Encargos Complementares					
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62000000	24,57
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62000000	32,80
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62000000	39,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					60,17
VALOR:					355,08

92637 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)					
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02000000	13,86
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,00500000	44,32
00006323	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1"	SINAPI	UN	1,00000000	19,43
TOTAL Material:					19,92
Mão de Obra com Encargos Complementares					
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,98000000	24,57
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,98000000	32,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					56,21
VALOR:					76,13

101935 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)					
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,06780000	13,86
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,01580000	44,32
00006300	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4"	SINAPI	UN	1,00000000	279,77
TOTAL Material:					281,40
Mão de Obra com Encargos Complementares					
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,90900000	24,57
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,90900000	32,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					109,51
VALOR:					390,91

UFSB-79440352 BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 3/4 OU 1,0 CV - 36 MCA - 1,20 M3/H - REF. DANCOR CAP-1.1B-BHD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)					
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	SINAPI	UN	4,00000000	1,38
UFSB-I-37900714	BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 3/4 OU 1,0 CV - 36 MCA - 1,20 M3/H - REF. DANCOR CAP-1.1B-BHD	Composições	UN	1,00000000	3.225,60
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	4,00000000	0,35
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	0,20000000	5,66
TOTAL Material:					3.233,65
Mão de Obra com Encargos Complementares					
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63300000	25,56
					16,18



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%	
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%	
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			FORTE	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			ORSE/SE	2025/08	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
UNIDADES:	7189.4M2			SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68			Composições Próprias	PRÓPRIA	

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,27740000	24,57	55,96
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63300000	33,94	21,48
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,27740000	32,80	74,70
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	168,32
					VALOR:	3.401,97

Observações: Composição criada com base no SINAPI 102118 adequando-se os insumos cotado - Obra do Campus de Jeque

UFSB-66468218 BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 4,0 CV - 26 MCA - 26 M3/H - REF. DANCOR 37-40 TJM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	SINAPI	UN	4,00000000	1,38	5,52
UFSB-I-68402460	BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 4,0 CV - 26 MCA - 26 M3/H - REF. DANCOR 37-40 TJM	Composições	UN	1,00000000	5.304,12	5.304,12
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	4,00000000	0,35	1,40
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	0,20000000	5,66	1,13
				TOTAL Material:		5.312,17
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63300000	25,56	16,18
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,27740000	24,57	55,96
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63300000	33,94	21,48
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,27740000	32,80	74,70
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		168,32
				VALOR:		5.480,49
Observações: Composição criada com base no SINAPI 102118 adequando-se os insumos cotado - Obra do Campus de Jeque						

Observações: Composição criada com base no SINAPI 102118 adequando-se os insumos cotado - Obra do Campus de Jeque

S09670 Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm2 (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10048	Pressostato 0 a 10 kgf/cm2	ORSE	un	1,00000000	165,46	165,46
				TOTAL Material:		165,46
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	32,80	32,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	24,37	24,37
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		57,17
				VALOR:		222,63

101917 MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01200000	3,76	0,04
00012899	MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4"	SINAPI	UN	1,00000000	110,32	110,32
				TOTAL Material:		110,36
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,84300000	24,57	20,71
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,84300000	32,80	27,65
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		48,36
				VALOR:		158,72

94500 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03540000	13,86	0,49

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	
				PRÓPRIA	

00006012	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3"	SINAPI	UN	1,00000000	338,99	338,99
					TOTAL Material:	338,98

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56950000	24,57	13,99
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56950000	32,80	18,67
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	32,66
					VALOR:	372,14


94501 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04520000	13,86	0,62
00006027	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4"	SINAPI	UN	1,00000000	706,34	706,34
				TOTAL Material:		706,96
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72250000	24,57	17,75
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72250000	32,80	23,69
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		41,44
				VALOR:		748,40

S13834 Vaso de expansão com volume interno 36 litros, conexão BSP 1" M, faixa de temperatura -10 a +99, pressão máxima 10 Bar, conexões em AISI 304, modelo TAN-VAQF-36 ou similar. Inclusive instalação (un)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I14633	Vaso de expansão com volume interno 36 litros, conexão BSP 1" M, faixa de temperatura -10 a +99, pressão máxima 10 Bar, conexões em AISI 304, modelo TAN-VAQF-36 ou similar. Inclusive instalação	ORSE	un	1,00000000	1.400,00	1.400,00
				TOTAL Serviço:		1.400,00
				VALOR:		1.400,00

UFSB-18265106 VÁLVULA DE ALÍVIO DN 3" BRONZE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003143	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)	SINAPI	UN	0,10000000	8,55	0,86
UFSB-I-29759902	VÁLVULA DE ALÍVIO DN 3" BRONZE	Composições	UN	1,00000000	2.217,30	2.217,30
				TOTAL Material:		2.218,16
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54000000	32,80	17,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54000000	24,37	13,16
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		30,87
				VALOR:		2.249,03
Observações: Composição criada com base no ORSE S12326 adequando-se os insumos de MO do SINAPI e a cotação de preços						

Observações: Composição criada com base no ORSE S12326 adequando-se os insumos de MO do SINAPI e a cotação de preços

99633 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03540000	13,86	0,49
00010414	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA	SINAPI	UN	1,00000000	487,35	487,35
				TOTAL Material:		487,84
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56950000	24,57	13,99
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56950000	32,80	18,67
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		32,66



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		ORSE/SE	2025/08
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SICRO NOVO/BA	2025/07
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	7189.4M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68			

VALOR:	520,50

97498 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040626	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,03900000	41,28	42,88
TOTAL Material:						42,88
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16300000	24,57	4,00
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16300000	32,80	5,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						9,34
VALOR:						52,22

101927 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007693	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50" MM, PESO 12,10" KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,03910000	200,57	208,41
TOTAL Material:						208,41
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31880000	24,57	7,83
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31880000	32,80	10,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						18,28
VALOR:						226,69

92382 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003472	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"	SINAPI	UN	1,00000000	14,01	14,01
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01300000	13,86	0,18
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,00300000	44,32	0,13
TOTAL Material:						14,32
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73500000	24,57	18,05
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73500000	32,80	24,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						42,15
VALOR:						56,47

101934 JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003469	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"	SINAPI	UN	1,00000000	219,09	219,09
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04520000	13,86	0,62
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,01050000	44,32	0,46
TOTAL Material:						220,17
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,43180000	24,57	35,17
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,43180000	32,80	46,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						82,13
VALOR:						302,30



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%	
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%	
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba	FORTE	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	ORSE/SE	2025/08	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7	SICRO NOV/BA	2025/07	09/2025
UNIDADES:	7189.4M2	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68	Composições Próprias	PRÓPRIA	

87547 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37890000	33,52	12,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18940000	24,37	4,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						17,31
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UNIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01940000	803,69	15,59
TOTAL Serviço:						15,59
VALOR:						32,90

104588 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	5,24000000	2,73	14,30
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	1,37000000	5,22	7,15
00044955	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA PARA FACHADAS, PECAS NO FORMATO APROX. "7 X 26" CM, FORNECIDAS EM PLACAS COM PECAS UNIDAS EM PONTOS	SINAPI	M2	1,05000000	123,15	129,30
TOTAL Material:						150,75
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,14000000	33,37	38,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57000000	24,37	13,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						51,93
VALOR:						202,68

104611 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,85000000	0,89	6,09
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,14100000	5,22	0,73
00010515	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 205 CM2	SINAPI	M2	1,08640000	41,83	45,44
TOTAL Material:						52,26
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74070000	33,37	24,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32590000	24,37	7,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						32,65
VALOR:						84,91

JCA-82649966 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MEDIO, E = 5 A 6 MM (m2)

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039635	CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MEDIO, E = 5 A 6 MM (INSTALADO)	SINAPI	M2	1,00000000	123,90	123,90
TOTAL Serviço:						123,90
VALOR:						123,90

Observações: Composição criada a partir do ORSE S02223 adequando-se aos insumos do SINAPI

S08858 Revestimento com chapa em fórmica padrão madeirado, Mel Linheiro, ref.:M814, acabamento TX ou similar, colada c/ formicola ou similar, diretamente sobre emboço (m2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001339	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS	SINAPI	KG	0,20000000	46,92	9,38
I09134	Fórmica padrão madeirado, Mel Linheiro, ref.:M814, acabamento TX ou similar	ORSE	m2	1,10000000	110,03	121,03
TOTAL Material:						130,41
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		ORSE/SE	2025/08
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SICRO NOVQ/BA	2025/07
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	7189.4M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68			

88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	33,07	26,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	24,37	19,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						45,94
VALOR:						176,35

S13346 Fornecimento com instalação de Absorvedor acústico confeccionado em LÃ DE ROCHA BASALTICA, densidade 64 kg/m², espessura 50 mm. acabamento em tecido tramado na cor indicada pela arquitetura.(obra: CONSERVATORIO DE MÚSICA) (m2)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I14036	Fornecimento com instalação de Absorvedor acústico confeccionado em LÃ DE ROCHA BASALTICA, densidade 64 kg/m², espessura 50 mm. acabamento em tecido tramado na cor indicada pela arquitetura.	ORSE	m²	1,00000000	285,00	285,00
				TOTAL Serviço:		285,00
				VALOR:		285,00

S11347 Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo (m2)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12207	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	ORSE	m2	1,00000000	1.749,08	1.749,08
				TOTAL Serviço:		1.749,08
				VALOR:		1.749,08

102166 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	4,03600000	2,74	11,05
00020259	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACIO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	SINAPI	M	4,60900000	17,00	78,35
00010491	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	1,00000000	311,66	311,66
				TOTAL Material:		401,06
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46600000	24,37	11,35
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47900000	25,17	12,05
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		23,40
				VALOR:		424,46

88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	32,25	7,36
				TOTAL Material:		7,36
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	35,18	7,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	24,37	1,84
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		9,82
				VALOR:		17,18

99837 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001332	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	SINAPI	KG	0,89600000	8,88	7,95
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,06500000	32,08	2,08
00011964	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	SINAPI	UN	3,33300000	2,76	9,19
00021009	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	6,25000000	27,94	174,62
00021010	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	2,02300000	37,51	75,88

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025		L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%		L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba	FORTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	ORSE/SE	2025/08	09/2025
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
	UNIDADES:	7189.4M2	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68	Composições Próprias PROPRIA		

00021011	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71" KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	0,92600000	54,67	50,62
00021012	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48" KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,02900000	60,41	62,16
					TOTAL Material:	382,50
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,52600000	25,12	113,69
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,51000000	33,29	183,42
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	297,11
					VALOR:	679,61

UFSB-25040249 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. (M)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001332	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	SINAPI	KG	0,89600000	8,88	7,96
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,06500000	32,08	2,09
00011964	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	SINAPI	UN	3,33300000	2,76	9,20
00021010	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11" KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	2,02300000	37,51	75,88
00021011	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71" KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	0,92600000	54,67	50,62
00021012	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48" KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,02900000	60,41	62,16
					TOTAL Material:	207,91
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,52600000	25,12	113,69
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,51000000	33,29	183,43
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	297,12
					VALOR:	505,03

Observações: Composição criada com base no SINAPI 99837 adequando a configuração do guarda corpo

JCA-53238907 MAPA TÁTIL EM ACRILICO CRISTAL COM ADESIVO TRANSPARENTE ESPELHADO CALÇADO DE BRANCO E SUPORTE EM ACM. (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
UFSB-I-57497801	MAPA TÁTIL EM ACRILICO CRISTAL COM ADESIVO TRANSPARENTE ESPELHADO CALÇADO DE BRANCO E SUPORTE EM ACM.	Composições	UN	1,00000000	3.605,21	3.605,21
UFSB-I-45842352	PLACA DESLIZANTE EM PVC 2 mm COM ADESIVO IMPRESSO E LAMINADO + BASE EM ALUMINIO VIRADO 30 X 15 cm	Composições	UN	1,00000000	91,40	91,40
					TOTAL Material:	3.696,61
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	24,37	36,56
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	36,56
					VALOR:	3.733,17

Observações: Composição criada com base no SINAPI 97049 adequando-se aos insumos cotados.

UFSB-88832577 LOGOMARCA E TEXTO "UFSB" EM AÇO INOX ESCOVADO PARA BLOCO DIDÁTICO DO CAMPUS DE JEQUIÊ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL (UN)						
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,14000000	37,86	5,30
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,10000000	39,05	3,91
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	9,21
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00012759	CHAPA AÇO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	SINAPI	M2	14,96000000	858,35	12.840,92
00011977	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	SINAPI	UN	217,00000000	12,39	2.688,63
					TOTAL Material:	15.529,55

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÉ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%	
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%	
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba	FORTE	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	ORSE/SE	2025/08	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
UNIDADES:	7189.4M2	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68	Composições Próprias	PRÓPRIA	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	23,36875000	33,52	783,32
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	23,36875000	33,29	777,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1.561,27
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	SINAPI	M2	1,00000000	24,76	24,76
98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESURA=1/4". AF_06/2018	SINAPI	M	64,46000000	82,59	5.323,75
TOTAL Serviço:						5.348,51
VALOR:						22.448,54

Observações: Composição criada com base no ORSE S12045 convertendo-se os coeficientes para o tamanho designado em projeto
Campus de Jequié - Out/2025

97063 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55460000	35,53	19,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10580000	24,37	2,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						22,27
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100251	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019	SINAPI	MXKM	0,16730000	14,90	2,49
TOTAL Serviço:						2,49
VALOR:						24,76

00020193 LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PEÇAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO) (M2XMEs)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020193	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PEÇAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	SINAPI	M2XME	1,00000000	16,20	16,20
TOTAL Equipamento:						16,20
VALOR:						16,20

97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 (M)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,69770000	35,53	24,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13310000	24,37	3,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						28,02
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100251	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019	SINAPI	MXKM	0,40200000	14,90	5,98
TOTAL Serviço:						5,98
VALOR:						34,00

00010527 LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO) (MXMES)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	SINAPI	MXMES	1,00000000	21,60	21,60
TOTAL Equipamento:						21,60

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	L.S. Hora:	115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	L.S. Mês:	71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba	FONTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	ORSE/SE	2025/08	09/2025
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
	UNIDADES:	7189.4M2	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68	Composições Próprias	PRÓPRIA	

VALOR:	21,60

S09086 Degrau industrial monolítico c/pingadeira (fornecimento e assentamento) (m)

Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I09372	Degrau industrial monolitico c/pingadeira	ORSE	m	1,00000000	44,58	44,58
				TOTAL Material:		44,58
				VALOR:		44,58

UFSB-59213977 FORNECIMENTO DE NOBREAK MONOFÁSICO COM MÓDULO DE BATERIA EMBUTIDO, 6KVA, 220V IN, 220V OUT. (UN)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-I-34512404	NOBREAK MONOFÁSICO COM MÓDULO DE BATERIA EMBUTIDO, 6KVA, 220V IN, 220V OUT	Composições	UN	1,00000000	12.068,23
				TOTAL Equipamento:	12.068,23
Observações: Composição para fornecimento de equipamento cotado. Ref. Agosto de 2024				VALOR:	12.068,23

Observações: Composição para fornecimento de equipamento cotado. Ref. Agosto de 2024

00042422 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO (UN)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042422	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	SINAPI	UN	1,00000000	3.974,50	3.974,50
				TOTAL Equipamento:		3.974,50
				VALOR:		3.974,50

JCA-26173754 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE (TETO), 48000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JCA-26173754	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE (TETO), 48000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	Composições	UN	1,00000000	13.400,92	13.400,92
					TOTAL Material:	13.400,92
Observações: Cotação realizada em outubro de 2025 para o campus de Jequié.					VALOR:	13.400,92

Observações: Cotação realizada em outubro de 2025 para o campus de Jequié.

JCA-43895203 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE (TETO), APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
JCA-43895203	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE (TETO), APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	UN	1,00000000	11.589,00	11.589,00
			TOTAL Material:		11.589,00
Observações: Cotação realizada em outubro de 2025 para o campus de Jequié.			VALOR:		11.589,00

Observações: Cotação realizada em outubro de 2025 para o campus de Jequié.

00042419 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO (UN)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042419	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	SINAPI	UN	1,00000000	13.055,30	13.055,30
				TOTAL Equipamento:		13.055,30
				VALOR:		13.055,30

00042420 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO (UN)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042420	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	SINAPI	UN	1,00000000	17.943,54	17.943,54
				TOTAL Equipamento:		17.943,54
				VALOR:		17.943,54

00042421 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC. CONTROLE S/FIO (UN)

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE VERSÃO REF.	
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042421	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	SINAPI	UN	1,00000000	21.770,13	21.770,13
TOTAL Equipamento:						21.770,13
VALOR:						21.770,13

JCA-02362094 FORNECIMENTO DE EXAUSTOR CENTRÍFUGO VAZÃO 345 M3/H, PRESSÃO 36 MMCA, PRESSÃO SONORA MÁX.: 42Db REF. MAXX 125 DA SICFLUX OU EQUIVALENTE (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JCA-I-72359287	EXAUSTOR CENTRÍFUGO VAZÃO 345 M3/H, PRESSÃO 36 MMCA, PRESSÃO SONORA MÁX.: 42Db REF. MAXX 125 DA SICFLUX OU EQUIVALENTE	Composições	UN	1,00000000	658,90	658,90
TOTAL Material:						658,90
VALOR:						658,90

Observações: Composição para simples fornecimento de equipamento

JCA-45991654 FORNECIMENTO DE EXAUSTOR CENTRÍFUGO VAZÃO 552 M3/H, PRESSÃO 32 MMCA, PRESSÃO SONORA MÁX.: 44Db REF. MAXX 150 DA SICFLUX OU EQUIVALENTE (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JCA-I-67869135	EXAUSTOR CENTRÍFUGO VAZÃO 552 M3/H, PRESSÃO 32 MMCA, PRESSÃO SONORA MÁX.: 44Db REF. MAXX 150 DA SICFLUX OU EQUIVALENTE	Composições	UN	1,00000000	780,00	780,00
TOTAL Material:						780,00
VALOR:						780,00

Observações: Composição para simples fornecimento de equipamento

UFSB-87958089 CAIXA DE VENTILAÇÃO COM FILTRO G4+M5, 125MM - FORNECIMENTO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-I-28376158	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM FILTRO G4+M5, 125MM	Composições	UN	1,00000000	1.809,00	1.809,00
TOTAL Material:						1.809,00
VALOR:						1.809,00

Observações: Composição criada para projeto do Laboratório de Engenharia da UFSB em Teixeira de Freitas

UFSB-22052011 INVERSOR SOLIS 50K-S5-GC - FORNECIMENTO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-I-71884692	INVERSOR SOLIS 50K-S5-GC	Composições	UN	1,00000000	29.500,00	29.500,00
TOTAL Material:						29.500,00
VALOR:						29.500,00

Observações: Composição criada com base na composição SINAPI 103503 fazendo-se a substituição dos insumos pelo SINAPI e/ou cotação de preços.

UFSB-85463489 MÓDULO FOTOVOLTAICO REF TOPBiHiKu6 CS6.2-66TB-610 DE 610 Wp (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-I-68681993	MÓDULO FOTOVOLTAICO TOPBiHiKu6 CS6.2-66TB-610 DE 610 Wp	Composições	UN	1,00000000	678,25	678,25
TOTAL Material:						678,25
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-03824462	TRANSPORTE DE PAINEL SOLAR - REF. CAJAMAR-SP / JEQUIÊ-BA	Composições	UN	1,00000000	44,91	44,91
TOTAL Serviço:						44,91
VALOR:						723,16

Observações: Composição criada com base na composição SINAPI 103503 fazendo-se a substituição dos insumos pelo SINAPI e/ou cotação de preços.

UFSB-78471216 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE NOBREAK 6KVA ENTRADA 220V SAÍDA 220V (UN)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	33,94	67,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	24,37	48,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						116,62
VALOR:						116,62

Observações: Composição criada com base no ORSE 13119 fazendo-se as substituições de M.O. pelas do SINAPI. Para materiais foram usados insumos SINAPI (quando existentes) ou cotações quando necessário.

</

JCA-21625721 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO. (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	9,00000000	0,61	5,49
00011976	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	UN	6,00000000	1,39	8,34
00013246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	SINAPI	UN	4,00000000	0,52	2,08
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	19,09	38,18
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	10,00000000	0,87	8,70
TOTAL Material:						62,79
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,52300000	25,88	65,30
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,52300000	31,60	79,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						145,03
VALOR:						207,82

Observações: Composição baseada no SINAPI 103250, excluindo-se o equipamento para BDI diferenciado.□

JCA-24007156 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE (TETO), 48000 BTU/H, CICLO FRIO (UN)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	1,51660000	200,01	303,34
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,20590000	374,35	77,08
TOTAL Equipamento Custo Horário:						380,42
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013348	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	SINAPI	UN	4,00000000	1,58	6,32
00011976	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	UN	4,00000000	1,39	5,56
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	8,00000000	0,35	2,80
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	10,00000000	0,87	8,70
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	1,28000000	5,66	7,24
TOTAL Material:						30,62
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00910000	25,88	129,64
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00910000	31,60	158,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						287,93
VALOR:						698,97

Observações: Composição baseada no SINAPI 103274, excluindo-se o equipamento para BDI diferenciado.□

JCA-68889107 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE (TETO), APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO (UN)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	1,51660000	200,01	303,34
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,20590000	374,35	77,08
TOTAL Equipamento Custo Horário:						380,42
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013348	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	SINAPI	UN	4,00000000	1,58	6,32



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%	
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%	
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		ORSE/SE	2025/08	09/2025
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
UNIDADES:	7189.4M2		Composições Próprias	PRÓPRIA	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

00011976	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	UN	4,00000000	1,39	5,56
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	8,00000000	0,35	2,80
00001570	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	SINAPI	UN	10,00000000	0,87	8,70
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	1,28000000	5,66	7,24
					TOTAL Material:	30,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00910000	25,88	129,64
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00910000	31,60	158,29
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	287,93
					VALOR:	698,97

Observações: Composição baseada no SINAPI 103276, excluindo-se o equipamento para BDI diferenciado. □

JCA-21150214 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	SINAPI	UN	6,00000000	1,58	9,48
00004374	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	SINAPI	UN	6,00000000	0,37	2,22
00011976	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	UN	6,00000000	1,39	8,34
00013246	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	SINAPI	UN	8,00000000	0,52	4,16
00013294	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM	SINAPI	UN	6,00000000	1,73	10,38
00037591	SUPOORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	19,09	38,18
00001570	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	SINAPI	UN	10,00000000	0,87	8,70
					TOTAL Material:	81,46
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,36190000	25,88	112,89
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,36190000	31,60	137,84
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	250,73
					VALOR:	332,19

Observações: Composição baseada no SINAPI 103261, excluindo-se o equipamento para BDI diferenciado. □

JCA-62502931 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO (UN)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	1,51660000	200,01	303,34
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,20590000	374,35	77,08
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	380,42
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	SINAPI	UN	6,00000000	1,58	9,48
00004374	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	SINAPI	UN	6,00000000	0,37	2,22
00013246	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	SINAPI	UN	4,00000000	0,52	2,08
00013294	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM	SINAPI	UN	6,00000000	1,73	10,38
00001570	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	SINAPI	UN	10,00000000	0,87	8,70
					TOTAL Material:	32,86
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%	
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%	
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba	FORTE	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	ORSE/SE	2025/08	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
UNIDADES:	7189.4M2	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68	Composições Próprias	PRÓPRIA	

88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,57490000	25,88	118,40
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,57490000	31,60	144,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						262,97
VALOR:						676,25

Observações: Composição baseada no SINAPI 103263, excluindo-se o equipamento para BDI diferenciado.□

JCA-64451098 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO (UN)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	1,51660000	200,01	303,34
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,20590000	374,35	77,08
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		380,42
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013348	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	SINAPI	UN	6,00000000	1,58	9,48
00004374	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	SINAPI	UN	6,00000000	0,37	2,22
00013246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	SINAPI	UN	4,00000000	0,52	2,08
00013294	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM	SINAPI	UN	6,00000000	1,73	10,38
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	10,00000000	0,87	8,70
				TOTAL Material:		32,86
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,57490000	25,88	118,40
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,57490000	31,60	144,57
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		262,97
				VALOR:		676,25
Observações: Composição baseada no SINAPI 103265, excluindo-se o equipamento para BDI diferenciado.☐						

Observações: Composição baseada no SINAPI 103265, excluindo-se o equipamento para BDI diferenciado.□

JCA-73937261 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR CENTRIFUGO VAZÃO 345 M3/H, PRESSÃO 36 MMCA, PRESSÃO SONORA MÁX.: 42Db REF. MAXX 125 DA SICFLUX OU EQUIVALENTE (UN)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	25,56	25,56
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	33,94	33,94
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		59,50
Observações: Composição baseada no ORSE S11890 adequando-se aos insumos do SINAPI				VALOR:		59,50

Observações: Composição baseada no ORSE S11890 adequando-se aos insumos do SINAPI

JCA-16603463 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR CENTRÍFUGO VAZÃO 552 M3/H, PRESSÃO 32 MMCA, PRESSÃO SONORA MÁX.: 44Db REF. MAXX 150 DA SICFLUX OU EQUIVALENTE (UN)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	25,56	25,56
88264	ELETICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	33,94	33,94
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		59,50
Observações: Composição baseada no ORSE S11890 adequando-se aos insumos do SINAPI				VALOR:		59,50

Observações: Composição baseada no ORSE S11890 adequando-se aos insumos do SINAPI

JCA-87097223 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAIXA DE FILTRAGEM PARA SISTEMAS DE VENTILAÇÃO Ø125mm (UN)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88250	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	23,93	28,72
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	31,60	37,92
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		66,64
				VALOR:		66,64

Observações: Composição criada com base na SBC 070346 utilizando as MO do SINAPI e cotações de preço.

Observações: Composição criada com base na SBC 070346 utilizando as MO do SINAPI e cotações de preço.

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

UFSB-35113194 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INVERSOR SOLIS-S5-GC50K (UN)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	25,56	102,24
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	33,94	135,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						238,00
VALOR:						238,00

Observações: Composição criada com base no SIURB 09.082.048 (E) adequando-se as M.O. as do SINAPI

UFSB-09534312 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE MÓDULO SOLAR CANADIAN SOLAR - 610Wp - CS6.2-66TB-610 (UN)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	25,56	51,12
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	33,94	67,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						119,00
VALOR:						119,00

Observações: Composição baseada na composição EMBASA 60.10.15 103493 para extração dos valores de M.O.

104757 FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,02830000	29,04	0,82
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	3,18460000	0,28	0,89
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,00941000	31,56	0,29
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	0,94100000	2,71	2,55
00039571	PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H X C	SINAPI	M	1,01890000	6,51	6,63
00039570	PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C)	SINAPI	M	2,80190000	6,40	17,93
00039514	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)	SINAPI	UN	2,73660000	37,29	102,04
TOTAL Material:						131,15
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71750000	35,53	25,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						25,49
VALOR:						156,64

96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	SINAPI	KG	0,02170000	35,66	0,77
00003315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	SINAPI	KG	1,81270000	0,78	1,41
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,02930000	31,56	0,92
00004812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, "60 X 60" CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,04140000	10,97	11,42
00020250	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	SINAPI	KG	0,00780000	15,00	0,11
TOTAL Material:						14,63
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78670000	33,29	26,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45220000	24,37	11,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						37,20
VALOR:						51,83

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

97328 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039741	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SINAPI	M	1,02272700	13,91	14,22
00039664	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	M	1,02272700	31,70	32,42
TOTAL Material:						46,64
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05361200	25,88	1,38
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05361200	31,60	1,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,07
VALOR:						49,71

106034 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039740	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/4" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SINAPI	M	1,02272700	75,52	77,23
00039666	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	M	1,02272700	64,69	66,16
TOTAL Material:						143,39
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08092900	25,88	2,09
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08092900	31,60	2,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,64
VALOR:						148,03

JCA-29175514 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
107468	Tubo de cobre flexivel Ø 7/8" - 22,23mm, e= 1mm	ORSE	m	1,02272700	90,46	92,52
TOTAL Material:						92,52
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07181400	25,88	1,86
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07181400	31,60	2,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,13
Serviço						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
107581	Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 7/8"	ORSE	m	1,02272700	4,08	4,17
TOTAL Serviço:						4,17
Observações: Composição criada com base no SINAPI 97330 usando os insumos para a bitola indicada.						
VALOR:						100,82

UFSB-22058840 FABRICAÇÃO DE DUTO CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24. AF_03/2024 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043106	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2)	SINAPI	KG	5,65860000	11,53	65,24
TOTAL Material:						65,24
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22730000	25,88	5,88

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																			
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025		L.S. Hora: 115,57%															
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%		L.S. Mês: 71,29%															
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba	<table><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th><th>REF.</th></tr><tr><td>ORSE/SE</td><td>2025/08</td><td>09/2025</td></tr><tr><td>SEINFRA/CE</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2023</td></tr><tr><td>SICRO NOVO/BA</td><td>2025/07</td><td>09/2025</td></tr><tr><td>SINAPI/BA</td><td>2025/09 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2025</td></tr></table>			FORTE	VERSÃO	REF.	ORSE/SE	2025/08	09/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
	FORTE	VERSÃO				REF.														
	ORSE/SE	2025/08				09/2025														
	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO				10/2023														
	SICRO NOVO/BA	2025/07				09/2025														
	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025																	
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia																		
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025																			
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7																			
UNIDADES:	7189.4M2																			
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68																			

88279	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,02390000	53,72	55,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						60,88
VALOR:						126,12

Observações: Composição criada com base no SINAPI 98326 para rede de dutos do LABENG da UFSB em Teixeira de Freitas

UFSB-44606329 FABRICAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24. AF_03/2024 (M2)

Material		FONT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000586	CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,593 KG/M	SINAPI	M	1,00000000	28,57	28,57
00043106	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2)	SINAPI	KG	5,65860000	11,53	65,24
TOTAL Material:						93,81
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22730000	25,88	5,88
88279	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,02390000	53,72	55,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						60,88
VALOR:						154,69

Observações: Composição criada com base no SINAPI 98326 para rede de dutos do LABENG da UFSB em Teixeira de Freitas

UFSB-37778802 INSTALAÇÃO DE DUTO CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24 - SEM ISOLAMENTO. (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40450000	25,88	10,47
88279	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40450000	53,72	21,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						32,20
Serviço		FONT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96560	SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 55 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023	SINAPI	M2	1,00000000	38,83	38,83
TOTAL Serviço:						38,83
VALOR:						71,03

Observações: Composição criada com base no SINAPI 98335 para rede de dutos do LABENG da UFSB em Teixeira de Freitas

UFSB-52909382 INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24 - SEM ISOLAMENTO. (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40450000	25,88	10,47
88279	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40450000	53,72	21,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						32,20
Serviço		FONT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96560	SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 55 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023	SINAPI	M2	1,00000000	38,83	38,83
TOTAL Serviço:						38,83
VALOR:						71,03

Observações: Composição criada com base no SINAPI 98335 para rede de dutos do LABENG da UFSB em Teixeira de Freitas

JCA-19707240 GRELHA DE INSUFLAMENTO, EM ALUMÍNIO, 325X125 mm (LxH) - REF. TROX AT-AG/325x125 (UN)

Material		FONT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-024334	GRELHA DE INSUFLAMENTO, EM ALUMÍNIO, 325X125 mm (LxH) - REF. TROX VAT-DG	Composições	UN	1,00000000	182,39	182,39
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,04000000	31,56	1,26
TOTAL Material:						183,65
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,30820000	25,88	33,86
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,30820000	31,60	41,34



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%	
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%	
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba	FORTE	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	ORSE/SE	2025/08	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
UNIDADES:	7189.4M2	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68	Composições Próprias	PRÓPRIA	

Observações: Composição criada com base no SINAPI 103287 fazendo-se a substituição pelos insumos cotados.

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	75,20
VALOR:	258,85

JCA-03569057 AR-AG-225x125/0/0/FAN0M0 - GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM ACO , NCM: 76169900 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-24663744	AR-AG-225x125/0/0/FAN0M0 - GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM ACO , NCM: 76169900	Composições	UN	1,00000000	149,95	149,95
TOTAL Material:						149,95
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	25,88	4,66
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	31,60	5,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						10,35
VALOR:						160,30

Observações: Composição criada com base na SBC 111131 utilizando as MO do SINAPI e cotações de preço.

88478 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,21000000	16,98	3,56
00038546	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSÁVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO	SINAPI	M3	0,05300000	627,41	33,25
TOTAL Material:						36,81
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13800000	33,52	4,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	24,37	1,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,30
VALOR:						43,11

87372 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,25000000	139,89	174,86
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	563,59000000	0,84	473,41
TOTAL Material:						648,27
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,65000000	24,37	283,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						283,91
VALOR:						932,18

96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03000000	0,64	0,01
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,03200000	10,32	0,33
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,34
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	1,38000000	116,70	161,04
TOTAL Material:						161,04
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,94200000	33,52	65,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,76500000	24,37	18,64

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÉ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	83,73
VALOR:	245,11

JCA-26395500 PISO CIMENTADO, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	0,84	0,42
00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,67000000	1,70	2,84
TOTAL Material:					3,26
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35400000	33,52	11,87
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17700000	24,37	4,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					16,18
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100492 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03100000	729,18	22,60
TOTAL Serviço:					22,60
Observações: Composição criada com base no SINAPI 98679 adequando-se o tipo de argamassa					
VALOR:					42,04

101727 PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	SINAPI	KG	0,09500000	47,30	4,49
00004792 PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,11000000	213,72	237,22
TOTAL Material:					241,71
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17100000	33,52	5,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08500000	24,37	2,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					7,80
VALOR:					249,51

94992 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005068 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,02400000	16,32	0,39
00004517 SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,45000000	3,36	1,51
00007156 TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,08160000	21,78	23,55
TOTAL Material:					25,45
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09760000	33,07	3,22
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14830000	33,52	4,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24590000	24,37	5,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					14,18
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964 CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,07390000	574,70	42,47
TOTAL Serviço:					42,47
VALOR:					82,10

101094 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	1,21500000	2,73	3,31



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%	
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%	
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		ORSE/SE	2025/08	09/2025
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
UNIDADES:	7189.4M2		Composições Próprias	PRÓPRIA	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,24000000	0,84	0,20
00038186	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	SINAPI	M2	0,25000000	752,55	188,13

					TOTAL Material:		191,64
Mão de Obra com Encargos Complementares			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,43700000	33,52	14,64
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,21800000	24,37	5,31
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		19,95
					VALOR:		211,59

S11752 Cabo balanceado 2 x 0,30mm (para microfone) (m)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12617	Cabo balanceado 2 x 0,30mm (para microfone)	ORSE	m	1,02000000	7,89	8,04
				TOTAL Material:		8,04
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	33,94	4,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	24,37	3,16
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		7,57
				VALOR:		15,61

S08460 Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 16u x 450mm (un)							
Material			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I08797	Rack de parede 19" x 16 u x 450mm		ORSE	un	1,00000000	671,80	671,80
					TOTAL Material:		671,80
Mão de Obra com Encargos Complementares			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	2,00000000	33,94	67,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	2,00000000	24,37	48,74
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		116,62
					VALOR:		788,42

S11419 Régua (filtro de linha) com 8 tomadas (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06766	Régua (filtro de linha) com 8 tomadas 2P+T	ORSE	un	1,00000000	21,15	21,15
				TOTAL Material:		21,15
				VALOR:		21,15

91896 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001874	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	4,12	4,12
				TOTAL Material:		4,12
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27800000	25,56	7,10
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27800000	33,94	9,43
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		16,53
				VALOR:		20,65

S04223 Tubo metálico flexível d=1", Sealtubo ou similar, fornecimento (m)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03821	Tubo metálico flexível d=1" (ref.sealtubo ou similar)	ORSE	m	1,00000000	12,70	12,70
				TOTAL Material:		12,70
				VALOR:		12,70



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%	
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%	
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba	FORTE	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	ORSE/SE	2025/08	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
UNIDADES:	7189.4M2	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68	Composições Próprias	PRÓPRIA	

91890 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001879	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	2,41	2,41
TOTAL Material:						2,41
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20600000	25,56	5,26
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20600000	33,94	6,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						12,25
VALOR:						14,66

UFSB-94219373 MEDUSA DE 12 VIS COM CABOS BALANCEADOS DE 2x0,30mm² CONECTORES XLR, MONTAGEM IN LOCO (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-I-15077584	MEDUSA DE 12 VIS COM CABOS BALANCEADOS DE 2x0,30mm² CONECTORES XLR, MONTAGEM IN LOCO	Composições	M	1,00000000	181,80	181,80
TOTAL Material:						181,80
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	25,56	12,78
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	33,94	16,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						29,75
VALOR:						211,55

Observações: Composição criada com base no SINAPI 100556 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

UFSB-86272757 ACIONADOR MANUAL REARMÁVEL ENDEREÇÁVEL, REF.: AME 521. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-I-37763732	ACIONADOR MANUAL REARMÁVEL ENDEREÇÁVEL, REF.: AME 521. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Composições	UN	1,00000000	126,00	126,00
TOTAL Material:						126,00
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	25,56	7,67
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	33,94	10,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						17,85
VALOR:						143,85

Observações: Composição criada com base no ORSE 10761 fazendo-se a substituição dos insumos pelo SINAPI e cotações.

UFSB-76919611 CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL DE 2 LAÇOS COM ATÉ 500 ENDEREÇOS, ACOMPANHA BATERIAS, REF.: CIE 2500. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-I-69262332	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL DE 2 LAÇOS COM ATÉ 500 ENDEREÇOS, ACOMPANHA BATERIAS, REF.: CIE 2500. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Composições	UN	1,00000000	5.723,21	5.723,21
TOTAL Material:						5.723,21
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	25,56	25,56
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	33,94	33,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						59,50
VALOR:						5.782,71

Observações: Composição criada com base na composição ORSE S12141 fazendo-se a substituição dos insumos pelo SINAPI e/ou cotação de preços.

UFSB-54908422 DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL, REF.: DFE 521. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-I-22186131	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL, REF.: DFE 521. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Composições	UN	1,00000000	157,71	157,71
TOTAL Material:						157,71
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																			
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025		L.S. Hora: 115,57%															
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%		L.S. Mês: 71,29%															
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba	<table><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th><th>REF.</th></tr><tr><td>ORSE/SE</td><td>2025/08</td><td>09/2025</td></tr><tr><td>SEINFRA/CE</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2023</td></tr><tr><td>SICRO NOV/BA</td><td>2025/07</td><td>09/2025</td></tr><tr><td>SINAPI/BA</td><td>2025/09 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2025</td></tr></table>			FORTE	VERSÃO	REF.	ORSE/SE	2025/08	09/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	SICRO NOV/BA	2025/07	09/2025	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
FORTE	VERSÃO	REF.																	
ORSE/SE	2025/08	09/2025																	
SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023																	
SICRO NOV/BA	2025/07	09/2025																	
SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025																	
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	Composições Próprias																	
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025	PRÓPRIA																	
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7																		
UNIDADES:	7189.4M2																		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68																		

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	25,56	7,67
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	33,94	10,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						17,85
VALOR:						175,56

Observações: Composição criada com base no ORSE 10761 fazendo-se a substituição dos insumos pelo SINAPI e cotações.

UFSB-30800906 MÓDULO DE ENTRADA OU SAÍDA POR CONTATO SECO, REF.: MIO 521. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
UFSB-I-44925316	MÓDULO DE ENTRADA OU SAÍDA POR CONTATO SECO, REF.: MIO 521. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Composições	UN	1,00000000	213,90	213,90
TOTAL Material:						213,90
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	25,56	7,67
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	33,94	10,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						17,85
VALOR:						231,75

Observações: Composição criada com base no ORSE 10761 fazendo-se a substituição dos insumos pelo SINAPI e cotações.

UFSB-54635527 SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL, REF.: SAV 521E. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
UFSB-I-40521436	SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL, REF.: SAV 521E. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Composições	UN	1,00000000	192,92	192,92
TOTAL Material:						192,92
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	25,56	7,67
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	33,94	10,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						17,85
VALOR:						210,77

Observações: Composição criada com base no ORSE 10761 fazendo-se a substituição dos insumos pelo SINAPI e cotações.

UFSB-18297983 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ELEVADOR COMERCIAL SEM CASA DE MÁQUINAS - 3 PARADAS - CAP. 10/11 PASSAGEIROS (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
UFSB-I-44061267	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ELEVADOR COMERCIAL SEM CASA DE MÁQUINAS - 3 PARADAS - CAP. 10/11 PASSAGEIROS	Composições	UN	1,00000000	47.868,22	47.868,22
TOTAL Material:						47.868,22
VALOR:						47.868,22

Observações: Composição criada para obra do bloco didático da UFSB em Jequiê/Ba.

UFSB-29281689 FORNECIMENTO DE ELEVADOR COMERCIAL SEM CASA DE MÁQUINAS - 3 PARADAS - CAP. 10/11 PASSAGEIROS (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
UFSB-I-94694435	FORNECIMENTO DE ELEVADOR COMERCIAL SEM CASA DE MÁQUINAS - 3 PARADAS - CAP. 10/11 PASSAGEIROS	Composições	UN	1,00000000	176.871,60	176.871,60
TOTAL Material:						176.871,60
VALOR:						176.871,60

Observações: Composição criada para obra do bloco didático da UFSB em Jequiê/Ba.

UFSB-90627014 PORTÃO EM ALAMBRADO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (M2)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	SINAPI	KG	0,07000000	25,00	1,75
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,15000000	29,04	4,36
00043587	FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,80 CM (FECHO SIMPLES)	SINAPI	UN	1,00000000	12,70	12,70
00007167	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	SINAPI	M2	1,05000000	24,32	25,54

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	REF.
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

00007696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = "3,65" MM, PESO "5,10" KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,68000000	87,21	146,51
					TOTAL Material:	190,86
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	33,29	16,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	24,37	24,37
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	41,02
					VALOR:	231,88


Observações: Composição criada para a obra de Jequiê/BA.
Cópia da CPU própria UNIR-04309222.

S09973 Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103972	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m	ORSE	un	1,05000000	75,85	79,64
					TOTAL Material:	79,64
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	33,94	25,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	24,37	18,27
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	43,72
					VALOR:	123,36

S13363 Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003909	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	7,41	7,41
					TOTAL Material:	7,41
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10570000	33,94	3,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10570000	24,37	2,57
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,15
					VALOR:	13,56

95789 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,20	0,40
00002570	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	SINAPI	UN	1,00000000	21,24	21,24
					TOTAL Material:	21,64
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39020000	25,56	9,97
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39020000	33,94	13,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	23,21
					VALOR:	44,85

95796 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,20	0,40
00002586	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	SINAPI	UN	1,00000000	25,09	25,09
					TOTAL Material:	25,49
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45780000	25,56	11,70
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45780000	33,94	15,53



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																			
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%															
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%															
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		<table><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th><th>REF.</th></tr><tr><td>ORSE/SE</td><td>2025/08</td><td>09/2025</td></tr><tr><td>SEINFRA/CE</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2023</td></tr><tr><td>SICRO NOV/BA</td><td>2025/07</td><td>09/2025</td></tr><tr><td>SINAPI/BA</td><td>2025/09 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2025</td></tr></table>		FORTE	VERSÃO	REF.	ORSE/SE	2025/08	09/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	SICRO NOV/BA	2025/07	09/2025	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
FORTE	VERSÃO	REF.																	
ORSE/SE	2025/08	09/2025																	
SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023																	
SICRO NOV/BA	2025/07	09/2025																	
SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025																	
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		Composições Próprias PROPRIA																
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025																		
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7																		
UNIDADES:	7189.4M2																		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68																		

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	27,23
VALOR:	52,72

UFSB-86368757 CANALETA DE PISO 0,08x0,30m. (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000660	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	14,03000000	2,77	38,86
				TOTAL Material:		38,86
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61740000	33,52	20,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61740000	24,37	15,05
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		35,75
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00740000	764,21	5,66
				TOTAL Serviço:		5,66
Observações: Composição criada com base no SINAPI 102994 fazendo-se a adequação de insumos conforme projeto.				VALOR:		80,27

UFSB-42265606 CANALETA DE PISO 0,10x0,50m (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000660	CANAleta DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	4,39000000	2,77	12,16
				TOTAL Material:		12,16
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61740000	33,52	20,70
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61740000	24,37	15,05
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		35,75
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00740000	764,21	5,66
				TOTAL Serviço:		5,66
				VALOR:		53,57
Observações: Composição criada com base no SINAPI 102994 fazendo-se as adequações de insumo necessárias.						

UFSB-17136953 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR P/ USO SUBTERRÂNEO DE MÉDIA TENSÃO NA BITOLA DE 35MM² - ISOLAÇÃO 12/20KV - IDENTIFICAR POR FITAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104117	Cabo de cobre isolado EPR, flexível, 35mm², 0,6/1kv / 90° C (Eprotenax-G7 ou similar)	ORSE	m	1,00000000	36,07	36,07
				TOTAL Material:		36,07
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00320000	33,94	0,11
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		0,11
				VALOR:		36,18
Observações: Composição criada com base no SINAPI 101567 adequando-se a instalação						

91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001020	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	M	1,24340000	10,37	12,89
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	4,14	0,03
				TOTAL Material:		12,92
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07600000	25,56	1,94
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07600000	33,94	2,57



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%	
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%	
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		ORSE/SE	2025/08	09/2025
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SICRO NOV/BA	2025/07	09/2025
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
UNIDADES:	7189.4M2		Composições Próprias	PRÓPRIA	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,51
VALOR:	17,43

92988 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001018	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	SINAPI	M	1,01500000	53,52	54,32
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	4,14	0,03
TOTAL Material:						54,35

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08300000	25,56	2,12
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08300000	33,94	2,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,93
VALOR:						59,28

92990 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000977	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2	SINAPI	M	1,01500000	74,87	75,99
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	4,14	0,03
TOTAL Material:						76,02

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10070000	25,56	2,57
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10070000	33,94	3,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,98
VALOR:						82,00

92992 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000998	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2	SINAPI	M	1,01500000	97,21	98,66
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	4,14	0,03
TOTAL Material:						98,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12280000	25,56	3,13
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12280000	33,94	4,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,29
VALOR:						105,98

92994 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001017	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2	SINAPI	M	1,01500000	127,13	129,03
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	4,14	0,03
TOTAL Material:						129,06

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		ORSE/SE	2025/08
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SICRO NOVO/BA	2025/07
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	7189.4M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68			

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14500000	25,56	3,70
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14500000	33,94	4,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,62
VALOR:						137,68

92996 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000999 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2	SINAPI	M	1,01500000	154,02	156,33
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	4,14	0,03
TOTAL Material:					156,36

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17150000	25,56	4,38
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17150000	33,94	5,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					10,20
VALOR:					166,56

92998 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001000 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2	SINAPI	M	1,01500000	189,18	192,01
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	4,14	0,03
TOTAL Material:					192,04

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20250000	25,56	5,17
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20250000	33,94	6,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					12,04
VALOR:					204,08

93000 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001015 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2	SINAPI	M	1,01500000	251,40	255,17
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	4,14	0,03
TOTAL Material:					255,20

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25120000	25,56	6,42
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25120000	33,94	8,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					14,94
VALOR:					270,14

97889 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,02760000	79,12	2,18

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOV/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	
				PRÓPRIA	

5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01360000	164,77	2,24
TOTAL Equipamento Custo Horário:						4,42

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE "5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	SINAPI	UN	171,81880000	0,60	103,09
TOTAL Material:						103,09

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,84600000	33,52	195,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,59330000	24,37	111,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						307,88

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,13060000	851,58	111,21
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01730000	626,83	10,84
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,07000000	2.733,21	191,32
101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,12100000	328,46	39,74
TOTAL Serviço:						353,11
VALOR:						768,50

S10795 Luminária hermética corpo em fibra de vidro blindada, mod. TLH34, da Tec & Luz ou similar, inclusive duas lâmpadas tubular de led, tipo T8 (para câmara frigorífera) (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111657	Luminária hermética corpo em fibra de vidro blindada, mod. TLH34, da Tec & Luz ou similar, inclusive duas lâmpadas tubular de led, tipo T8 (para câmara frigorífera)	ORSE	un	1,00000000	453,32	453,32
TOTAL Material:						453,32
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	33,94	16,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						16,97
VALOR:						470,29

JCA-19175299 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *60* KA (TIPO AC) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
109225	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v (para-raio)	ORSE	un	1,00000000	75,20	75,20
TOTAL Material:						75,20
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56770000	25,56	14,51
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56770000	33,94	19,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						33,78
Observações: Composição criada com base no SINAPI 93673 adequando-se o tipo de equipamento						
VALOR:						108,98

S00660 Disjuntor tripolar tipo compacto e aberto 1250A - 50 ka instalado (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100825	Disjuntor tripolar 1250 A - 5aka instalado	ORSE	un	1,00000000	8.797,00	8.797,00
TOTAL Material:						8.797,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	10,00000000	33,94	339,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000	24,37	121,85

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÉ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOV/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias		PROPRIA

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	461,25
VALOR:	9.258,25

101897 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002393	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD	SINAPI	UN	1,00000000	862,73
00001581	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	SINAPI	UN	3,00000000	10,16
TOTAL Material:					893,21
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,22241500	25,56
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,22241500	33,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					72,72
VALOR:					965,93

93670 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	59,32
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	3,00000000	1,13
TOTAL Material:					62,71
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19189200	25,56
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19189200	33,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					11,41
VALOR:					74,12

UFSB-72156628 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO, 1000X800X220 MM, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN E DISJUNTOR COM CAIXA MOLDADA, EXCLUSIVE DISJUNTORES (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110104	QFAC: II - Quadro / Paineis em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, sem disjuntores - 1000x800x220mm	ORSE	un	1,00000000	2.403,00
TOTAL Material:					2.403,00
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,52330000	25,56
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,52330000	33,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					90,64
VALOR:					2.493,64

Observações: Composição criada com base no SINAPI 101878 adequando-se o componente e utilizando a MO do SINAPI

UFSB-41856430 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 1500/5, Y-Y (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-I-81542518	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 1500/5, Y-Y	Composições	UN	1,00000000	365,99
TOTAL Material:					365,99
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10550000	25,56
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10550000	33,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					6,28
VALOR:					372,27

Observações: Composição criada com base no SINAPI 93667 fazendo-se as trocas de insumos necessárias.

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND			DATA : 03/11/2025
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1			L.S. Hora: 115,57%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba			L.S. Mês: 71,29%
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia			
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025			
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7			
	UNIDADES:	7189.4M2			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68			
		ORSE/SE	VERSÃO	REF.	
		SEINFRA/CE	2025/08	09/2025	
		SICRO NOV/BA	2025/07	10/2023	
		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	09/2025	
		Composições Próprias	PRÓPRIA		

UFSB-64826063 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 300/5, Y-Y (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-I-87837925	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 300/5, Y-Y	Composições	UN	1,00000000	110,93	110,93
TOTAL Material:						110,93
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10550000	25,56	2,70
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10550000	33,94	3,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,28
VALOR:						117,21

Observações: Composição criada com base no SINAPI 93667 fazendo-se as trocas de insumos necessárias.

UFSB-72521225 CABO DE COBRE NÚ 50 mm² - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. (KG)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02694	Cabo de cobre nú 50 mm2 - 1/0 AWG	ORSE	kg	1,00000000	135,15	135,15
TOTAL Material:						135,15
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16000000	25,56	4,09
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16000000	33,94	5,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						9,52
VALOR:						144,67

Observações: Composição criada com base no ORSE 11273 fazendo-se as substituições de M.O. pelas do SINAPI. Para materiais foram usados insumos SINAPI (quando existentes) ou cotações quando necessário.

UFSB-85111960 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA) (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12141	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)	ORSE	un	1,00000000	356,60	356,60
TOTAL Material:						356,60
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	25,56	38,34
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	33,94	50,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						89,25
VALOR:						445,85

Observações: Composição criada com base no ORSE 11273 fazendo-se as substituições de M.O. pelas do SINAPI. Para materiais foram usados insumos SINAPI (quando existentes) ou cotações quando necessário.

UFSB-42323267 FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I09690	Cartucho p/ solda exotermica nr90	ORSE	un	1,00000000	20,00	20,00
TOTAL Material:						20,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16000000	25,56	4,09
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16000000	33,94	5,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						9,52
VALOR:						29,52

Observações: Composição criada com base no ORSE 11273 fazendo-se as substituições de M.O. pelas do SINAPI. Para materiais foram usados insumos SINAPI (quando existentes) ou cotações quando necessário.

UFSB-53750634 PLACA DE ADVERTÊNCIA PERIGO DE MORTE (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13570	Placa advertência 470 x 340mm, metálica (perigo de morte)	ORSE	Un	1,00000000	16,27	16,27
TOTAL Material:						16,27
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025		L.S. Hora: 115,57%	
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%		L.S. Mês: 71,29%	
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba	FORTE	VERSÃO	REF.	
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	ORSE/SE	2025/08	09/2025	
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7	SICRO NOV/BA	2025/07	09/2025	
UNIDADES:	7189.4M2	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68	Composições Próprias	PRÓPRIA		

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	25,56	15,34
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	33,94	20,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						35,70
VALOR:						51,97

Observações: Composição criada com base no ORSE 11273 fazendo-se as substituições de M.O. pelas do SINAPI. Para materiais foram usados insumos SINAPI (quando existentes) ou cotações quando necessário.

JCA-98966113 CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM, TIPO NORMAL (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034519	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	SINAPI	UN	1,00000000	101,02	101,02
TOTAL Material:						101,02
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14500000	25,56	3,71
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14500000	33,94	4,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,63
VALOR:						109,65

Observações: Composição criada com base na composição SINAPI 92994 fazendo-se a substituição dos insumos pelo SINAPI e/ou cotação de preços.

UFSB-67117653 TAPETE DE BORRACHA 100X50CM - HOMOLOGADO E COM CERTIFICADO PARA NR-10 NA ISOLAÇÃO DA SUBESTAÇÃO (pç)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CFCA-18697532	TAPETE DE BORRACHA - HOMOLOGADO E COM CERTIFICADO PARA NR-10	Composições	UN	1,00000000	146,73	146,73
TOTAL Material:						146,73
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	25,56	76,68
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	33,94	101,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						178,50
VALOR:						325,23

Observações: Composição criada com base no ORSE 12844 fazendo-se as substituições de M.O. pelas do SINAPI. Para materiais foram usados insumos SINAPI (quando existentes) ou cotações quando necessário.

UFSB-71729485 ISOLADOR PEDASTAL 15KV (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CFCA-67361591	ISOLADOR PEDASTAL 15KV	Composições	UN	1,00000000	86,92	86,92
TOTAL Material:						86,92
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	25,56	10,22
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,30000000	33,94	44,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						54,34
VALOR:						141,26

Observações: Composição criada com base no ORSE 07380 fazendo-se as substituições de M.O. pelas do SINAPI. Para materiais foram usados insumos SINAPI (quando existentes) ou cotações quando necessário.

UFSB-71698507 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARA RAIOS TIPO POLIMÉRICO 15KV - 12ka (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10692	Para raios tipo polimérico 15kv - 12ka	ORSE	Un	1,00000000	230,01	230,01
TOTAL Material:						230,01
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	25,56	15,34
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	33,94	20,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						35,70
VALOR:						265,71

Observações: Composição criada com base no ORSE 07380 fazendo-se as substituições de M.O. pelas do SINAPI. Para materiais foram usados insumos SINAPI (quando existentes) ou cotações quando necessário.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																			
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%															
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%															
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		<table><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th><th>REF.</th></tr><tr><td>ORSE/SE</td><td>2025/08</td><td>09/2025</td></tr><tr><td>SEINFRA/CE</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2023</td></tr><tr><td>SICRO NOVO/BA</td><td>2025/07</td><td>09/2025</td></tr><tr><td>SINAPI/BA</td><td>2025/09 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2025</td></tr></table>		FORTE	VERSÃO	REF.	ORSE/SE	2025/08	09/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
FORTE	VERSÃO	REF.																	
ORSE/SE	2025/08	09/2025																	
SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023																	
SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025																	
SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025																	
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		Composições Próprias																
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		PRÓPRIA																
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7																		
UNIDADES:	7189.4M2																		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68																		

UFSB-53263897 FORNECIMENTO DE CHAVE FUSÍVEL 15KV - 300A, RUPTURA ASSIM. 10KA (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100588	Chave fusivel 15kv- 24kv 100a 12000a	ORSE	un	1,00000000	390,00	390,00
TOTAL Material:						390,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	25,56	15,34
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	33,94	20,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						35,70
VALOR:						425,70

Observações: Composição criada com base no ORSE 07380 fazendo-se as substituições de M.O. pelas do SINAPI. Para materiais foram usados insumos SINAPI (quando existentes) ou cotações quando necessário.

UFSB-26193780 MUFLA TERMINAL CONTRATIL À FRIO 12/20KV (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103852	Mufla terminal contratil à frio 12 / 20 Kv	ORSE	un	1,00000000	987,00	987,00
TOTAL Material:						987,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	25,56	15,34
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	33,94	20,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						35,70
VALOR:						1.022,70

Observações: Composição criada com base no ORSE 07380 fazendo-se as substituições de M.O. pelas do SINAPI. Para materiais foram usados insumos SINAPI (quando existentes) ou cotações quando necessário.

JCA-99255273 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001062	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	249,14	249,14
TOTAL Material:						249,14
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48110000	25,56	12,30
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48110000	33,94	16,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						28,63
VALOR:						277,77

Observações: Composição criada com base na composição SINAPI 102115 fazendo-se a substituição dos insumos pelo SINAPI e/ou cotação de preços.

00041205 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041205	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5	SINAPI	UN	1,00000000	3.123,83	3.123,83
TOTAL Material:						3.123,83
VALOR:						3.123,83

100613 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 (UN)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,98652010	79,90	78,82
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,08450000	283,47	23,95
TOTAL Equipamento Custo Horário:						102,77
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	REF.
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	11,00000000	39,50	434,50
					TOTAL Material:	434,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,14370910	25,56	80,35
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	14,14669090	33,94	480,13
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	560,48

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,59074590	480,54	764,41
					TOTAL Serviço:	764,41
					VALOR:	1.862,16

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	2,08	2,08
					TOTAL Material:	2,08

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29100000	25,56	7,43
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29100000	33,94	9,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	17,30

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00090000	764,21	0,68
					TOTAL Serviço:	0,68
					VALOR:	20,06

89529 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	3,64	7,28
00020157	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	17,15	17,15
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	26,04	2,99
					TOTAL Material:	27,42

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12880000	24,57	3,16
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12880000	32,80	4,22
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	7,38
					VALOR:	34,80

JCA-77340311 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO (BICABORNATO DE SÓDIO) SOBRE RODAS, CAPACIDADE 50Kg, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, DECAPADAS E FOSFATIZADAS, MONTADOS EM TAMPA DE ALUMÍNIO E VÁLVULA DE LATÃO FORJADO E MANGOTE PINTADOS COM FUNDO PRIMER ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO. CAPACIDADE EXTINTORA: 80 B:C (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	2,00000000	0,73	1,46
UFSB-I-57923309	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO (BICABORNATO DE SÓDIO) SOBRE RODAS, CAPACIDADE 50Kg, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, DECAPADAS E FOSFATIZADAS, MONTADOS EM TAMPA DE ALUMÍNIO E VÁLVULA DE LATÃO FORJADO E MANGOTE PINTADOS COM FUNDO PRIMER ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO. CAPACIDADE EXTINTORA: 80 B:C	Composições	UN	1,00000000	2.699,99	2.699,99
					TOTAL Material:	2.701,45

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																			
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025		L.S. Hora: 115,57%															
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%		L.S. Mês: 71,29%															
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba	<table><thead><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th><th>REF.</th></tr></thead><tbody><tr><td>ORSE/SE</td><td>2025/08</td><td>09/2025</td></tr><tr><td>SEINFRA/CE</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2023</td></tr><tr><td>SICRO NOVO/BA</td><td>2025/07</td><td>09/2025</td></tr><tr><td>SINAPI/BA</td><td>2025/09 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2025</td></tr></tbody></table>			FORTE	VERSÃO	REF.	ORSE/SE	2025/08	09/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
	FORTE	VERSÃO				REF.														
	ORSE/SE	2025/08				09/2025														
	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO				10/2023														
	SICRO NOVO/BA	2025/07				09/2025														
	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025																	
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia																		
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025																			
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7																			
UNIDADES:	7189.4M2																			
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68																			

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	24,57	11,24
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	32,80	15,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						26,24
VALOR:						2.727,69

Observações: Composição criada com base no SINAPI 101909 fazendo-se a troca do insumo pelo cotado.

JCA-45422612 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, TRIANGULAR, BASE 30 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - RISCO DE INCÊNDIO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037560	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE "30" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	29,53	29,53
TOTAL Material:						29,53
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	24,37	4,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,87
VALOR:						34,40

Observações: COPIA SINAPI - CE - 2022/02 COM DESONERAÇÃO (REF: 03/2022)31032

JCA-02549368 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, TRIANGULAR, BASE 30 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - RISCO DE CHOQUE ELETRICO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037560	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE "30" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	29,53	29,53
TOTAL Material:						29,53
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	24,37	4,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,87
VALOR:						34,40

Observações: Composição criada com base no SINAPI 97049 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.


JCA-66705765 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - EXTINTOR SOBRE RODAS (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "20 X 20" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	17,35	17,35
TOTAL Material:						17,35
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	24,37	4,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,87
VALOR:						22,22

Observações: COPIA SINAPI - CE - 2022/02 COM DESONERAÇÃO (REF: 03/2022)31032

JCA-67498785 SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO COM FITA AUTO-ADESIVA - HIDRANTES OU EXTINTORES (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112515	Fita Auto-adesiva Fotoluminescente 5,0cm x 9m	ORSE	m	20,00000000	44,81	896,20
TOTAL Material:						896,20
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	24,37	1,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,95
VALOR:						898,15

Observações: Composição elaborada com base no ORSE 11622

104955 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60510000	33,52	20,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30250000	24,37	7,37



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																			
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%																
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%																
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba	<table><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th><th>REF.</th></tr><tr><td>ORSE/SE</td><td>2025/08</td><td>09/2025</td></tr><tr><td>SEINFRA/CE</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2023</td></tr><tr><td>SICRO NOVO/BA</td><td>2025/07</td><td>09/2025</td></tr><tr><td>SINAPI/BA</td><td>2025/09 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2025</td></tr></table>			FORTE	VERSÃO	REF.	ORSE/SE	2025/08	09/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
FORTE	VERSÃO	REF.																	
ORSE/SE	2025/08	09/2025																	
SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023																	
SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025																	
SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025																	
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	Composições Próprias																	
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025	PRÓPRIA																	
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7																		
UNIDADES:	7189.4M2																		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68																		

				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		27,65
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03040000	803,69	24,43
TOTAL Serviço:						24,43
VALOR:						52,08

00039586 GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 140 E 150 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ (UN)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039586	GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 140 E 150 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ	SINAPI	UN	1,00000000	185.095,43	185.095,43
TOTAL Equipamento:						185.095,43
VALOR:						185.095,43

UFSB-76733477 FORNECIMENTO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 750 KVA, 380/220 V, ISOLADO À SECO (INCLUSO TRANSPORTE) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-I-74023058	TRANSFORMADOR A SECO DE 750 KVA, 380/220 V, 60 Hz	Composições	UN	1,00000000	114.238,68	114.238,68
TOTAL Material:						114.238,68
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-31356017	TRANSPORTE DE TRANSFORMADOR, 750 KVA - REF. CAJAMAR-SP / JEQUIÊ-BA	Composições	UN	1,00000000	2.569,06	2.569,06
TOTAL Serviço:						2.569,06
VALOR:						116.807,74

Observações: Cotação de preços realizada em Outubro de 2025 para a obra das subestações do campus Jequiê


UFSB-28271478 CONJUNTO DE PAINÉIS BLINDADOS DE MÉDIA TENSÃO 13,8 KV CONTENDO 1 MÓDULO DE MEDIÇÃO; 1 MÓDULO DE PROTEÇÃO INCLUINDO RELÉ E DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO; 1 MÓDULO DE TRANSPOSIÇÃO DE CABOS E 3 MÓDULOS DE SECCIONAMENTO - FORNECIMENTO (INCLUSIVE TRANSPORTE) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-I-52852375	CONJUNTO DE PAINÉIS BLINDADOS DE MÉDIA TENSÃO 13,8 KV CONTENDO 1 MÓDULO DE MEDIÇÃO; 1 MÓDULO DE PROTEÇÃO INCLUINDO RELÉ E DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO; 1 MÓDULO DE TRANSPOSIÇÃO DE CABOS E 3 MÓDULOS DE SECCIONAMENTO	Composições	UN	1,00000000	402.449,87	402.449,87
UFSB-I-59789942	CUSTO DE FRETE PARA UM PAINEL DE MÉDIA TENSÃO COM 6 COLUNAS	Composições	UN	1,00000000	3.798,99	3.798,99
TOTAL Material:						406.248,86
VALOR:						406.248,86

Observações: Composição referente ao fornecimento dos painéis de média tensão para a obra do Campus de Jequiê - Jequiê/Ba

UFSB-14851786 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ATÉ 150 KVA (UN)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	30,00000000	25,56	766,80
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	30,00000000	33,94	1.018,20
100307	MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	30,00000000	29,99	899,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2.684,70
VALOR:						2.684,70

Observações: Composição de instalação de gerador com base no SEINFRA C3663 com uso dos insumos SINAPI

UFSB-09072339 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 750 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, A SECO - INCLUSIVE ACESSÓRIOS (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000868	CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	15,00000000	26,82	402,30
00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	83,00000000	39,50	3.278,50
00000402	GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM	SINAPI	UN	3,00000000	24,23	72,69
00004276	PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSÃO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA	SINAPI	UN	3,00000000	216,72	650,16
00012362	PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM	SINAPI	UN	3,00000000	26,08	78,24



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		ORSE/SE	2025/08
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SICRO NOVO/BA	2025/07
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	7189.4M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68			

				TOTAL Material:		4.481,89	
Mão de Obra com Encargos Complementares			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	75,00000000	25,56	1.917,00
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	75,00000000	33,94	2.545,50
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		4.462,50
Serviço			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020		SINAPI	UN	7,00000000	49,48	346,36
96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023		SINAPI	UN	7,00000000	84,62	592,34
101547	ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020		SINAPI	UN	6,00000000	85,71	514,26
98463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023		SINAPI	UN	1,00000000	28,85	28,85
					TOTAL Serviço:		1.481,81
					VALOR:		10.426,20

Observações: Composição elaborada com base no ORSE 00311 (montagem de acessórios) e 11907 (montagem) com a utilização dos insumos SINAPI

Observações: Composição elaborada com base no ORSE 00311 (montagem de acessórios) e 11907 (montagem) com a utilização dos insumos SINAPI

JCA-89075846 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE PAINÉIS BLINDADOS DE MÉDIA TENSÃO 13,8 KV CONTENDO 1 MÓDULO DE MEDIÇÃO; 1 MÓDULO DE PROTEÇÃO INCLUINDO RELÉ E DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO; 1 MÓDULO DE TRANSPOSIÇÃO DE CABOS E 3 MÓDULOS DE SECCIONAMENTO (CJ)							
Mão de Obra com Encargos Complementares			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	40,00000000	25,56	1.022,40
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	40,00000000	33,94	1.357,60
Observações: Composição criada com base no CPTM 02.03.03.100.03 com uso dos insumos do SINAPI					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		2.380,00
					VALOR:		2.380,00

Observações: Composição criada com base no CPTM 02.03.03.100.03 com uso dos insumos do SINAPI

87887 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12950000	33,52	4,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04860000	24,37	1,18
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		5,52
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87396	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00340000	3.789,57	12,88
				TOTAL Serviço:		12,88
				VALOR:		18,40

90408 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)							
Mão de Obra com Encargos Complementares			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,53250000	33,52	17,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,26620000	24,37	6,48
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		24,32
Serviço			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019		SINAPI	M3	0,01940000	803,69	15,59
					TOTAL Serviço:		15,59
					VALOR:		39,91

104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,26780000	13,45	3,60
				TOTAL Material:		3,60
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÉ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOV/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	35,18	7,98
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	24,37	1,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						9,82
VALOR:						13,42


101749 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	0,84	0,42
00003671	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,67000000	1,70	2,83
TOTAL Material:						3,25
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41800000	33,52	14,01
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20900000	24,37	5,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						19,10
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,05300000	844,04	44,73
TOTAL Serviço:						44,73
VALOR:						67,08

97598 SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039395	SENSOR DE PRESENÇA BIVOLT DE TETO SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA "900" W, USO INTERNO	SINAPI	UN	1,00000000	46,43	46,43
TOTAL Material:						46,43
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14406250	25,56	3,68
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46100000	33,94	15,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						19,32
VALOR:						65,75

91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	10,75	10,75
91990	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	35,95	35,95
TOTAL Serviço:						46,70
VALOR:						46,70

91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	10,75	10,75
91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	24,40	24,40
TOTAL Serviço:						35,15
VALOR:						35,15

91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		ORSE/SE	2025/08
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SICRO NOVO/BA	2025/07
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	7189.4M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68			

91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	18,67	18,67
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	10,75	10,75
					TOTAL Serviço:	29,42
					VALOR:	29,42

89849 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01730000	1,90	0,03
00020065	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	34,42	36,30
					TOTAL Material:	36,33
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31140000	24,57	7,65
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31140000	32,80	10,21
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	17,86
					VALOR:	54,19

104084 CAP, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000305	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)	SINAPI	UN	1,00000000	10,80	10,80
00042685	CAP, PVC, JE, OCRE, DN 150 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO)	SINAPI	UN	1,00000000	57,67	57,67
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,04380000	26,04	1,14
					TOTAL Material:	69,61
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13160000	28,47	3,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04210000	24,37	1,02
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,76
					VALOR:	74,37

89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	3,10	9,30
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17250000	26,04	4,49
00007091	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	14,13	14,13
					TOTAL Material:	27,92
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25680000	24,57	6,30
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25680000	32,80	8,42
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	14,72
					VALOR:	42,64

98058 FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%	
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%	
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		ORSE/SE	2025/08	09/2025
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
UNIDADES:	7189.4M2		Composições Próprias	PRÓPRIA	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

5679	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,81860000	79,12	64,76
5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,40170000	164,77	66,18
TOTAL Equipamento Custo Horário:						130,94

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012532	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M	SINAPI	UN	1,00000000	129,54	129,54
00012551	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M	SINAPI	UN	3,00000000	310,35	931,05
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,73180000	134,02	98,07
TOTAL Material:						1.158,66

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,22580000	33,52	41,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,96320000	24,37	23,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						64,55

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03660000	698,78	25,57
97738	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS	SINAPI	M3	0,01540000	4.352,03	67,02
97739	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,11640000	3.158,47	367,64
101623	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,15390000	289,97	44,62
TOTAL Serviço:						504,85
VALOR:						1.859,00

90696 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,01670000	26,04	0,43
00041930	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)	SINAPI	M	1,05000000	118,14	124,04
TOTAL Material:						124,47
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10300000	28,47	2,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10300000	24,37	2,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,44
VALOR:						129,91

90695 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,01460000	26,04	0,38
00041936	TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362)	SINAPI	M	1,05000000	69,56	73,03
TOTAL Material:						73,41
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08920000	28,47	2,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08920000	24,37	2,17
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,70
					VALOR:	78,11

104177 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	3,00000000	12,58	37,74
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,26250000	26,04	6,83
00020181	TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	102,45	102,45
				TOTAL Material:		147,02
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34680000	24,57	8,52
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34680000	32,80	11,37
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		19,89
				VALOR:		166,91

104179 CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	12,58	12,58
00020089	CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	55,65	55,65
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05750000	26,04	1,49
				TOTAL Material:		69,72
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08670000	24,57	2,13
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08670000	32,80	2,84
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		4,97
				VALOR:		74,69

98051 CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	269,89140000	0,60	161,93
				TOTAL Material:		161,93
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	9,19040000	33,52	308,06
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,22110000	24,37	175,97
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		484,03
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,40680000	851,58	346,42
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02110000	626,83	13,22
89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	SINAPI	KG	1,16300000	9,32	10,83
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	0,37700000	77,92	29,37
89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,03770000	1.183,00	44,59



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%	
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%	
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba	FORTE	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	ORSE/SE	2025/08	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
UNIDADES:	7189.4M2	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68	Composições Próprias	PRÓPRIA	

TOTAL Serviço:	444,43
VALOR:	1.090,39

98115 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 (UN)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10150000	33,52	3,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07980000	24,37	1,94
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		5,34
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M². AF_03/2024	SINAPI	M3	0,03850000	2.733,21	105,22
				TOTAL Serviço:		105,22
				VALOR:		110,56

86921 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	11,59	11,59
86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	794,47	794,47
86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	21,72	21,72
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	9,84	9,84
				TOTAL Serviço:		837,62
				VALOR:		837,62

86914 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	3,76	0,07
00013417	TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	101,12	101,12
				TOTAL Material:		101,19
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	32,80	5,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	24,37	1,17
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		6,17
				VALOR:		107,36

JCA-23652117 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - PROIBIDO PRODUZIR CHAMA (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "20 X 20" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	17,35	17,35
				TOTAL Material:		17,35
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	24,37	4,87
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		4,87
				VALOR:		22,22

Observações: Composição criada com base no SINAPI 97049 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

Observações: Composição criada com base no SINAPI 97049 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

87557 EMBOÇO, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)					
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		ORSE/SE	2025/08
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SICRO NOVQ/BA	2025/07
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	7189.4M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68			

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29750000	33,52	9,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03710000	24,37	0,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						10,87

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87407	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01940000	2.011,03	39,01
				TOTAL Serviço:		39,01
				VALOR:		49,88

87265 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,91000000	0,89	4,36
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,42200000	5,22	2,20
00000536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,05530000	23,56	24,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53410000	33,37	17,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26860000	24,37	6,54
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		24,36
				VALOR:		55,78

104642 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035692	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	SINAPI	L	0,23670000	21,11	4,99
				TOTAL Material:		4,99

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	35,18	5,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	24,37	1,32
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		7,05
				VALOR:		12,04

87250 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13250000	0,89	8,12
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,07100000	25,33	27,12
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,18800000	5,22	0,98

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51430000	33,37	17,16
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16660000	24,37	4,06
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		21,22
				VALOR:		57,44

99818 LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044330	DESINFETANTE PRONTO USO	SINAPI	L	0,16700000	9,25	1,54
00044329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	SINAPI	L	0,10000000	12,12	1,21

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12400000	24,37	3,02

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÉ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	REF.
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOVO/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.780,68		Composições Próprias	

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,02
VALOR:	5,77

99819 LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019 (M2)					
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00044330	DESINFETANTE PRONTO USO	SINAPI	L	0,01300000	9,25
00044329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	SINAPI	L	0,00600000	12,12
TOTAL Material:					0,19
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77700000	24,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					18,93
VALOR:					19,12

99826 LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 (M2)					
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07200000	24,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,75
VALOR:					1,75

99821 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 (M2)					
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00044329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	SINAPI	L	0,00600000	12,12
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,02300000	19,60
00044331	LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR	SINAPI	L	0,01100000	48,28
TOTAL Material:					1,05
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09200000	24,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					2,24
VALOR:					3,29

99817 LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 (UN)					
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00044330	DESINFETANTE PRONTO USO	SINAPI	L	0,16700000	9,25
00044329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	SINAPI	L	0,10000000	12,12
TOTAL Material:					2,75
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12400000	24,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					3,02
VALOR:					5,77

99813 LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 (M2)					
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00044329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	SINAPI	L	0,00600000	12,12
TOTAL Material:					0,07
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04200000	24,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,02
VALOR:					1,09

99803 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 (M2)					
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÉ - BA - R1 - ND		DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		FONTES	VERSÃO
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		ORSE/SE	2025/08
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		SICRO NOV/BA	2025/07
	UNIDADES:	7189.4M2		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68		Composições Próprias	PROPRIA

88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09700000	24,37	2,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,36
VALOR:						2,36

99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99833	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,01500000	5,20	0,07
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,07
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	24,37	2,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,16
VALOR:						2,23

99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04700000	24,37	1,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,14
VALOR:						1,14

99824 LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019 (M2)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	SINAPI	L	0,00600000	12,12	0,07
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,02300000	19,60	0,45
TOTAL Material:						0,52
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09300000	24,37	2,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,26
VALOR:						2,78

99806 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	24,37	0,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,97
VALOR:						0,97

99816 LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044330	DESINFETANTE PRONTO USO	SINAPI	L	0,16700000	9,25	1,54
00044329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	SINAPI	L	0,10000000	12,12	1,21
TOTAL Material:						2,75
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29800000	24,37	7,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,26
VALOR:						10,01

ROGERIO
 VASCONCELOS DE
 SOUZA:70748500391

Assinado digitalmente por ROGERIO
 VASCONCELOS DE
 SOUZA:70748500391
 DN: cn=ROGERIO VASCONCELOS DE
 SOUZA.70748500391, c=BR, o=ICP-
 Brasil, ou=VideoConferencia
 Data: 2025.11.03 13:51:47 -03'00'

	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÉ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%	
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%	
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belício, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba	FORTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	ORSE/SE	2025/08	09/2025
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
	UNIDADES:	7189.4M2	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68	Composições Próprias	PRÓPRIA	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %

A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,98	0,00
B2	Feriados	3,97	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,65
B4	13º Salário	11,07	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	2,14	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,07
B9	Férias Gozadas	11,92	8,97
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	48,88	18,66

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,49	4,13
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	2,36	1,77
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,97	2,24
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	11,41	8,59

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,99	6,87
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,37
	TOTAL	18,48	7,24

A + B + C + D = 115,57 71,29

ROGERIO
VASCONCELOS DE
SOUZA:70748500391

Assinado digitalmente por ROGERIO
VASCONCELOS DE
SOUZA:70748500391
DN: cn=ROGERIO VASCONCELOS DE
SOUZA:70748500391, c=BR, o=ICP-
Brasil, ou=VideoConferencia
Data: 2025.11.03 13:49:33 -03'00'

DECLARAÇÃO DE ORÇAMENTO

Eu, ROGERIO VASCONCELOS DE SOUZA, ARQUITETO E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, CAU A29.399-7, CPF 707.485.003-91, expresso para os devidos fins que existe plena e total à compatibilidade dos quantitativos constantes das referidas planilhas com os quantitativos dos projetos de arquitetura e complementares de engenharia para o seguinte projeto/serviço:

Projeto: Elaboração dos projetos básicos e executivos para implantação do campus de Jequié da UFSB.

Endereço: Rua Raul Charles Belicio, S/N, Loteamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié / Ba

Ordem de Serviço: 014/2025 - DINFRA

ART/RRT: 16182843

Declaro ainda que existe compatibilidade dos custos constantes das referidas planilhas do projeto citado e os custos do SINAPI, SICRO e ORSE em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo Decreto nº 7983 de 2013 (Estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências).

Declaro ainda que foram elaboradas planilhas com e sem desoneração e observou-se que o regime **sem desoneração** é o mais favorável para a Administração.

Fortaleza, 03 de novembro de 2025

ROGERIO
VASCONCELOS DE
SOUZA:70748500391

Assinado digitalmente por ROGERIO
VASCONCELOS DE
SOUZA:70748500391
DN: cn=ROGERIO VASCONCELOS DE
SOUZA:70748500391, c=BR, o=ICP-
Brasil, ou=VideoConferencia
Data: 2025.11.03 13:57:53 -03'00"

Rogério Vasconcelos de Souza

Arquiteto e Engenheiro de Segurança do Trabalho

CAU A29.399-7

FORTALEZA

Av. Santos Dumont, 3060 – Sala 608
Edf. Emilio Ary – Aldeota – Fortaleza / CE
CEP: 60.150-161 - Tel. / Fax (85) 3077-9999
fortaleza@jcaengenharia.com.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																																				
JCA 20	OBRA:		IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSEB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND				DATA : 03/11/2025		L.S. Hora: 115,57%																											
	DESCRIÇÃO:		Implantação do campus da UFSEB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1				BDI : 24,20%		L.S. Mês: 71,29%																											
	LOCAL:		Rua Raul Charles Belcio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/BA				FORTE		VERSÃO																											
	CLIENTE:		UFSEB - Universidade Federal do Sul da Bahia				ORÇEN		REF:																											
	VERSÃO:		Versão - R1 03/11/2025				SIN		SIN																											
RESPONSÁVEL:		Anglo, Rogério Vasconcelos de Sousa - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				SIN		SIN																												
UNIDADES:		7189.4M2				SIN		SIN																												
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 5.760,68				SIN		SIN																												
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24	MÊS 25	MÊS 26	MÊS 27	MÊS 28	MÊS 29	MÊS 30	MÊS 31	MÊS 32	Total parcela	
6.8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS	1.958,66																																	100,00%	1.958,66
6.9	IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	38.510,39																																	100,00%	38.510,39
6.10	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	5.447,62																																	100,00%	5.447,62
6.11	REVESTIMENTOS	12.777,54																																	100,00%	12.777,54
6.12	PINTURA	14.586,40																																	100,00%	14.586,40
6.13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	474,80																																	100,00%	474,80
6.14	EQUIPAMENTOS	837.721,82																																	100,00%	837.721,82
6.15	FORRO	7.817,65																																	100,00%	7.817,65
6.16	PISO	12.883,06																																	100,00%	12.883,06
6.17	INSTALAÇÕES ESPECIAIS (SOM, ALARME, CFTV, DETECÇÃO DE FUMAÇA, DENTRE OUTROS)	5.668,07																																	100,00%	5.668,07
7	BLOCO 5 - CENTRAL DE RESÍDUOS	216.217,50																																	100,00%	216.217,50
7.1	INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES	19.535,42																																	100,00%	19.535,42
7.2	SUPERESTRUTURA	61.650,92																																	100,00%	61.650,92
7.3	ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA	11.767,69																																	100,00%	11.767,69
7.4	ESQUADRIAS	20.963,32																																	100,00%	20.963,32
7.5	COBERTURA	5.051,57																																	100,00%	5.051,57
7.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.419,58																																	100,00%	7.419,58
7.7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	13.608,20																																	100,00%	13.608,20
7.8	IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	21.586,33																																	100,00%	21.586,33
7.9	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	1.228,53																																	100,00%	1.228,53
7.10	REVESTIMENTOS	27.562,39																																	100,00%	27.562,39
7.11	PINTURA	13.552,08																																	100,00%	13.552,08
7.12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.661,80																																	100,00%	1.661,80
7.13	FORRO	5.503,19																																	100,00%	5.503,19
7.14	PISO	5.126,49																																	100,00%	5.126,49
8	SERVIÇOS FINAIS	36.114,10																																	100,00%	36.114,10
8.1	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDE OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	724,17																																	100,00%	724,17
8.2	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MARMORE OU GRANITO). AF_04/2019	897,28																																	100,00%	897,28
8.3	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	8.820,85																																	100,00%	8.820,85
8.4	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	4.739,49																																	100,00%	4.739,49
8.5	LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	516,24																																	100,00%	516,24
8.6	LIMPEZA DE MARMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	395,24																																	100,00%	395,24
8.7	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	1.437,11																																	100,00%	1.437,11
8.8	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	14.049,11																																	100,00%	14.049,11
8.9	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	420,76																																	100,00%	420,76
8.10	LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019	549,79																																	100,00%	549,79
8.11	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	3.539,20																																	100,00%	3.539,20
8.12	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	24,86																																	100,00%	24,86
		41.559.587,81	13.141,15	251.963,78	950.400,59	1.429.634,44	326.378,94	292.320,56	629.075,21	700.366,58	700.366,57	384.789,10	238.454,76	1.416.563,57	1.500.416,83	1.395.949,34	1.349.618,50	1.336.428,52	1.650.387,87	1.650.387,87	2.436.461,75	2.436.461,75	2.436.461,75	2.436.461,75	2.436.461,75	2.436.461,75	2.436.461,75	2.436.461,75	2.436.461,75	2.436.461,75	2.436.461,75	2.436.461,75	2.436.461,75	2.436.461,75	41.559.587,81	

ROGERIO VASCONCELOS
DE SOUZA:70748500391

Assinado digitalmente por ROGERIO VASCONCELOS
DE SOUZA:70748500391
DN: cn=ROGERIO VASCONCELOS DE
SOUZA:70748500391, c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia
Data: 2025.11.03 13:50:09 -03'00'

	COMPOSIÇÃO DO BDI				
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025	L.S. Hora: 115,57%	
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1	BDI : 24,20%	L.S. Mês: 71,29%	
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba	FONTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia	ORSE/SE	2025/08	09/2025
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7	SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
	UNIDADES:	7189.4M2	SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68	Composições Próprias	PRÓPRIA	

COD	DESCRIÇÃO	%
B	BENEFICIO	
B1	Lucro	7,40
	TOTAL	7,40

A	DESPESAS FINANCEIRAS	
A4	Administração Central	4,00
A1	Seguro e Garantia	0,80
A2	Riscos e Imprevistos	1,27
A3	Despesas Financeiras	1,23
	TOTAL	7,30

C	IMPOSTOS	
C1	PIS / PASEP	0,65
C2	COFINS	3,00
C3	ISS (LEI Nº 2.168, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021 - JEQUIÊ)	3,50
	TOTAL	7,15

BDI = 24,20%

$$\left(\frac{((1 + A_4 + A_1 + A_2) \times (1 + A_3) \times (1 + B_1))}{(1 - C)} \right) - 1$$

COD	DESCRIÇÃO	%
B	BENEFICIO	
B1	Lucro	5,11
	TOTAL	5,11

A	DESPESAS FINANCEIRAS	
A4	Administração Central	3,45
A1	Seguro e Garantia	0,48
A2	Riscos e Imprevistos	0,85
A3	Despesas Financeiras	1,11
	TOTAL	5,89

C	IMPOSTOS	
C1	PIS / PASEP	0,65
C2	COFINS	3,00
	TOTAL	3,65

BDI = 15,58%

$$\left(\frac{((1 + A_4 + A_1 + A_2) \times (1 + A_3) \times (1 + B_1))}{(1 - C)} \right) - 1$$

ROGERIO
VASCONCELOS DE
SOUZA:70748500391

Assinado digitalmente por ROGERIO
VASCONCELOS DE
SOUZA:70748500391
DN: cn=ROGERIO VASCONCELOS DE
SOUZA:70748500391, c=BR, o=ICP-
Brasil, ou=VideoConferencia
Data: 2025.11.03 13:49:51 -03'00'

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FORTE ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias	VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	REF. 09/2025 10/2023 09/2025 10/2025
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1				
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba				
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia				
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025				
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				
	UNIDADES:	7189.4M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	Material	M3	3.130,80	660,18	2.066.894,18	6,14	6,14	A
110377	Ancoragem ativa para cordoalhas com 7 fios de 12.7mm, d=1/2"	ORSE	Material	un	1.196,00	1.279,55	1.530.341,80	4,55	10,69	A
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos Complementares	H	264.532,40	4,52	1.195.686,46	3,55	14,24	A
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	77.315,37	15,17	1.172.874,09	3,48	17,72	A
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	39.139,71	24,05	941.310,08	2,80	20,52	A
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	37.581,97	24,05	903.846,34	2,69	23,20	A
00040813	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)	SINAPI	Mão de Obra	MES	32,36	22.877,54	740.222,02	2,20	25,40	A
00040291	LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIREITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS	SINAPI	Equipamento	UNXMES	1.313,46	540,00	709.266,24	2,11	27,51	A
00000368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	7.734,16	69,94	540.927,15	1,61	29,12	A
00042420	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	SINAPI	Equipamento	UN	30,00	17.943,54	538.306,20	1,60	30,72	A
112790	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, 1F+1M, linha 25, exclusive vidro	ORSE	Material	m2	1.081,96	465,00	503.111,40	1,49	32,21	A
110376	Ancoragem passiva para cabo com 7 cordoalhas de 12.7mm, d=1/2"	ORSE	Material	un	1.196,00	390,57	467.121,72	1,39	33,60	A
106871	Cordoalha engraxada CP-190 RB D=12,7mm	ORSE	Material	kg	13.050,89	32,89	429.243,77	1,28	34,87	A
00000371	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS	SINAPI	Material	KG	437.851,26	0,97	424.715,72	1,26	36,14	A
00043055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	70.983,28	5,97	423.770,18	1,26	37,39	A
00036170	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	SINAPI	Material	M2	6.488,37	65,00	421.744,29	1,25	38,65	A
UFSB-I-52852375	CONJUNTO DE PAINELIS BLINDADOS DE MÉDIA TENSÃO 13,8 KV CONTENDO 1 MÓDULO DE MEDIÇÃO; 1 MÓDULO DE PROTEÇÃO INCLUINDO RELÉ E DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO; 1 MÓDULO DE TRANSPOSIÇÃO DE CABOS E 3 MÓDULOS DE SECCIONAMENTO	Composições	Material	UN	1,00	402.449,87	402.449,87	1,20	39,84	A

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FORTE ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias	VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	REF. 09/2025 10/2023 09/2025 10/2025
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1				
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/BA				
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia				
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025				
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				
	UNIDADES:	7189.4M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	16.584,38	24,05	398.854,27	1,18	41,03	A
00040818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	Mão de Obra	MES	60,96	6.507,99	396.715,36	1,18	42,21	A
00040814	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA)	SINAPI	Mão de Obra	MES	15,17	25.289,06	383.554,12	1,14	43,35	A
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos Complementares	H	265.640,20	1,43	379.865,49	1,13	44,47	A
00010491	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	SINAPI	Material	M2	1.158,80	311,66	361.151,61	1,07	45,55	A
UFSB-I-94694435	FORNECIMENTO DE ELEVADOR COMERCIAL SEM CASA DE MÁQUINAS - 3 PARADAS - CAP. 10/11 PASSAGEIROS	Composições	Material	UN	2,00	176.871,60	353.743,20	1,05	46,60	A
00040740	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)	SINAPI	Material	M2	2.425,30	142,69	346.066,45	1,03	47,63	A
00042419	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	SINAPI	Equipamento	UN	26,00	13.055,30	339.437,80	1,01	48,63	A
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	Material	KG	374.802,07	0,84	314.833,74	0,94	49,57	A
00042421	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	SINAPI	Equipamento	UN	14,00	21.770,13	304.781,82	0,91	50,47	A
UFSB-I-28376158	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM FILTRO G4+M5, 125MM	Composições	Material	UN	168,00	1.809,00	303.912,00	0,90	51,38	A
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	11.988,43	24,05	288.321,65	0,86	52,23	A
00040819	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	Mão de Obra	MES	30,48	9.062,04	276.202,82	0,82	53,05	A
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	Material	M2	5.910,43	44,50	263.014,01	0,78	53,84	A
00038546	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO	SINAPI	Material	M3	416,71	627,41	261.446,25	0,78	54,61	A
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	37.392,60	6,89	257.635,04	0,77	55,38	A
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	10.586,20	24,05	254.598,15	0,76	56,13	A

JCA

ENGENHARIA E ARQUITETURA

20 ANOS

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FORTE VERSÃO REF.		
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PROPRIA	
UNIDADES:	7189.4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00040944	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA)	SINAPI	Mão de Obra	MES	30,41	7.520,00	228.654,62	0,68	56,81	A
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	Material	L	38.280,64	5,96	228.152,59	0,68	57,49	A
00044528	CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40	SINAPI	Material	KG	50.718,80	4,47	226.713,04	0,67	58,16	A
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos Complementares	H	264.532,40	0,85	224.852,54	0,67	58,83	A
00000370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	1.538,96	139,89	215.285,06	0,64	59,47	A
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	Mão de Obra	H	7.588,17	27,44	208.219,28	0,62	60,09	A
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	12.787,99	15,97	204.224,21	0,61	60,70	A
00044955	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA PARA FACHADAS, PECAS NO FORMATO APROX. *7 X 26* CM, FORNECIDAS EM PLACAS COM PECAS UNIDAS EM PONTOS	SINAPI	Material	M2	1.600,66	123,15	197.121,53	0,59	61,28	A
00020193	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	SINAPI	Equipamento	M2XMES	12.146,36	16,20	196.771,03	0,58	61,87	A
00039586	GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 140 E 150 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ	SINAPI	Equipamento	UN	1,00	185.095,43	185.095,43	0,55	62,42	A
00037592	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)	SINAPI	Material	UN	83.854,06	2,17	181.963,32	0,54	62,96	A
00039599	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	SINAPI	Material	M	25.691,04	7,07	181.635,67	0,54	63,50	A
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	Equipamento	UNXMES	10.179,88	17,28	175.908,37	0,52	64,02	A
00007272	ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO) DE *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	Material	UN	72.018,50	2,44	175.725,15	0,52	64,54	A
00040946	TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA)	SINAPI	Mão de Obra	MES	32,43	5.246,33	170.155,69	0,51	65,05	A
00036156	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO	SINAPI	Material	M2	2.316,57	71,99	166.769,81	0,50	65,54	A
112207	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	ORSE	Serviço	m2	94,62	1.749,08	165.497,95	0,49	66,03	A

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FORTE ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias	VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	REF. 09/2025 10/2023 09/2025 10/2025
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1				
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba				
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia				
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025				
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				
	UNIDADES:	7189.4M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
106828	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 76mm, diâmetro da base 175mm, altura total 9m, Conipost ref. Série 3009/classe 100 da Conipost ou similar	ORSE	Material	un	37,00	4.368,00	161.616,00	0,48	66,51	A
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	6.715,52	24,05	161.508,23	0,48	66,99	A
00044476	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	SINAPI	Material	M2	307,41	524,47	161.226,54	0,48	67,47	A
00040809	ALMOXARIFE (MENSALISTA)	SINAPI	Mão de Obra	MES	30,11	5.147,60	155.019,46	0,46	67,93	A
00010527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	SINAPI	Equipamento	MXMES	7.161,00	21,60	154.677,60	0,46	68,39	A
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	Material	L	4.766,35	32,25	153.714,84	0,46	68,85	A
00042425	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICAÇÃO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	SINAPI	Equipamento	UN	57,00	2.677,27	152.604,39	0,45	69,30	A
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	20.531,30	7,31	150.083,82	0,45	69,75	A
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.116,24	130,85	146.059,48	0,43	70,18	A
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	22.307,97	6,52	145.447,97	0,43	70,62	A
UFSB-I-68681993	MÓDULO FOTOVOLTAICO TOPBiHiKu6 CS6.2-66TB-610 DE 610 Wp	Composições	Material	UN	208,00	678,25	141.076,00	0,42	71,03	A
00039422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	Material	M	12.385,64	11,08	137.232,91	0,41	71,44	A
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	8.194,23	15,97	130.861,85	0,39	71,83	A
114114	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w, 16.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	ORSE	Material	un	134,00	973,68	130.473,12	0,39	72,22	A
00038186	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	SINAPI	Material	M2	171,06	752,55	128.733,08	0,38	72,60	A
00039413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	Material	M2	6.314,30	19,78	124.896,77	0,37	72,97	A
JCA-43895203	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE (TETO), APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	Composições	Material	UN	10,00	11.589,00	115.890,00	0,34	73,32	A
00041096	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	SINAPI	Mão de Obra	MES	41,26	2.771,31	114.338,07	0,34	73,66	A

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FORNTE ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias	VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	REF. 09/2025 10/2023 09/2025 10/2025
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1				
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba				
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia				
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025				
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				
	UNIDADES:	7189.4M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORNTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
UFSB-I-74023058	TRANSFORMADOR A SECO DE 750 kVA, 380/220 V, 60 Hz	Composições	Material	UN	1,00	114.238,68	114.238,68	0,34	74,00	A
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	81.773,36	1,39	113.664,98	0,34	74,33	A
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	3.283,15	32,87	107.917,13	0,32	74,65	A
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	31.351,41	3,36	105.340,74	0,31	74,97	A
00001000	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2	SINAPI	Material	M	548,10	189,18	103.689,56	0,31	75,27	A
00037762	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	SINAPI	Equipamento	UN	0,1402789926924	722.501,50	101.351,78	0,30	75,58	A
00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	Material	M	24.899,14	3,96	98.600,59	0,29	75,87	A
00003324	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	SINAPI	Material	M2	9.854,42	9,96	98.150,02	0,29	76,16	A
UFSB-I-44061267	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ELEVADOR COMERCIAL SEM CASA DE MÁQUINAS - 3 PARADAS - CAP. 10/11 PASSAGEIROS	Composições	Material	UN	2,00	47.868,22	95.736,44	0,28	76,44	A
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	72.265,06	1,31	94.667,23	0,28	76,73	A
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	2.896,25	32,61	94.446,79	0,28	77,01	A
00039496	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	SINAPI	Material	UN	132,00	714,35	94.294,20	0,28	77,29	A
00039253	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)	SINAPI	Material	M	7.293,08	12,74	92.913,84	0,28	77,56	A
00043148	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIURETANO	SINAPI	Material	KG	1.559,76	58,06	90.559,67	0,27	77,83	A
102694	Cabo de cobre nú 50 mm2 - 1/0 AWG	ORSE	Material	kg	664,27	135,15	89.776,09	0,27	78,10	A
00007753	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM	SINAPI	Material	M	190,04	463,99	88.174,34	0,26	78,36	A

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FORTE ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias	VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	REF. 09/2025 10/2023 09/2025 10/2025
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1				
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba				
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia				
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025				
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				
	UNIDADES:	7189.4M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	Material	M	36.731,81	2,39	87.789,02	0,26	78,62	A
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	Material	KG	3.502,34	25,00	87.558,43	0,26	78,88	A
00021012	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	Material	M	1.438,60	60,41	86.905,88	0,26	79,14	A
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	3.600,25	24,05	86.585,92	0,26	79,40	A
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	Material	KG	51.532,56	1,66	85.544,05	0,25	79,65	A
00020259	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	SINAPI	Material	M	5.000,03	17,00	85.000,47	0,25	79,90	A
UFSB-I-66402488	LUMINARIA DE EMBUTIR TIPO CALHA, RETANGULAR, EM CHAPA DE ACO PINTADA EM BRANCO, PARA 2 LAMPADAS TUBULARES T8, LED *18* W OU FLUORESCENTE, BIVOLT, ALETADA, 120 CM	Composições	Material	UN	419,00	199,69	83.670,11	0,25	80,15	B
00043083	PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)	SINAPI	Material	KG	10.037,64	8,16	81.907,18	0,24	80,40	B
00039740	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/4" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SINAPI	Material	M	1.003,99	75,52	75.821,37	0,23	80,62	B
JCA-I-67869135	EXAUSTOR CENTRIFUGO VAZÃO 552 M3/H, PRESSÃO 32 MMCA, PRESSÃO SONORA MÁX.: 44Db REF. MAXX 150 DA SICFLUX OU EQUIVALENTE	Composições	Material	UN	97,00	780,00	75.660,00	0,22	80,85	B
00034345	VIGIA DIURNO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	4.647,54	15,84	73.616,97	0,22	81,06	B
00012872	GESSEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	3.045,01	24,05	73.232,41	0,22	81,28	B
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	3.035,27	24,05	72.998,29	0,22	81,50	B
00000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	10.035,10	7,27	72.955,19	0,22	81,71	B
00040290	LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16* CM	SINAPI	Equipamento	UNXMES	7.017,74	10,36	72.703,79	0,22	81,93	B
00009840	TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	1.372,17	52,39	71.887,77	0,21	82,14	B
00010515	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 2025 CM2	SINAPI	Material	M2	1.698,42	41,83	71.045,05	0,21	82,36	B
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos Complementares	MES	259,00	270,51	70.062,09	0,21	82,56	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FORTE ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias	VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	REF. 09/2025 10/2023 09/2025 10/2025
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1				
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba				
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia				
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025				
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				
	UNIDADES:	7189.4M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00041932	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362)	SINAPI	Material	M	244,38	284,79	69.596,13	0,21	82,77	B
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	Material	KG	23.829,84	2,88	68.629,93	0,20	82,97	B
UFSB-I-50794919	LÃ DE PET CONSTITUÍDA POR FIBRAS DE POLIESTER, SEM REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES, ESPESSURA 5,0 CM, ROLO	Composições	Material	M2	2.889,77	23,66	68.371,96	0,20	83,18	B
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	45.886,22	1,43	65.617,29	0,19	83,37	B
00000651	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	Material	UN	20.824,59	3,12	64.972,73	0,19	83,57	B
00039666	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	Material	M	1.003,99	64,69	64.948,15	0,19	83,76	B
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	6.433,06	9,62	61.886,05	0,18	83,94	B
00004015	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	SINAPI	Material	M2	848,64	71,62	60.779,74	0,18	84,12	B
00034747	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	SINAPI	Material	M	803,43	75,57	60.715,30	0,18	84,30	B
UFSB-I-71884692	INVERSOR SOLIS 50K-S5-GC	Composições	Material	UN	2,00	29.500,00	59.000,00	0,18	84,48	B
00039025	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	Material	UN	97,30	590,77	57.484,33	0,17	84,65	B
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	72.265,06	0,78	56.366,75	0,17	84,82	B
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	Material	M	2.133,07	25,54	54.478,67	0,16	84,98	B
00004759	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	2.255,93	24,10	54.367,91	0,16	85,14	B
JCA-26173754	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE (TETO), 48000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	Composições	Material	UN	4,00	13.400,92	53.603,68	0,16	85,30	B
00021009	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	Material	M	1.883,44	27,94	52.623,24	0,16	85,46	B
00001021	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	Material	M	11.999,85	4,35	52.199,37	0,16	85,61	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FORTE ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias	VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	REF. 09/2025 10/2023 09/2025 10/2025
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1				
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba				
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia				
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025				
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				
	UNIDADES:	7189.4M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	81.773,36	0,61	49.881,75	0,15	85,76	B
00000395	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	Material	UN	12.839,00	3,76	48.274,64	0,14	85,90	B
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	2.007,07	24,05	48.269,94	0,14	86,05	B
JCA-I-72359287	EXAUSTOR CENTRÍFUGO VAZÃO 345 M3/H, PRESSÃO 36 MMCA, PRESSÃO SONORA MÁX.: 42db REF. MAXX 125 DA SICFLUX OU EQUIVALENTE	Composições	Material	UN	71,00	658,90	46.781,90	0,14	86,18	B
00004824	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	SINAPI	Material	KG	101.437,60	0,45	45.646,92	0,14	86,32	B
00004812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	SINAPI	Material	M2	3.984,87	10,97	43.713,97	0,13	86,45	B
00020020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.504,15	28,19	42.402,06	0,13	86,58	B
00039419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	Material	M	4.287,25	9,77	41.886,39	0,12	86,70	B
00000998	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2	SINAPI	Material	M	429,35	97,21	41.736,63	0,12	86,82	B
109372	Degrau industrial monolítico c/pingadeira	ORSE	Material	m	925,00	44,58	41.236,50	0,12	86,95	B
00011587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	SINAPI	Material	M2	526,80	75,72	39.889,42	0,12	87,07	B
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Material	M3	335,43	116,70	39.144,52	0,12	87,18	B
00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	Equipamento	MES	6.063,30	6,36	38.562,60	0,11	87,30	B
00040270	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	SINAPI	Material	M	289,39	133,03	38.497,62	0,11	87,41	B
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	29.847,98	1,26	37.608,46	0,11	87,52	B
UFSB-I-22186131	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL, REF.: DFE 521. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Composições	Material	UN	238,00	157,71	37.534,98	0,11	87,63	B
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	Material	UN	87,21	426,96	37.233,22	0,11	87,74	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FORTE ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias	VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	REF. 09/2025 10/2023 09/2025 10/2025
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1				
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba				
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia				
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025				
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				
	UNIDADES:	7189.4M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	Material	M3	64,30	575,00	36.974,14	0,11	87,85	B
00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM	SINAPI	Material	M2	77,86	473,20	36.843,35	0,11	87,96	B
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.435,68	25,52	36.638,66	0,11	88,07	B
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	Material	KG	13.343,69	2,73	36.428,28	0,11	88,18	B
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	2.229,77	15,97	35.609,48	0,11	88,29	B
00039660	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	Material	M	824,87	43,00	35.469,42	0,11	88,39	B
00038125	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	SINAPI	Material	KG	26.134,66	1,33	34.759,10	0,10	88,50	B
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	2.134,42	15,97	34.086,68	0,10	88,60	B
00040598	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	SINAPI	Material	KG	4.277,82	7,96	34.051,45	0,10	88,70	B
00037743	SEMI-REBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	SINAPI	Equipamento	UN	0,1990355479734	170.169,58	33.869,80	0,10	88,80	B
UFSB-I-81246214	FILTRO COLETOR DE ÁGUA DE CHUVA WFF 150	Composições	Material	UN	4,00	8.439,60	33.758,40	0,10	88,90	B
00007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	Material	M2	1.210,91	27,87	33.748,08	0,10	89,00	B
00039664	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	Material	M	1.053,32	31,70	33.390,14	0,10	89,10	B
E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento Custo Horário	CHP	80,18	415,33	33.301,99	0,10	89,20	B
00001017	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2	SINAPI	Material	M	243,60	127,13	30.968,87	0,09	89,29	B
INS-024334	GRELHA DE INSUFLAMENTO, EM ALUMÍNIO, 325X125 mm (LxH) - REF. TROX VAT-DG	Composições	Material	UN	168,00	182,39	30.641,52	0,09	89,38	B
UFSB-I-86191287	BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5,0 CV DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 143 MM, HM/Q: 32 M / 24,5 M3/H	Composições	Equipamento	UN	6,00	5.029,90	30.179,40	0,09	89,47	B
00044072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	SINAPI	Material	L	233,96	127,64	29.863,16	0,09	89,56	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÉ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FORTE ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias	VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	REF. 09/2025 10/2023 09/2025 10/2025
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1				
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba				
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia				
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025				
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				
	UNIDADES:	7189.4M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00044020	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, VALVULA EMBUTIDA, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS - PADRAO ALTO	SINAPI	Material	UN	30,00	981,16	29.434,80	0,09	89,65	B
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	Material	L	1.726,01	16,98	29.307,63	0,09	89,73	B
00045190	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	SINAPI	Material	M2	555,54	52,25	29.026,82	0,09	89,82	B
00034794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.317,82	22,00	28.992,10	0,09	89,91	B
00043082	PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES	SINAPI	Material	KG	3.069,21	9,42	28.911,98	0,09	89,99	B
00007271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	Material	UN	32.818,32	0,88	28.880,12	0,09	90,08	B
00039635	CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MEDIO, E = 5 A 6 MM (INSTALADO)	SINAPI	Serviço	M2	230,87	123,90	28.604,79	0,08	90,16	B
00044045	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA	SINAPI	Material	UN	78,00	356,08	27.774,24	0,08	90,24	B
UFSB-23418324	MEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS PM5650	Composições	Material	UN	3,00	8.781,66	26.344,98	0,08	90,32	B
00007694	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	Material	M	178,77	145,63	26.034,32	0,08	90,40	B
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	29.847,98	0,86	25.669,26	0,08	90,48	B
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	Material	L	2.330,16	10,98	25.585,11	0,08	90,55	B
00040862	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos Complementares	MES	30,00	851,95	25.558,50	0,08	90,63	B
00021010	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	Material	M	672,28	37,51	25.217,35	0,07	90,70	B
INS-24663744	AR-AG-225x125/0/0/FANOM0 - GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM ACO , NCM: 76169900	Composições	Material	UN	168,00	149,95	25.191,60	0,07	90,78	B
114570	Portão de abrir em gradil Nylofor 3D, pintado nas cores verde ou branco ou azul, Belgo ou similar, inclusive ferragens e acessórios	ORSE	Material	m2	33,05	750,00	24.787,50	0,07	90,85	B
112789	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro	ORSE	Material	m2	77,66	318,67	24.747,27	0,07	90,92	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FORTE ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias	VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	REF. 09/2025 10/2023 09/2025 10/2025
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1				
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba				
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia				
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025				
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				
	UNIDADES:	7189.4M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00001015	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2	SINAPI	Material	M	97,44	251,40	24.496,42	0,07	91,00	B
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.455,66	16,81	24.469,72	0,07	91,07	B
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	Material	UN	40.586,54	0,60	24.351,92	0,07	91,14	B
00039514	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)	SINAPI	Material	UN	652,57	37,29	24.334,32	0,07	91,21	B
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.521,44	15,97	24.297,36	0,07	91,29	B
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	11.814,05	2,05	24.218,80	0,07	91,36	B
UFSB-I-34512404	NOBREAK MONOFÁSICO COM MÓDULO DE BATERIA EMBUTIDO, 6KVA, 220V IN, 220V OUT	Composições	Equipamento	UN	2,00	12.068,23	24.136,46	0,07	91,43	B
102212	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	ORSE	Material	un	39.863,10	0,60	23.917,86	0,07	91,50	B
00042422	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	SINAPI	Equipamento	UN	6,00	3.974,50	23.847,00	0,07	91,57	B
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Material	M3	205,14	116,09	23.814,85	0,07	91,64	B
00001345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM	SINAPI	Material	M2	310,54	75,37	23.405,15	0,07	91,71	B
00038590	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	SINAPI	Material	UN	7.203,46	3,23	23.267,19	0,07	91,78	B
00003081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	Material	CJ	148,00	154,72	22.898,56	0,07	91,85	B
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	Material	M	8.354,14	2,74	22.890,34	0,07	91,92	B
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	1.417,94	15,95	22.616,15	0,07	91,99	B
00002580	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	Material	UN	1.090,00	20,57	22.421,30	0,07	92,05	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FORTE ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias	VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	REF. 09/2025 10/2023 09/2025 10/2025
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1				
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/BA				
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia				
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025				
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				
	UNIDADES:	7189.4M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00039497	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	SINAPI	Material	UN	30,00	747,02	22.410,60	0,07	92,12	B
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	11.814,05	1,85	21.855,99	0,06	92,18	B
00044474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	Equipamento	UN	#####	2.491.030,28	21.782,84	0,06	92,25	B
00043499	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	MES	90,00	241,99	21.779,10	0,06	92,31	B
00039255	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)	SINAPI	Material	M	1.160,83	18,49	21.463,83	0,06	92,38	B
00003671	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	Material	M	12.565,88	1,70	21.362,00	0,06	92,44	B
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos Complementares	H	265.640,20	0,08	21.251,22	0,06	92,50	B
00007253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	SINAPI	Material	M3	127,10	167,14	21.242,97	0,06	92,57	B
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	Material	UN	621,00	34,00	21.114,11	0,06	92,63	B
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	Material	M3	32,95	640,47	21.104,02	0,06	92,69	B
103162	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v	ORSE	Material	m	1.950,00	10,80	21.060,00	0,06	92,75	B
00012759	CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	SINAPI	Material	M2	24,32	858,35	20.875,07	0,06	92,82	B
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	567,89	35,71	20.279,25	0,06	92,88	B
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	737,66	27,45	20.248,89	0,06	92,94	B
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	45.886,22	0,44	20.189,93	0,06	93,00	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FORTE ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias	VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	REF. 09/2025 10/2023 09/2025 10/2025
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1				
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba				
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia				
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025				
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				
	UNIDADES:	7189.4M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00000977	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2	SINAPI	Material	M	263,90	74,87	19.758,19	0,06	93,06	B
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	Material	M	1.217,93	16,13	19.645,18	0,06	93,11	B
00021029	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	SINAPI	Material	UN	48,00	409,00	19.632,00	0,06	93,17	B
00043836	RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM	SINAPI	Material	UN	7,00	2.773,94	19.417,58	0,06	93,23	B
UFSB-I-42043410	TUBO DE ESGOTO PVC OCRE, JEI, DN 200 MM	Composições	Material	M	159,60	120,31	19.201,48	0,06	93,29	B
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	1.010,01	18,81	18.998,32	0,06	93,34	B
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	Material	UN	86.230,24	0,22	18.970,65	0,06	93,40	B
00010749	LOCAÇAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	SINAPI	Equipamento	UNXMES	965,06	19,17	18.500,10	0,05	93,45	B
00021138	MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)	SINAPI	Material	M	1.554,70	11,82	18.376,51	0,05	93,51	B
00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	Material	M	464,00	39,50	18.328,00	0,05	93,56	B
00000626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	SINAPI	Material	KG	866,36	20,97	18.167,46	0,05	93,62	B
I00081	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	ORSE	Material	kg	2.106,93	8,54	17.993,14	0,05	93,67	B
00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	SINAPI	Equipamento	UN	#####	1.170.000,00	17.486,95	0,05	93,72	B
I02234	Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	ORSE	Material	un	1.412,44	12,35	17.443,63	0,05	93,77	B
00039337	CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 3/4"	SINAPI	Material	UN	2.004,00	8,56	17.154,24	0,05	93,83	B
00037552	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO	SINAPI	Material	KG	5.842,37	2,92	17.059,72	0,05	93,88	B
I00861	Eletrocalha metálica perfurada 200 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	ORSE	Material	m	469,60	36,27	17.032,39	0,05	93,93	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FORTE ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias	VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	REF. 09/2025 10/2023 09/2025 10/2025
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1				
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba				
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia				
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025				
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				
	UNIDADES:	7189.4M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00039662	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	Material	M	822,06	20,61	16.942,61	0,05	93,98	B
00011190	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	SINAPI	Material	UN	91,41	184,69	16.883,40	0,05	94,03	B
00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	Equipamento	UN	#####	497.560,94	16.864,75	0,05	94,08	B
00021011	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	Material	M	307,73	54,67	16.823,51	0,05	94,13	B
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	118,62	141,71	16.809,15	0,05	94,18	B
00037411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	Material	M2	1.159,91	14,11	16.366,32	0,05	94,23	B
00009841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	654,00	24,80	16.219,18	0,05	94,27	B
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	SINAPI	Material	CJ	8.782,73	1,83	16.072,39	0,05	94,32	B
UFSB-I-36565057	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 72 DISJUNTORES.	Composições	Material	UN	4,00	3.999,00	15.996,00	0,05	94,37	B
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	565,75	28,15	15.925,75	0,05	94,42	B
UFSB-I-53629373	LUMINARIA DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO PINTADA COR BRANCA, PARA 2 LAMPADAS T8 FLUORESCENTES OU LED DE *18* W, BIVOLT, ALETADA, 120 CM	Composições	Material	UN	122,00	127,68	15.576,96	0,05	94,46	B
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	17.491,98	0,89	15.567,86	0,05	94,51	B
00014511	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	SINAPI	Equipamento	UN	#####	934.134,43	15.561,09	0,05	94,56	B
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	Equipamento	UN	#####	708.565,85	15.170,44	0,05	94,60	B
00014525	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP	SINAPI	Equipamento	UN	0,015835974522	955.912,15	15.137,80	0,04	94,65	B
00004792	PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO)	SINAPI	Material	M2	70,40	213,72	15.045,08	0,04	94,69	B
UFSB-I-45842352	PLACA DESLIZANTE EM PVC 2 mm COM ADESIVO IMPRESSO E LAMINADO + BASE EM ALUMINIO VIRADO 30 X 15 cm	Composições	Material	UN	162,00	91,40	14.806,80	0,04	94,73	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FORTE ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias	VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	REF. 09/2025 10/2023 09/2025 10/2025
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1				
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/BA				
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia				
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025				
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				
	UNIDADES:	7189.4M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00001019	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	SINAPI	Material	M	406,00	36,19	14.693,14	0,04	94,78	B
00039741	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SINAPI	Material	M	1.053,32	13,91	14.651,64	0,04	94,82	B
00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	Equipamento	UNXMES	886,00	16,53	14.645,55	0,04	94,87	B
00002684	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	SINAPI	Material	M	1.608,66	9,01	14.494,03	0,04	94,91	B
UFSB-I-57497801	MAPA TÁTIL EM ACRILICO CRISTAL COM ADESIVO TRANSPARENTE ESPELHADO CALÇADO DE BRANCO E SUPORTE EM ACM.	Composições	Material	UN	4,00	3.605,21	14.420,84	0,04	94,95	B
00037514	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *646* KG	SINAPI	Equipamento	UN	0,0471270911916	302.500,00	14.255,95	0,04	94,99	B
UFSB-I-40185023	PLACA EM AÇO INOX COM IMPRESSÃO UV PARA BRAILLE 15 x 6 cm	Composições	Material	UN	158,00	90,00	14.220,00	0,04	95,04	C
UFSB-I-90968915	CABO DE COBRE ESTANHADO, FOTOVOLTAICO, FLEXIVEL, NAO HALOGENADO, SECAO NOMINAL 6 MM2, TENSOES NOMINAIS DE 0,6/1 KV (CA) OU 1,8 KV (CC), RESISTENTE A RADIAÇÃO UV E ANTICHAMAS	Composições	Material	M	1.573,86	8,99	14.149,00	0,04	95,08	C
00043494	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	MES	92,00	153,54	14.125,68	0,04	95,12	C
00010937	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M	SINAPI	Material	M2	551,26	25,01	13.786,93	0,04	95,16	C
00003421	JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)	SINAPI	Material	M2	22,45	612,63	13.755,50	0,04	95,20	C
114036	Fornecimento com instalação de Absorvedor acústico confeccionado em LÂ DE ROCHA BASALTICA, densidade 64 kg/m², espessura 50 mm. acabamento em tecido tramado na cor indicada pela arquitetura.	ORSE	Serviço	m²	47,47	285,00	13.528,95	0,04	95,24	C
00039601	CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	SINAPI	Material	UN	458,00	29,47	13.497,26	0,04	95,28	C
00000339	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250	SINAPI	Material	M	8.833,50	1,52	13.426,92	0,04	95,32	C
00005031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	SINAPI	Material	M2	26,88	496,30	13.340,54	0,04	95,36	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FORTE ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias	VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	REF. 09/2025 10/2023 09/2025 10/2025
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1				
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/BA				
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia				
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025				
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				
	UNIDADES:	7189.4M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00011154	PORTA CORTA-FOGO SIMPLES PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, 1 FOLHA DE ABRIR, 5 CM, ACABAMENTO NATURAL / SEM PINTURA, COM FECHADURA TIPO TRINCO, DOBRADICAS E BATENTE, VAO LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742)	SINAPI	Material	UN	13,00	1.008,53	13.110,89	0,04	95,40	C
00007625	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	SINAPI	Equipamento	UN	0,0094201222992	1.391.437,18	13.107,51	0,04	95,44	C
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	Material	KG	2.474,01	5,22	12.914,31	0,04	95,48	C
00039737	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SINAPI	Material	M	824,87	15,29	12.612,27	0,04	95,51	C
109357	Portão em gradil Belgo Nyloford 3D, de correr, soldado em quadro de tubo galv. 2" com cantoneira 3/4", montantes em tubo galvanizado 4", inclusive ferrolho e rodízios	ORSE	Material	m2	15,75	800,00	12.600,00	0,04	95,55	C
00036155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	SINAPI	Material	M2	220,17	57,00	12.549,63	0,04	95,59	C
00009875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	855,07	14,61	12.492,64	0,04	95,63	C
110322	Certificação de rede cabeamento estruturado (ref: obra Sergipetec)	ORSE	Serviço	un	523,00	23,68	12.384,64	0,04	95,66	C
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	Material	KG	746,69	16,32	12.185,98	0,04	95,70	C
00004248	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	363,76	33,45	12.167,72	0,04	95,74	C
00010886	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	SINAPI	Material	UN	46,12	257,68	11.883,25	0,04	95,77	C
00039334	CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4"	SINAPI	Material	UN	1.530,00	7,67	11.735,10	0,03	95,81	C
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	Material	KG	3.411,17	3,42	11.666,21	0,03	95,84	C
00020963	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	SINAPI	Material	UN	24,00	476,42	11.434,08	0,03	95,87	C
112794	Basculante em alumínio, cor N/P/B, tipo convencional ou pivotante, com comando, exclusive vidro	ORSE	Material	m2	26,88	420,00	11.289,60	0,03	95,91	C
00000994	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	Material	M	1.783,04	6,33	11.286,62	0,03	95,94	C
109134	Fórmica padrão madeirado, Mel Linheiro, ref.:M814, acabamento TX ou similar	ORSE	Material	m2	102,06	110,03	11.229,44	0,03	95,98	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÉ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FORTE ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias	VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	REF. 09/2025 10/2023 09/2025 10/2025
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1				
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba				
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia				
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025				
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				
	UNIDADES:	7189.4M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	Material	UN	581,84	19,26	11.206,22	0,03	96,01	C
00000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	Material	L	1.602,20	6,98	11.183,34	0,03	96,04	C
00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	Material	M2	497,16	21,78	10.828,07	0,03	96,07	C
00036178	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	SINAPI	Material	UN	750,87	14,34	10.767,48	0,03	96,11	C
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	Material	KG	11.998,50	0,89	10.678,67	0,03	96,14	C
00004239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	211,13	50,52	10.666,06	0,03	96,17	C
00000511	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	SINAPI	Material	L	440,25	24,22	10.662,93	0,03	96,20	C
UFSB-I-68402460	BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 4,0 CV - 26 MCA - 26 M3/H - REF. DANCOR 37-40 TJM	Composições	Material	UN	2,00	5.304,12	10.608,24	0,03	96,23	C
00000980	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	Material	M	959,59	10,88	10.440,38	0,03	96,26	C
00010892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	Material	UN	35,00	294,50	10.307,50	0,03	96,29	C
00037586	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	SINAPI	Material	CENTO	139,22	73,28	10.201,83	0,03	96,32	C
00011301	TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	SINAPI	Material	UN	14,00	726,07	10.164,98	0,03	96,35	C
00043106	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2)	SINAPI	Material	KG	871,48	11,53	10.048,18	0,03	96,38	C
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	Material	UN	13.714,95	0,73	10.011,91	0,03	96,41	C
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	431,50	22,91	9.885,56	0,03	96,44	C
00002437	MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	226,78	43,39	9.839,94	0,03	96,47	C
00038877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	Material	KG	1.274,30	7,69	9.799,34	0,03	96,50	C
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	Material	M3	88,84	109,66	9.742,53	0,03	96,53	C
00039471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	SINAPI	Material	UN	100,00	97,24	9.724,00	0,03	96,56	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FORTE ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias	VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	REF. 09/2025 10/2023 09/2025 10/2025
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1				
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba				
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia				
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025				
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				
	UNIDADES:	7189.4M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00010698	DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM	SINAPI	Material	M2	42,52	226,69	9.639,58	0,03	96,59	C
00000999	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	Material	M	60,90	154,02	9.379,82	0,03	96,62	C
00001020	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	Material	M	901,47	10,37	9.348,19	0,03	96,64	C
111101	Disjuntor termomagnético tripolar 500 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 65KA	ORSE	Material	un	3,00	3.081,61	9.244,83	0,03	96,67	C
00038033	TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 200 MM/ DE 200 MM, REDE COLETORA ESGOTO	SINAPI	Material	M	104,12	88,46	9.210,28	0,03	96,70	C
00007701	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	Material	M	84,79	108,22	9.176,28	0,03	96,73	C
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	560,79	15,97	8.955,77	0,03	96,75	C
114144	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	ORSE	Material	Un	30,00	295,00	8.850,00	0,03	96,78	C
100825	Disjuntor tripolar 1250 A - 5aka instalado	ORSE	Material	un	1,00	8.797,00	8.797,00	0,03	96,80	C
00006194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	1.264,71	6,86	8.675,91	0,03	96,83	C
00039761	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	Material	UN	10,00	863,90	8.639,00	0,03	96,86	C
00006160	SOLDADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	284,95	29,46	8.394,61	0,02	96,88	C
00037540	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO	SINAPI	Equipamento	UN	0,09141340938496	91.554,48	8.369,31	0,02	96,91	C
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	512,04	16,25	8.320,59	0,02	96,93	C
00039387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	SINAPI	Material	UN	1.098,00	7,57	8.311,86	0,02	96,96	C
00039494	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	SINAPI	Material	UN	14,16	576,30	8.160,98	0,02	96,98	C
00037554	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	SINAPI	Material	UN	24,00	339,39	8.145,36	0,02	97,00	C
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	SINAPI	Material	M2	188,77	42,66	8.052,97	0,02	97,03	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FORNTE ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias	VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	REF. 09/2025 10/2023 09/2025 10/2025
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1				
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/BA				
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia				
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025				
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				
	UNIDADES:	7189.4M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORNTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00004014	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	SINAPI	Material	M2	137,12	58,32	7.996,74	0,02	97,05	C
00004093	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	294,54	27,14	7.993,83	0,02	97,08	C
00034566	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)	SINAPI	Material	UN	2.334,76	3,39	7.914,83	0,02	97,10	C
00043503	EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	MES	30,00	261,93	7.857,90	0,02	97,12	C
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	Material	UN	1.396,12	5,55	7.748,46	0,02	97,15	C
00039607	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSÃO DE 2,50 M	SINAPI	Material	UN	255,00	30,22	7.706,10	0,02	97,17	C
UFSB-I-15077584	MEDUSA DE 12 VIS COM CABOS BALANCEADOS DE 2x0,30mm² CONECTORES XLR, MONTAGEM IN LOCO	Composições	Material	M	42,00	181,80	7.635,60	0,02	97,19	C
00000660	CANAleta DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	Material	UN	2.740,15	2,77	7.590,23	0,02	97,21	C
00043146	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO	SINAPI	Material	KG	881,80	8,59	7.574,66	0,02	97,24	C
00034586	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	SINAPI	Material	UN	3.483,37	2,17	7.558,91	0,02	97,26	C
00004238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	225,82	33,45	7.553,75	0,02	97,28	C
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	Material	UN	62.726,04	0,12	7.527,12	0,02	97,30	C
00010997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	Material	KG	221,50	33,41	7.400,18	0,02	97,33	C
113248	Cabo HDMI 15m Blindado 2.0 Ethernet 15 metros 4K ULTRA HD 3D 2160p	ORSE	Material	m	476,76	15,25	7.270,59	0,02	97,35	C
00010904	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, DIÂMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSÃO DE ATÉ 200 PSI	SINAPI	Material	UN	25,00	289,00	7.225,00	0,02	97,37	C
00020269	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRÃO, DIMENSÕES *50 X 35* CM (L X C)	SINAPI	Material	UN	64,00	107,46	6.877,44	0,02	97,39	C
00000131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	SINAPI	Material	KG	155,17	44,24	6.864,64	0,02	97,41	C
00043498	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	MES	47,00	146,00	6.862,00	0,02	97,43	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FORTE ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias	VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	REF. 09/2025 10/2023 09/2025 10/2025
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1				
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba				
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia				
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025				
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				
	UNIDADES:	7189.4M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	Material	KG	340,38	20,14	6.855,15	0,02	97,45	C
00036154	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO	SINAPI	Material	M2	77,68	85,99	6.679,46	0,02	97,47	C
100630	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	ORSE	Material	m2	141,22	44,17	6.237,74	0,02	97,49	C
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	Material	KG	134,74	45,88	6.182,00	0,02	97,51	C
00004512	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	2.623,86	2,33	6.113,60	0,02	97,52	C
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	Material	M	3.076,50	1,93	5.937,64	0,02	97,54	C
00004730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	Material	M3	54,39	109,11	5.934,61	0,02	97,56	C
00004460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	630,63	9,39	5.921,62	0,02	97,58	C
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	5.172,05	1,13	5.844,42	0,02	97,59	C
00020166	LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	88,00	66,13	5.819,44	0,02	97,61	C
UFSB-I-69262332	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL DE 2 LAÇOS COM ATÉ 500 ENDEREÇOS, ACOMPANHA BATERIAS, REF.: CIE 2500. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Composições	Material	UN	1,00	5.723,21	5.723,21	0,02	97,63	C
00012869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	235,42	23,75	5.591,22	0,02	97,65	C
107468	Tubo de cobre flexível Ø 7/8" - 22,23mm, e= 1mm	ORSE	Material	m	60,78	90,46	5.498,22	0,02	97,66	C
00010685	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	SINAPI	Equipamento	UN	0,00649955124	844.795,00	5.490,79	0,02	97,68	C
112791	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de correr, 1F+1M	ORSE	Material	m2	19,58	280,00	5.483,10	0,02	97,69	C
00004107	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA *10 X 10* CM, H= *2,30* M	SINAPI	Material	UN	110,25	49,15	5.418,57	0,02	97,71	C
00003315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	SINAPI	Material	KG	6.936,21	0,78	5.410,24	0,02	97,73	C
00038775	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	Material	UN	73,00	73,99	5.401,27	0,02	97,74	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FORTE ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias	VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	REF. 09/2025 10/2023 09/2025 10/2025
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1				
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba				
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia				
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025				
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				
	UNIDADES:	7189.4M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00004509	SARRAFO *2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	1.105,81	4,88	5.396,37	0,02	97,76	C
111095	Barra chata de aluminio 7/8" x 1/8"	ORSE	Material	m	435,62	12,30	5.358,13	0,02	97,77	C
00001346	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 10 MM	SINAPI	Material	M2	120,84	43,84	5.297,59	0,02	97,79	C
00039331	CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 3/4"	SINAPI	Material	UN	615,00	8,56	5.264,40	0,02	97,81	C
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	Equipamento	UN	0,00936196674798	562.212,19	5.263,41	0,02	97,82	C
101075	Grelha pré-moldada em concreto para boca de lobo 0,45 x1,10m	ORSE	Material	un	79,00	66,52	5.255,08	0,02	97,84	C
00004254	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	123,38	42,59	5.254,61	0,02	97,85	C
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	Material	310ML	156,97	33,47	5.253,79	0,02	97,87	C
00043681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	SINAPI	Material	M2	186,59	28,04	5.231,86	0,02	97,88	C
101569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	Material	m	777,36	6,69	5.200,56	0,02	97,90	C
00001891	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	4.900,00	1,04	5.096,00	0,02	97,91	C
108926	Cabo de fibra ótica de 6 vias	ORSE	Material	m	348,07	14,51	5.050,50	0,02	97,93	C
00036204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	Material	UN	35,71	140,39	5.013,33	0,01	97,94	C
00012295	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	SINAPI	Material	UN	2.196,00	2,26	4.962,96	0,01	97,96	C
110047	Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm	ORSE	Material	un	89,00	54,90	4.886,10	0,01	97,97	C
00010778	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	Equipamento	MES	2,00	2.416,87	4.833,74	0,01	97,99	C
UFSB-I-40521436	SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL, REF.: SAV 521E. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Composições	Material	UN	25,00	192,92	4.823,00	0,01	98,00	C
103974	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m	ORSE	Material	un	36,75	131,20	4.821,60	0,01	98,02	C
00040861	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos Complementares	MES	30,00	160,47	4.814,10	0,01	98,03	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FORTE ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias	VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	REF. 09/2025 10/2023 09/2025 10/2025
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1				
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba				
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia				
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025				
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				
	UNIDADES:	7189.4M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
110104	QFAC II - Quadro / Pannel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, sem disjuntores - 1000x800x220mm	ORSE	Material	un	2,00	2.403,00	4.806,00	0,01	98,05	C
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Material	M3	35,65	134,02	4.777,75	0,01	98,06	C
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	361,49	13,17	4.760,89	0,01	98,07	C
00040637	MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIQ, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP	SINAPI	Equipamento	UN	0,0049540774872	959.890,60	4.755,37	0,01	98,09	C
00002705	ENERGIA ELETTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	Especiais	KWH	4.278,02	1,09	4.663,04	0,01	98,10	C
00039738	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SINAPI	Material	M	822,06	5,53	4.545,98	0,01	98,12	C
00012563	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 0,50 M	SINAPI	Material	UN	10,58	429,28	4.541,78	0,01	98,13	C
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	Material	UN	174,41	25,97	4.529,45	0,01	98,14	C
100857	Eletrocalha metálica perfurada 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	ORSE	Material	un	138,00	32,75	4.519,50	0,01	98,16	C
00002747	MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)	SINAPI	Material	M	118,80	37,28	4.428,86	0,01	98,17	C
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	Material	UN	74,00	59,32	4.389,68	0,01	98,18	C
00010555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	Material	UN	19,01	229,38	4.360,54	0,01	98,19	C
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	1.107,31	3,93	4.351,71	0,01	98,21	C
100054	Encarregado de turma - SICRO	ORSE	Mão de Obra	h	233,84	18,54	4.335,39	0,01	98,22	C
00036081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	Material	UN	26,00	166,25	4.322,50	0,01	98,23	C
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	Material	L	684,82	6,28	4.300,68	0,01	98,25	C
00039570	PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C)	SINAPI	Material	M	668,14	6,40	4.276,10	0,01	98,26	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FORTE ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias	VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	REF. 09/2025 10/2023 09/2025 10/2025
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1				
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba				
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia				
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025				
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				
	UNIDADES:	7189.4M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
UFSB-I-7169726100006322	LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *17 X 17* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 12 W, BIVOLT	Composições	Material	UN	138,00	30,95	4.271,10	0,01	98,27	C
	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3"	SINAPI	Material	UN	28,00	151,75	4.249,00	0,01	98,28	C
00039340	CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 3/4"	SINAPI	Material	UN	408,00	10,29	4.198,32	0,01	98,30	C
00006016	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	SINAPI	Material	UN	117,00	35,69	4.175,73	0,01	98,31	C
00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	Material	UN	1.124,35	3,71	4.171,35	0,01	98,32	C
00040331	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	204,04	20,39	4.160,45	0,01	98,33	C
00009873	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	171,93	24,03	4.131,43	0,01	98,35	C
00040339	LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO	SINAPI	Equipamento	UNXMES	705,62	5,79	4.085,55	0,01	98,36	C
111657	Luminária hermética corpo em fibra de vidro blindada, mod. TLH34, da Tec & Luz ou similar, inclusive duas lâmpadas tubular de led, tipo T8 (para câmara frigorífera)	ORSE	Material	un	9,00	453,32	4.079,88	0,01	98,37	C
00004513	CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	596,84	6,77	4.040,63	0,01	98,38	C
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	Material	L	94,38	42,44	4.005,34	0,01	98,39	C
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos Complementares	MES	259,00	15,46	4.004,14	0,01	98,41	C
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	Material	UN	472,00	8,44	3.983,68	0,01	98,42	C
I04117	Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 35mm², 0,6/1kv / 90° C (Eprotenax-G7 ou similar)	ORSE	Material	m	110,00	36,07	3.967,70	0,01	98,43	C
I03852	Mufa terminal contratil à frio 12 / 20 Kv	ORSE	Material	un	4,00	987,00	3.948,00	0,01	98,44	C
00000995	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	Material	M	236,25	16,52	3.902,78	0,01	98,45	C
00010775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	Equipamento	MES	2,00	1.933,50	3.867,00	0,01	98,46	C
00000358	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M	SINAPI	Material	UN	53,00	72,29	3.831,37	0,01	98,48	C
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	Material	CENTO	121,08	31,56	3.821,25	0,01	98,49	C

JCA

ENGENHARIA E ARQUITETURA

20 ANOS

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:

IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND

DESCRIÇÃO:

Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1

LOCAL:

Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba

CLIENTE:

UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia

VERSÃO:

Versão - R1 03/11/2025

RESPONSÁVEL:

Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7

UNIDADES:

7189.4M2

VALOR POR UNIDADE:

R\$ 5.780,68

DATA : 03/11/2025

BDI : 24,20%

L.S. Hora: 115,57%

L.S. Mês: 71,29%

FORTE	VERSÃO	REF.
ORSE/SE	2025/08	09/2025
SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
Composições Próprias	PROPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
UFSB-I-59789942	CUSTO DE FRETE PARA UM PAINEL DE MÉDIA TENSÃO COM 6 COLUNAS	Composições	Material	UN	1,00	3.798,99	3.798,99	0,01	98,50	C
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	145,09	26,03	3.776,70	0,01	98,51	C
00037400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	SINAPI	Material	UN	71,00	52,57	3.732,47	0,01	98,52	C
00002681	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA	SINAPI	Material	M	229,48	16,19	3.715,31	0,01	98,53	C
107943	Disjuntor bipolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA	ORSE	Material	un	13,00	278,50	3.620,50	0,01	98,54	C
00003123	FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8	SINAPI	Material	KG	1.231,56	2,93	3.608,47	0,01	98,55	C
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	Material	UN	188,42	19,09	3.596,92	0,01	98,56	C
00002685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	SINAPI	Material	M	517,62	6,77	3.504,30	0,01	98,57	C
104875	Letras aço inox 15 x 15cm	ORSE	Material	un	44,00	79,53	3.499,32	0,01	98,59	C
103973	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m	ORSE	Material	un	33,60	103,45	3.475,92	0,01	98,60	C
00040549	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	SINAPI	Material	CENTO	16,19	214,19	3.467,82	0,01	98,61	C
00043479	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	MES	30,00	114,77	3.443,10	0,01	98,62	C
00003379	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	Material	UN	48,94	69,85	3.418,26	0,01	98,63	C
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	Material	UN	46,85	71,48	3.349,18	0,01	98,64	C
00003470	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	SINAPI	Material	UN	41,00	81,68	3.348,88	0,01	98,65	C
00011717	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	SINAPI	Material	UN	71,00	47,05	3.340,55	0,01	98,66	C
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	SINAPI	Material	CENTO	52,48	63,01	3.306,75	0,01	98,67	C
112929	Porta corta fogo, duas folhas, abrir, classe P90, da DKS ou similar - inclusive batente	ORSE	Material	m2	5,88	556,38	3.271,51	0,01	98,68	C
00020152	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	50,00	65,33	3.266,50	0,01	98,69	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FORTE ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias	VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	REF. 09/2025 10/2023 09/2025 10/2025
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1				
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/BA				
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia				
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025				
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				
	UNIDADES:	7189.4M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00000251	AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	203,93	15,97	3.256,71	0,01	98,69	C
00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	341,07	9,50	3.240,13	0,01	98,70	C
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	Material	UN	1.563,86	2,07	3.237,18	0,01	98,71	C
UFSB-I-37900714	BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 3/4 OU 1,0 CV - 36 MCA - 1,20 M3/H - REF. DANCOR CAP-1.1B-BHD	Composições	Material	UN	1,00	3.225,60	3.225,60	0,01	98,72	C
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	Material	UN	123,70	26,04	3.221,28	0,01	98,73	C
00000536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	Material	M2	136,11	23,56	3.206,81	0,01	98,74	C
00011758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	SINAPI	Material	UN	63,00	50,50	3.181,50	0,01	98,75	C
UFSB-I-37763732	ACIONADOR MANUAL REARMÁVEL ENDEREÇAVEL, REF.: AME 521. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Composições	Material	UN	25,00	126,00	3.150,00	0,01	98,76	C
00000300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	250,00	12,58	3.145,00	0,01	98,77	C
00041205	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5	SINAPI	Material	UN	1,00	3.123,83	3.123,83	0,01	98,78	C
111846	Barra de aço redonda re-bar3/8" x 3,00m	ORSE	Material	un	77,00	40,56	3.123,12	0,01	98,79	C
00007304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	Material	L	36,52	84,77	3.095,91	0,01	98,80	C
103640	Suporte vertical 200 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	ORSE	Material	un	314,00	9,80	3.077,20	0,01	98,81	C
00011964	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	SINAPI	Material	UN	1.107,62	2,76	3.057,04	0,01	98,82	C
00010507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	SINAPI	Material	M2	6,60	458,85	3.030,47	0,01	98,83	C
00010776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) - ADAPTADO PARA FUNÇÃO DE ALMOXARIFADO	SINAPI	Equipamento	MES	2,00	1.510,54	3.021,08	0,01	98,83	C
00010776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) - ADAPTADO PARA FUNÇÃO DE REFEITÓRIO	SINAPI	Equipamento	MES	2,00	1.510,54	3.021,08	0,01	98,84	C
00037588	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPÃO PLASTICO	SINAPI	Material	UN	64,00	46,78	2.993,92	0,01	98,85	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FORTE ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias	VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	REF. 09/2025 10/2023 09/2025 10/2025
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1				
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba				
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia				
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025				
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				
	UNIDADES:	7189.4M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00000345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	SINAPI	Material	KG	83,03	35,66	2.960,99	0,01	98,86	C
UFSB-I-20060763	CABO BLINDADO CAT. 6 (FTP/STP), PARA USO EXTERNO.	Composições	Material	M	590,14	4,97	2.933,00	0,01	98,87	C
00010891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	SINAPI	Material	UN	11,77	249,19	2.932,04	0,01	98,88	C
00039335	CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1"	SINAPI	Material	UN	301,00	9,65	2.904,65	0,01	98,89	C
00007292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	SINAPI	Material	L	69,76	41,09	2.866,57	0,01	98,90	C
E9644	Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/129 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento Custo Horário	CHP	6,12	463,07	2.833,06	0,01	98,90	C
00004930	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	SINAPI	Material	M2	6,60	427,18	2.819,39	0,01	98,91	C
00006010	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2"	SINAPI	Material	UN	29,00	96,93	2.810,97	0,01	98,92	C
I14459	Chuveiro em aço inox cromado com tubo, de parede, linha max ref.: 1977.C.CT, Deca ou similar	ORSE	Material	un	8,00	349,90	2.799,20	0,01	98,93	C
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	Material	M2	8,00	347,50	2.780,00	0,01	98,94	C
UFSB-I-70081272	CONECTOR ATERRINSERT COM DISCO EM LATÃO	Composições	Material	UN	28,00	99,23	2.778,44	0,01	98,95	C
UFSB-I-98757224	DETECTOR DE TEMPERATURA ENDEREÇÁVEL, REF.: DTE 521. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Composições	Material	UN	15,00	184,00	2.760,00	0,01	98,95	C
UFSB-I-57923309	EXTINTOR DE PÓ QUIMICO (BICABORNATO DE SÓDIO) SOBRE RODAS, CAPACIDADE 50Kg, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, DECAPADAS E FOSFATIZADAS, MONTADOS EM TAMPA DE ALUMÍNIO E VÁLVULA DE LATÃO FORJADO E MANGOTE PINTADOS COM FUNDO PRIMER ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO. CAPACIDADE EXTINTORA: 80 B:C	Composições	Material	UN	1,00	2.699,99	2.699,99	0,01	98,96	C
00011977	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	SINAPI	Material	UN	217,00	12,39	2.688,63	0,01	98,97	C
E9785	Guindaste móvel sobre pneus com 2 eixos com capacidade máxima de 55 t - 186 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento Custo Horário	CHP	6,12	434,36	2.657,41	0,01	98,98	C
00011684	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM	SINAPI	Material	UN	71,00	37,33	2.650,43	0,01	98,99	C
00001332	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	SINAPI	Material	KG	297,76	8,88	2.644,10	0,01	98,99	C
00002683	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4", SEM LUVA	SINAPI	Material	M	56,51	46,68	2.637,75	0,01	99,00	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FORTE ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias	VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	REF. 09/2025 10/2023 09/2025 10/2025
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1				
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba				
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia				
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025				
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				
	UNIDADES:	7189.4M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	Material	UN	13.047,89	0,20	2.609,58	0,01	99,01	C
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	Material	UN	627,14	4,14	2.596,38	0,01	99,02	C
00020158	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	38,00	68,10	2.587,80	0,01	99,02	C
00043652	MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR	SINAPI	Material	KG	222,71	11,60	2.583,40	0,01	99,03	C
00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	Material	UN	70,00	36,90	2.583,00	0,01	99,04	C
00007343	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	SINAPI	Material	L	76,22	33,79	2.575,51	0,01	99,05	C
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	#####	22.840,67	2.533,30	0,01	99,06	C
I03991	Tampa de encaixe 200 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	Material	m	157,00	15,62	2.452,34	0,01	99,06	C
00039431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	Material	M	7.776,59	0,31	2.410,74	0,01	99,07	C
00037594	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C)	SINAPI	Material	UN	738,07	3,26	2.406,11	0,01	99,08	C
I04037	Emenda interna 200 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	Material	un	310,00	7,75	2.402,50	0,01	99,08	C
00039757	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	Material	UN	6,00	399,31	2.395,86	0,01	99,09	C
00001902	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	1.059,00	2,26	2.393,34	0,01	99,10	C
00038596	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	SINAPI	Material	UN	599,13	3,99	2.390,52	0,01	99,11	C
00010900	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	SINAPI	Material	UN	24,00	99,08	2.377,92	0,01	99,11	C
00020232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	SINAPI	Material	M	35,80	66,05	2.364,59	0,01	99,12	C
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	Material	UN	753,37	3,10	2.335,46	0,01	99,13	C
00039338	CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 1"	SINAPI	Material	UN	213,00	10,75	2.289,75	0,01	99,13	C
00039341	CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 1"	SINAPI	Material	UN	162,00	14,01	2.269,62	0,01	99,14	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FORTE ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias	VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	REF. 09/2025 10/2023 09/2025 10/2025
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1				
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/BA				
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia				
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025				
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				
	UNIDADES:	7189.4M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00003931	LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2"	SINAPI	Material	UN	24,00	93,76	2.250,24	0,01	99,15	C
UFSB-I-29759902	VÁLVULA DE ALÍVIO DN 3" BRONZE	Composições	Material	UN	1,00	2.217,30	2.217,30	0,01	99,15	C
00036794	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM CÔLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C)	SINAPI	Material	UN	12,00	182,04	2.184,48	0,01	99,16	C
00043130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	SINAPI	Material	KG	86,44	25,00	2.161,06	0,01	99,17	C
00039759	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	Material	UN	3,00	718,70	2.156,10	0,01	99,17	C
I00582	Chapa xadrez 3/16" - 4,75mm - (38,00kg/m2)	ORSE	Material	kg	87,00	24,39	2.121,93	0,01	99,18	C
00043682	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	SINAPI	Material	M2	125,35	16,92	2.120,85	0,01	99,19	C
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	Material	UN	33,22	63,09	2.096,09	0,01	99,19	C
UFSB-I-26722495	ISOLADOR DE LAÇO, PROTEGE O SISTEMA CONTRA CURTOS-CIRCUITOS NO LAÇO, REF.: IDL 521. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Composições	Material	UN	18,00	115,62	2.081,16	0,01	99,20	C
00002377	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	SINAPI	Material	UN	4,00	515,17	2.060,68	0,01	99,20	C
I03989	Tampa de encaixe 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	Material	un	138,00	14,90	2.056,20	0,01	99,21	C
00036205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	Material	UN	13,00	155,92	2.026,96	0,01	99,22	C
00004226	GAS DE COZINHA - GLP	SINAPI	Material	KG	226,43	8,95	2.026,56	0,01	99,22	C
00044501	OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	60,23	33,45	2.014,77	0,01	99,23	C
00036785	GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)	SINAPI	Material	SC25KG	16,73	119,79	2.004,09	0,01	99,23	C
00000599	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	SINAPI	Material	M2	4,98	401,23	1.998,13	0,01	99,24	C
00037401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	SINAPI	Material	UN	38,00	52,57	1.997,66	0,01	99,25	C
00037553	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE	SINAPI	Material	KG	1.102,98	1,81	1.996,40	0,01	99,25	C
00011709	RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS	SINAPI	Material	UN	30,00	66,06	1.981,80	0,01	99,26	C

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS					
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FORTE ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias	VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	REF. 09/2025 10/2023 09/2025 10/2025
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1				
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba				
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia				
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025				
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				
	UNIDADES:	7189.4M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
E9575	Caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - 210 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento Custo Horário	CHP	6,12	320,66	1.961,80	0,01	99,26	C
00034547	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	SINAPI	Material	M	643,11	3,05	1.961,49	0,01	99,27	C
00003459	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"	SINAPI	Material	UN	17,00	115,20	1.958,40	0,01	99,28	C
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	Material	M2	76,96	25,33	1.949,45	0,01	99,28	C
00009837	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	156,05	12,47	1.945,96	0,01	99,29	C
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento Custo Horário	CHP	6,12	307,24	1.879,69	0,01	99,29	C
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	64,41	29,16	1.878,19	0,01	99,30	C
00010553	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	Material	UN	8,99	208,49	1.874,53	0,01	99,30	C
00007696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	Material	M	21,48	87,21	1.873,06	0,01	99,31	C
E9690	Caminhão guindauto com cesto aéreo simples e capacidade de elevação de 5,7 t e carroceria de 8,5 t - 136 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento Custo Horário	CHP	6,12	303,41	1.856,26	0,01	99,31	C
00010425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	SINAPI	Material	UN	17,92	103,41	1.853,05	0,01	99,32	C
00025067	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	SINAPI	Material	UN	409,06	4,46	1.824,42	0,01	99,33	C
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	Equipamento	UN	#####	85.950,00	1.815,06	0,01	99,33	C
00000650	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	Material	UN	718,09	2,50	1.795,23	0,01	99,34	C
00020271	TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L	SINAPI	Material	UN	3,00	595,86	1.787,58	0,01	99,34	C
112795	Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, inclusive caixilho, dobradiças ou roldanas e fechadura, exclusive vidro	ORSE	Material	m2	6,60	267,00	1.763,40	0,01	99,35	C
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	Material	UN	996,47	1,75	1.743,83	0,01	99,35	C
00003899	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	300,00	5,79	1.737,00	0,01	99,36	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FORTE ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias	VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	REF. 09/2025 10/2023 09/2025 10/2025
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1				
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba				
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia				
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025				
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				
	UNIDADES:	7189.4M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
E9669	Caminhão tanque com capacidade de 8.000 l - 136 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento Custo Horário	CHP	6,12	283,63	1.735,25	0,01	99,36	C
00004777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	Material	KG	228,87	7,56	1.730,26	0,01	99,37	C
00002393	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD	SINAPI	Material	UN	2,00	862,73	1.725,46	0,01	99,37	C
00037556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	Material	UN	99,00	17,35	1.717,65	0,01	99,38	C
00038774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	SINAPI	Material	UN	172,00	9,92	1.706,24	0,01	99,38	C
I07550	Letras aço escovado 40 x 40cm	ORSE	Material	un	8,00	212,11	1.696,88	0,01	99,39	C
00000392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	Material	UN	884,64	1,90	1.680,82	0,00	99,39	C
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	Material	UN	1.563,86	1,07	1.673,33	0,00	99,40	C
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	Material	UN	1.723,72	0,97	1.672,00	0,00	99,40	C
00034353	ARGAMASSA COLANTE AC II	SINAPI	Material	KG	1.005,44	1,65	1.658,97	0,00	99,41	C
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	Material	UN	1.880,00	0,87	1.635,60	0,00	99,41	C
00001018	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	SINAPI	Material	M	30,45	53,52	1.629,68	0,00	99,42	C
I07864	Clips 3/8" , p/haste de aterramento galvanizada, ref:TEL-5238	ORSE	Material	un	207,00	7,87	1.629,09	0,00	99,42	C
00001892	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	1.112,00	1,46	1.623,52	0,00	99,43	C
00020146	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	10,00	161,51	1.615,10	0,00	99,43	C
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	5.172,05	0,31	1.603,34	0,00	99,44	C
00039247	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	SINAPI	Material	M	406,55	3,91	1.589,61	0,00	99,44	C
00003670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	74,81	21,23	1.588,21	0,00	99,45	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FORTE ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias	VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	REF. 09/2025 10/2023 09/2025 10/2025
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1				
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba				
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia				
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025				
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				
	UNIDADES:	7189.4M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00039571	PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H X C	SINAPI	Material	M	242,97	6,51	1.581,71	0,00	99,45	C
00037539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	Material	UN	105,00	15,00	1.575,00	0,00	99,46	C
00038365	CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA	SINAPI	Material	M2	694,12	2,26	1.568,70	0,00	99,46	C
00043056	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	225,83	6,88	1.553,74	0,00	99,46	C
00002689	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	SINAPI	Material	M	730,26	2,10	1.533,55	0,00	99,47	C
00043777	PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	SINAPI	Material	UN	6,18	247,35	1.529,33	0,00	99,47	C
UFSB-I-16389891	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR COM KIT TRIFÁSICO 150A PARA 36 CIRCUITOS	Composições	Material	UN	1,00	1.528,80	1.528,80	0,00	99,48	C
00042407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BAZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	SINAPI	Material	M	302,83	4,97	1.505,07	0,00	99,48	C
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	Material	KG	13,67	110,06	1.504,93	0,00	99,49	C
113506	Caixa de emenda de fibra para poste completa com: Caixa metálica 30x30, régua elétrica, cordão SC mono extensão ótica com terminador, haste e base para instalação no poste e mão de obra	ORSE	Material	un	1,00	1.500,00	1.500,00	0,00	99,49	C
00013393	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	Material	UN	4,50	332,94	1.496,73	0,00	99,50	C
00007693	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	Material	M	7,46	200,57	1.496,40	0,00	99,50	C
00003080	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	Material	CJ	19,01	78,20	1.486,59	0,00	99,50	C
00011697	MITORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P)	SINAPI	Material	UN	2,40	617,07	1.483,93	0,00	99,51	C
00000586	CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,593 KG/M	SINAPI	Material	M	51,67	28,57	1.476,21	0,00	99,51	C
114142	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	ORSE	Material	Un	7,00	210,00	1.470,00	0,00	99,52	C
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	300,24	4,88	1.465,16	0,00	99,52	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FORTE ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias	VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	REF. 09/2025 10/2023 09/2025 10/2025
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1				
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba				
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia				
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025				
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				
	UNIDADES:	7189.4M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00003104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	SINAPI	Material	CJ	8,00	180,24	1.441,92	0,00	99,53	C
112141	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)	ORSE	Material	un	4,00	356,60	1.426,40	0,00	99,53	C
00003097	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	SINAPI	Material	CJ	16,21	87,55	1.418,78	0,00	99,54	C
00006027	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4"	SINAPI	Material	UN	2,00	706,34	1.412,68	0,00	99,54	C
114633	Vaso de expansão com volume interno 36 litros, conexão BSP 1" M, faixa de temperatura -10 a +99, pressão máxima 10 Bar, conexões em AISI 304, modelo TAN-VAQF-36 ou similar. Inclusive instalação	ORSE	Serviço	un	1,00	1.400,00	1.400,00	0,00	99,54	C
00038588	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	SINAPI	Material	UN	719,88	1,94	1.396,57	0,00	99,55	C
00043475	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	MES	90,00	15,46	1.391,40	0,00	99,55	C
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	240,96	5,75	1.385,50	0,00	99,56	C
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	Material	L	70,24	19,60	1.376,68	0,00	99,56	C
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	Material	L	204,54	6,71	1.372,45	0,00	99,56	C
100055	Unidade de Serviço padrao Energisa	ORSE	Serviço	us	90,65	15,14	1.372,44	0,00	99,57	C
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	44,96	30,41	1.367,26	0,00	99,57	C
108830	Disjuntor tripolar 100 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 10KA, ref.:Moeller ou similar.	ORSE	Material	un	3,00	454,54	1.363,62	0,00	99,58	C
00009869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	160,30	8,48	1.359,36	0,00	99,58	C
00002386	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	SINAPI	Material	UN	74,04	18,35	1.358,71	0,00	99,58	C
00042408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	SINAPI	Material	M2	745,67	1,82	1.357,12	0,00	99,59	C
00013954	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	SINAPI	Equipamento	UN	0,1454765311648	9.323,44	1.356,34	0,00	99,59	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FORNTE ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias	VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	REF. 09/2025 10/2023 09/2025 10/2025
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1				
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba				
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia				
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025				
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				
	UNIDADES:	7189.4M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORNTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00002446	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	SINAPI	Material	M	208,98	6,44	1.345,82	0,00	99,60	C
00010232	VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2", PARA FUNDO DE POÇO	SINAPI	Material	UN	6,00	224,15	1.344,90	0,00	99,60	C
00010998	ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	Material	KG	38,03	35,02	1.331,86	0,00	99,60	C
00020971	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	SINAPI	Material	UN	48,00	27,52	1.320,96	0,00	99,61	C
00013415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	Material	UN	16,92	77,64	1.313,62	0,00	99,61	C
00005067	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	SINAPI	Material	KG	75,23	17,39	1.308,16	0,00	99,62	C
00007137	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	138,00	9,47	1.306,86	0,00	99,62	C
00041967	CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO	SINAPI	Material	L	63,40	20,46	1.297,13	0,00	99,62	C
00012038	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	Material	UN	3,00	431,83	1.295,49	0,00	99,63	C
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	96,78	13,31	1.288,10	0,00	99,63	C
00039995	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO	SINAPI	Material	M3	1,72	743,12	1.281,40	0,00	99,64	C
00001013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	Material	M	845,83	1,51	1.277,20	0,00	99,64	C
112158	Tê horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	Material	un	16,00	79,21	1.267,36	0,00	99,64	C
00004262	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	SINAPI	Equipamento	UN	#####	771.000,00	1.266,32	0,00	99,65	C
00012532	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M	SINAPI	Material	UN	9,40	129,54	1.217,68	0,00	99,65	C
00020065	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	35,13	34,42	1.209,22	0,00	99,65	C
109225	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v (para-raio)	ORSE	Material	un	16,00	75,20	1.203,20	0,00	99,66	C
00039029	PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22	SINAPI	Material	M	58,82	20,42	1.201,03	0,00	99,66	C
100588	Chave fusível 15kv- 24kv 100a 12000a	ORSE	Material	un	3,00	390,00	1.170,00	0,00	99,66	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÉ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FORTE ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias	VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	REF. 09/2025 10/2023 09/2025 10/2025
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1				
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba				
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia				
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025				
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				
	UNIDADES:	7189.4M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00003539	JOELHO PVC, SOLDADAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	42,00	27,39	1.150,38	0,00	99,67	C
00009921	USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW	SINAPI	Equipamento	UN	#####	1.645.034,46	1.130,72	0,00	99,67	C
00011976	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	Material	UN	803,90	1,39	1.117,43	0,00	99,67	C
UFSB-I-83297849	REPETIDORA PARA CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL CIE, REF.: RP 520. FAB.:	Composições	Material	UN	1,00	1.112,00	1.112,00	0,00	99,68	C
UFSB-I-81542518	INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Composições	Material	UN	3,00	365,99	1.097,97	0,00	99,68	C
00003469	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 1500/5, Y-Y	SINAPI	Material	UN	5,00	219,09	1.095,45	0,00	99,68	C
00039507	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"	SINAPI	Material	UN	87,87	11,82	1.038,61	0,00	99,69	C
I04112	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	ORSE	Material	un	276,00	3,75	1.035,00	0,00	99,69	C
00002680	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	SINAPI	Material	M	103,62	9,91	1.026,87	0,00	99,69	C
00043470	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVAS	SINAPI	Encargos Complementares	MES	92,00	11,14	1.024,88	0,00	99,70	C
I09269	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	ORSE	Material	un	2,00	509,55	1.019,10	0,00	99,70	C
00013458	Válvula solenoide p/irrigação modelo 100-DVF 1", marca Rain Bird ou similar	SINAPI	Equipamento	UN	#####	14.245,40	1.017,78	0,00	99,70	C
00000541	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	Material	UN	5,21	193,78	1.009,50	0,00	99,71	C
00035692	BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM	SINAPI	Material	L	47,04	21,11	993,00	0,00	99,71	C
I03821	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	ORSE	Material	m	78,13	12,70	992,25	0,00	99,71	C
00007568	Tubo metálico flexível d=1" (ref.sealtubo ou similar)	SINAPI	Material	UN	1.610,18	0,61	982,21	0,00	99,71	C
00011267	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	Material	UN	710,79	1,38	980,90	0,00	99,72	C
00000982	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	SINAPI	Material	M	172,29	5,69	980,30	0,00	99,72	C
00001368	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	Material	UN	9,62	99,95	961,44	0,00	99,72	C
	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)									

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS					
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FORTE ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias	VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	REF. 09/2025 10/2023 09/2025 10/2025
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1				
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba				
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia				
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025				
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				
	UNIDADES:	7189.4M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00010908	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDADAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	57,00	16,86	961,02	0,00	99,73	C
00034643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	SINAPI	Material	UN	25,00	37,95	948,75	0,00	99,73	C
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	Material	L	21,09	44,32	934,83	0,00	99,73	C
00012551	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M	SINAPI	Material	UN	3,00	310,35	931,05	0,00	99,73	C
00010416	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA	SINAPI	Material	UN	6,00	152,85	917,10	0,00	99,74	C
UFSB-I-47392259	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 40 MM (1.1/2"), APARENTE	Composições	Material	UN	12,00	76,05	912,60	0,00	99,74	C
I01970	Relé fotoelétrico individual 5a / 127v, c/ base móvel	ORSE	Material	un	37,00	24,44	904,28	0,00	99,74	C
00010535	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	#####	5.615,00	898,31	0,00	99,75	C
I12515	Fita Auto-adesiva Fotoluminescente 5,0cm x 9m	ORSE	Material	m	20,00	44,81	896,20	0,00	99,75	C
00037596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	SINAPI	Material	KG	283,99	3,14	891,72	0,00	99,75	C
I01420	Luva ferro galvanizado d=1 "	ORSE	Material	un	63,00	13,97	880,11	0,00	99,75	C
I09690	Cartucho p/ solda exotermica nr90	ORSE	Material	un	44,00	20,00	880,00	0,00	99,76	C
I03972	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m	ORSE	Material	un	11,55	75,85	876,07	0,00	99,76	C
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	Material	UN	87,21	10,04	875,54	0,00	99,76	C
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	Material	UN	55,00	15,88	873,40	0,00	99,76	C
00001339	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS	SINAPI	Material	KG	18,56	46,92	870,65	0,00	99,77	C
I12617	Cabo balanceado 2 x 0,30mm (para microfone)	ORSE	Material	m	109,75	7,89	865,94	0,00	99,77	C
UFSB-I-08421580	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4")	Composições	Material	UN	70,00	12,31	861,70	0,00	99,77	C
00034636	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	Material	UN	2,00	429,90	859,80	0,00	99,77	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FORTE ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias	VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	REF. 09/2025 10/2023 09/2025 10/2025
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1				
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba				
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia				
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025				
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				
	UNIDADES:	7189.4M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
110339	Molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo cobre nu 50 mm²	ORSE	Material	un	4,00	214,09	856,36	0,00	99,78	C
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	1.100,00	0,77	847,00	0,00	99,78	C
00020147	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	166,00	5,07	841,62	0,00	99,78	C
00034649	CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	SINAPI	Material	UN	289,33	2,89	836,17	0,00	99,78	C
00001895	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	35,00	23,66	828,10	0,00	99,79	C
00011737	PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 MM (NBR 5688)	SINAPI	Material	UN	71,00	11,64	826,44	0,00	99,79	C
00039332	CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1"	SINAPI	Material	UN	76,00	10,75	817,00	0,00	99,79	C
00021112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	SINAPI	Material	UN	2,40	338,91	815,01	0,00	99,79	C
00044477	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184	SINAPI	Material	KG	44,31	18,33	812,28	0,00	99,80	C
00006028	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2"	SINAPI	Material	UN	6,00	135,01	810,06	0,00	99,80	C
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	Material	L	37,00	21,63	800,30	0,00	99,80	C
00011655	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	53,00	15,03	796,59	0,00	99,80	C
111514	Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm²	ORSE	Material	un	28,00	28,29	792,12	0,00	99,81	C
00020046	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	48,00	16,28	781,44	0,00	99,81	C
00003898	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	131,00	5,93	776,83	0,00	99,81	C
103441	Disjuntor tripolar 160 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 65KA, ref.: Siemens ou similar	ORSE	Material	un	4,00	194,00	776,00	0,00	99,81	C
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	Equipamento	UN	0,0802206080054	9.651,05	774,21	0,00	99,81	C
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	212,00	3,64	771,68	0,00	99,82	C

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS					
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FORTE ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias	VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	REF. 09/2025 10/2023 09/2025 10/2025
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1				
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/BA				
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia				
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025				
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				
	UNIDADES:	7189.4M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00003875	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	264,00	2,92	770,88	0,00	99,82	C
00039344	CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4"	SINAPI	Material	UN	66,00	11,44	755,04	0,00	99,82	C
00013348	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	SINAPI	Material	UN	476,00	1,58	752,08	0,00	99,82	C
00014112	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	SINAPI	Material	UN	2,00	371,21	742,42	0,00	99,83	C
I12393	Gancho curto 38x38mm para luminária	ORSE	Material	un	228,00	3,25	741,00	0,00	99,83	C
CFCA-18697532	TAPETE DE BORRACHA - HOMOLOGADO E COM CERTIFICADO PARA NR-10	Composições	Material	UN	5,00	146,73	733,65	0,00	99,83	C
00001879	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	304,00	2,41	732,64	0,00	99,83	C
00007097	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	109,89	6,64	729,68	0,00	99,83	C
00013294	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM	SINAPI	Material	UN	420,00	1,73	726,60	0,00	99,84	C
00044945	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	SINAPI	Material	UN	90,13	8,06	726,44	0,00	99,84	C
00002674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	SINAPI	Material	M	167,62	4,33	725,80	0,00	99,84	C
I12793	Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro	ORSE	Material	m2	2,88	250,00	720,00	0,00	99,84	C
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	Material	M	126,66	5,66	716,92	0,00	99,85	C
00013417	TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	Material	UN	7,00	101,12	707,84	0,00	99,85	C
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	Material	KG	21,81	32,08	699,82	0,00	99,85	C
00003746	LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	Material	M2	9,58	72,17	691,74	0,00	99,85	C
I10692	Para raios tipo polimérico 15kv - 12ka	ORSE	Material	Un	3,00	230,01	690,03	0,00	99,85	C
E9684	Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento Custo Horário	CHP	6,12	112,27	687,09	0,00	99,86	C
00006012	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3"	SINAPI	Material	UN	2,00	338,99	677,98	0,00	99,86	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FORTE ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias	VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	REF. 09/2025 10/2023 09/2025 10/2025
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1				
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba				
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia				
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025				
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				
	UNIDADES:	7189.4M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
108797	Rack de parede 19" x 16 u x 450mm	ORSE	Material	un	1,00	671,80	671,80	0,00	99,86	C
00010646	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	SINAPI	Equipamento	UN	#####	563.074,07	665,94	0,00	99,86	C
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	Material	UN	2.365,71	0,28	662,40	0,00	99,86	C
00004276	PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSÃO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA	SINAPI	Material	UN	3,00	216,72	650,16	0,00	99,87	C
00037558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	Material	UN	23,00	27,96	643,08	0,00	99,87	C
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	Material	KG	38,56	16,63	641,25	0,00	99,87	C
101902	Rack de Piso 19" x 16 u x 570mm (gabinete) para modems e som c/porta de vidro	ORSE	Material	un	1,00	640,55	640,55	0,00	99,87	C
UFSB-I-29265641	LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO CALHA, EM CHAPA DE ACO PINTADA EM BRANCO, PARA 2 LAMPADAS TUBULARES, FLUORESCENTES OU T8 LED DE 9 W, BASE G13, ENTRADA BIVOLT, COM ALETAS E REFLETORES EM ALUMINIO (NAO INCLUI REATOR OU LAMPADA), TAMANHO MAIOR QUE 1 M	Composições	Material	UN	8,00	79,90	639,20	0,00	99,87	C
00001894	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	141,00	4,51	635,91	0,00	99,88	C
00034761	MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	30,93	20,37	629,96	0,00	99,88	C
00020017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	Material	M	77,24	7,99	617,14	0,00	99,88	C
00044331	LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR	SINAPI	Material	L	12,75	48,28	615,42	0,00	99,88	C
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	Equipamento	UN	0,0906355278144	6.747,42	611,56	0,00	99,88	C
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	Material	UN	224,39	2,71	608,10	0,00	99,88	C
112153	Curva vertical 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	Material	un	42,00	14,35	602,70	0,00	99,89	C
00035693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	Material	L	43,85	13,45	589,78	0,00	99,89	C
00040375	LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3"	SINAPI	Material	UN	2,00	292,06	584,12	0,00	99,89	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FORTE ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias	VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	REF. 09/2025 10/2023 09/2025 10/2025
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1				
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba				
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia				
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025				
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				
	UNIDADES:	7189.4M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	Equipamento	UN	#####	3.366,77	575,30	0,00	99,89	C
00010405	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPAS DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	SINAPI	Material	UN	1,00	575,24	575,24	0,00	99,89	C
00003540	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	121,00	4,72	571,12	0,00	99,89	C
00001574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	Material	UN	386,04	1,46	563,62	0,00	99,90	C
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	Material	KG	34,90	16,04	559,75	0,00	99,90	C
00006300	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4"	SINAPI	Material	UN	2,00	279,77	559,54	0,00	99,90	C
00003520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	75,00	7,34	550,50	0,00	99,90	C
00000365	MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	SINAPI	Material	UN	9,00	60,57	545,13	0,00	99,90	C
E9125	Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento Custo Horário	CHP	6,12	87,85	537,64	0,00	99,90	C
00003526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	198,90	2,70	537,03	0,00	99,91	C
00039795	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	SINAPI	Material	UN	9,68	54,82	530,42	0,00	99,91	C
00001747	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2", DE *56 X 33 X 12* CM	SINAPI	Material	UN	3,00	176,62	529,86	0,00	99,91	C
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	Material	UN	23,81	22,12	526,78	0,00	99,91	C
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	Equipamento	UN	0,00364345648614	143.750,00	523,75	0,00	99,91	C
00003517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	SINAPI	Material	UN	281,47	1,86	523,54	0,00	99,91	C
00009872	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	9,34	55,40	517,37	0,00	99,92	C
00043492	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	281,70	1,82	512,69	0,00	99,92	C
00003405	ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO DE 152 MM, PARA TENSÃO DE *15* KV	SINAPI	Material	UN	6,00	83,44	500,64	0,00	99,92	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FORTE ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias	VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	REF. 09/2025 10/2023 09/2025 10/2025
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1				
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba				
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia				
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025				
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				
	UNIDADES:	7189.4M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
110048	Pressostato 0 a 10 kgf/cm2	ORSE	Material	un	3,00	165,46	496,38	0,00	99,92	C
00034714	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A	SINAPI	Material	UN	7,00	70,85	495,95	0,00	99,92	C
104950	Caixa d'agua de polietileno alta densidade, cilíndrica, 310 litros	ORSE	Material	un	2,00	247,31	494,62	0,00	99,92	C
00007129	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDADAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	51,00	9,63	491,13	0,00	99,92	C
00010414	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA	SINAPI	Material	UN	1,00	487,35	487,35	0,00	99,93	C
00039248	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	SINAPI	Material	M	38,50	12,57	483,95	0,00	99,93	C
100887	Emenda interna 50 x 50 mm com base lisa para eletrocalha metálica (ref. vl 3.01-21-50/50 ge valemam ou similar)	ORSE	Material	un	138,00	3,50	483,00	0,00	99,93	C
00013416	TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	Material	UN	5,21	90,73	472,66	0,00	99,93	C
00034788	MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 14 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	SINAPI	Material	UN	348,56	1,33	463,59	0,00	99,93	C
UFSB-I-43623116	ALARME PNE AUDIOVISUAL COM FIO	Composições	Material	UN	1,00	462,74	462,74	0,00	99,93	C
00034359	CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4" X 1/4" X 300 MM	SINAPI	Material	UN	32,00	14,41	461,12	0,00	99,93	C
00001347	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM	SINAPI	Material	M2	8,40	54,32	456,29	0,00	99,94	C
00036791	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	SINAPI	Material	UN	3,00	151,76	455,28	0,00	99,94	C
00007622	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	SINAPI	Equipamento	UN	0,00042041916	1.079.918,00	454,02	0,00	99,94	C
E9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista) (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	12,24	37,05	453,49	0,00	99,94	C
00020250	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	SINAPI	Material	KG	29,85	15,00	447,69	0,00	99,94	C
00037734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	Equipamento	UN	0,0076003521016	58.454,10	444,27	0,00	99,94	C
112155	Curva vertical 200 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	Material	un	4,00	110,90	443,60	0,00	99,94	C
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	Material	KG	26,77	16,44	440,10	0,00	99,94	C

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS					
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FORTE ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias	VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	REF. 09/2025 10/2023 09/2025 10/2025
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1				
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba				
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia				
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025				
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				
	UNIDADES:	7189.4M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00004274	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	SINAPI	Material	UN	3,00	143,95	431,85	0,00	99,95	C
00001966	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	20,70	20,60	426,44	0,00	99,95	C
109482	Conjunto de estais 2" para mastro d=2" (pára-raio)	ORSE	Material	un	3,00	139,90	419,70	0,00	99,95	C
00004233	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	8,08	50,52	408,09	0,00	99,95	C
00034519	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	SINAPI	Material	UN	4,00	101,02	404,08	0,00	99,95	C
00000868	CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	Material	M	15,00	26,82	402,30	0,00	99,95	C
111901	Parafuso auto-ataxante em aço inox - 4,2 x 32mm	ORSE	Material	un	644,00	0,62	399,28	0,00	99,95	C
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	Material	UN	206,89	1,90	393,10	0,00	99,95	C
103999	Curva horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	ORSE	Material	un	9,00	43,50	391,50	0,00	99,96	C
111977	Cartucho p/ solda exotermica nr 45	ORSE	Material	un	28,00	13,92	389,76	0,00	99,96	C
00044535	SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO	SINAPI	Serviço	M3	6,48	59,12	383,01	0,00	99,96	C
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	Material	UN	148,00	2,57	380,36	0,00	99,96	C
00011251	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	Material	UN	3,00	126,06	378,18	0,00	99,96	C
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	Material	KG	22,66	16,63	376,84	0,00	99,96	C
00003528	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	46,00	8,08	371,68	0,00	99,96	C
00002682	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2", SEM LUYA	SINAPI	Material	M	15,30	23,62	361,41	0,00	99,96	C
00044478	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184	SINAPI	Material	KG	19,50	18,33	357,41	0,00	99,96	C
00005076	GRAMPO DE ACO POLIDO 1" X 9	SINAPI	Material	KG	21,20	16,48	349,38	0,00	99,97	C
109713	Terminal de pressão em latão estanhado tipo cruz/prensa, para cabos de 16mm² a 50mm², ref:TEL-5096 (SPDA)	ORSE	Material	un	17,00	20,17	342,89	0,00	99,97	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FORTE ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias	VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	REF. 09/2025 10/2023 09/2025 10/2025
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1				
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba				
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia				
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025				
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				
	UNIDADES:	7189.4M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00043468	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	281,70	1,21	340,86	0,00	99,97	C
UFSB-I-87837925	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 300/5, Y-Y	Composições	Material	UN	3,00	110,93	332,79	0,00	99,97	C
00044329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	SINAPI	Material	L	27,39	12,12	331,99	0,00	99,97	C
00013246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	SINAPI	Material	UN	636,00	0,52	330,72	0,00	99,97	C
00005330	DILUENTE EPOXI	SINAPI	Material	L	7,26	44,67	324,25	0,00	99,97	C
00003934	LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3"	SINAPI	Material	UN	2,00	161,90	323,80	0,00	99,97	C
00038093	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	Material	UN	191,00	1,69	322,79	0,00	99,97	C
00004251	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	11,40	28,00	319,25	0,00	99,97	C
00003873	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	27,00	11,68	315,36	0,00	99,98	C
00006017	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4"	SINAPI	Material	UN	4,00	76,78	307,12	0,00	99,98	C
00011186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SINAPI	Material	M2	0,48	630,66	302,72	0,00	99,98	C
UFSB-I-85078346	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 50/5, Y-Y	Composições	Material	UN	3,00	99,90	299,70	0,00	99,98	C
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	7,96	37,22	296,36	0,00	99,98	C
00000112	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA	SINAPI	Material	UN	70,00	4,22	295,40	0,00	99,98	C
00011904	CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM	SINAPI	Material	M	150,95	1,95	294,35	0,00	99,98	C
00004791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	SINAPI	Material	KG	6,14	47,30	290,65	0,00	99,98	C
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	Equipamento	UN	#####	1.403,14	287,85	0,00	99,98	C
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	Material	UN	821,79	0,35	287,63	0,00	99,98	C
00011241	TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAXIMA 1,5 T, *400 X 400* MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	SINAPI	Material	UN	1,00	286,33	286,33	0,00	99,98	C

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS					
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FORTE ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias	VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	REF. 09/2025 10/2023 09/2025 10/2025
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1				
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba				
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia				
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025				
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				
	UNIDADES:	7189.4M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
110045	Emenda externa, para perfilado tipo "X", 38 x 38 mm, ref. CKP 119 ou similar	ORSE	Material	un	89,00	3,20	284,80	0,00	99,99	C
00040402	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM	SINAPI	Material	M	84,95	3,31	281,19	0,00	99,99	C
00039395	SENSOR DE PRESENÇA BIVOLT DE TETO SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *900* W, USO INTERNO	SINAPI	Material	UN	6,00	46,43	278,58	0,00	99,99	C
00044330	DESINFETANTE PRONTO USO	SINAPI	Material	L	29,72	9,25	274,87	0,00	99,99	C
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	395,00	0,69	272,55	0,00	99,99	C
UFSB-I-42153278	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 40 MM (1.1/2"), APARENTE	Composições	Material	UN	4,00	67,75	271,00	0,00	99,99	C
00000306	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)	SINAPI	Material	UN	16,53	16,38	270,76	0,00	99,99	C
00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	Material	CJ	1.124,35	0,24	269,84	0,00	99,99	C
CFCA-67361591	ISOLADOR PEDASTAL 15KV	Composições	Material	UN	3,00	86,92	260,76	0,00	99,99	C
100634	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	ORSE	Material	m3	0,56654	455,83	258,25	0,00	99,99	C
00006142	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	SINAPI	Material	UN	30,00	8,59	257,70	0,00	99,99	C
00037559	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	Material	UN	12,00	21,28	255,36	0,00	99,99	C
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	Material	UN	121,95	2,08	253,66	0,00	99,99	C
00038193	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	Material	UN	73,00	3,43	250,39	0,00	100,00	C
00001062	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	Material	UN	1,00	249,14	249,14	0,00	100,00	C
103250	Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2	ORSE	Material	Un	18,00	13,80	248,40	0,00	100,00	C
107581	Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 7/8"	ORSE	Serviço	m	60,78	4,08	247,99	0,00	100,00	C
00020045	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	30,00	8,24	247,20	0,00	100,00	C
00044499	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	15,46	15,97	246,94	0,00	100,00	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FORTE ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias	VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	REF. 09/2025 10/2023 09/2025 10/2025
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1				
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba				
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia				
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025				
	RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				
	UNIDADES:	7189.4M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I06611	Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	Material	un	11,00	22,40	246,40	0,00	100,00	C
00012815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	SINAPI	Material	UN	21,29	11,49	244,63	0,00	100,00	C
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	Material	UN	3.484,82	0,07	243,94	0,00	100,00	C
00003518	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	72,00	3,35	241,20	0,00	100,00	C
00039315	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	SINAPI	Material	UN	653,59	0,36	235,29	0,00	100,00	C
00043677	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM	SINAPI	Material	M2	4,24	55,21	234,04	0,00	100,00	C
00011753	REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	SINAPI	Material	UN	8,00	28,63	229,04	0,00	100,00	C
00011764	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	SINAPI	Material	UN	2,00	113,36	226,72	0,00	100,00	C
00038022	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	6,00	37,15	222,90	0,00	100,01	C
00000298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	78,00	2,79	217,62	0,00	100,01	C
00002566	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	Material	UN	8,00	26,93	215,44	0,00	100,01	C
UFSB-I-44925316	MÓDULO DE ENTRADA OU SAÍDA POR CONTATO SECO, REF.: MIO 521. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Composições	Material	UN	1,00	213,90	213,90	0,00	100,01	C
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	Material	UN	187,00	1,13	211,31	0,00	100,01	C
00039771	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM	SINAPI	Material	UN	7,00	29,86	209,02	0,00	100,01	C
UFSB-I-26093442	ACIONADOR MANUAL DA BOMBA DE INCÊNDIO ATRAVÉS DE BOTOEIRA LIGA / DESLIGA, REF.: AMB 3202. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Composições	Material	UN	3,00	68,88	206,64	0,00	100,01	C
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	Material	KG	7,06	29,04	204,99	0,00	100,01	C
00009874	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	15,35	13,32	204,48	0,00	100,01	C
00007142	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	Material	UN	22,00	9,12	200,64	0,00	100,01	C
00000820	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	37,00	5,40	199,80	0,00	100,01	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FORTE ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias	VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	REF. 09/2025 10/2023 09/2025 10/2025
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1				
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba				
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia				
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025				
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				
	UNIDADES:	7189.4M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00001893	LUA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	64,00	3,11	199,04	0,00	100,01	C
00041930	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)	SINAPI	Material	M	1,68	118,14	198,48	0,00	100,01	C
00000065	ADAPTADOR PVC SOLDADAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	Material	UN	236,00	0,84	198,24	0,00	100,01	C
00003658	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	12,00	16,50	198,00	0,00	100,01	C
00039812	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM	SINAPI	Material	UN	3,00	64,76	194,28	0,00	100,01	C
00037731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	Equipamento	UN	0,0083285001414	23.057,69	192,04	0,00	100,02	C
00000113	ADAPTADOR PVC SOLDADAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA	SINAPI	Material	UN	18,00	10,57	190,26	0,00	100,02	C
00041936	TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362)	SINAPI	Material	M	2,73	69,56	189,90	0,00	100,02	C
00007588	AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V	SINAPI	Material	UN	4,00	47,16	188,64	0,00	100,02	C
00011712	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	SINAPI	Material	UN	4,81	39,03	187,72	0,00	100,02	C
00005103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	SINAPI	Material	UN	8,99	20,86	187,55	0,00	100,02	C
00007155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	Material	M2	12,21	15,18	185,35	0,00	100,02	C
I02606	Bucha redução ferro galvanizado d=3 x 1"	ORSE	Material	un	3,00	61,49	184,47	0,00	100,02	C
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	25,23	7,24	182,63	0,00	100,02	C
00012402	COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	SINAPI	Material	UN	2,00	90,72	181,44	0,00	100,02	C
00020254	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM	SINAPI	Material	UN	8,50	20,93	177,81	0,00	100,02	C
00038124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	SINAPI	Material	UN	4,94	35,93	177,48	0,00	100,02	C
00011658	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	12,00	14,67	176,04	0,00	100,02	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FORTE ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias	VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	REF. 09/2025 10/2023 09/2025 10/2025
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1				
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba				
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia				
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025				
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				
	UNIDADES:	7189.4M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	17.491,98	0,01	174,92	0,00	100,02	C
00011708	RALO FOFO SEMIESFÉRICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	SINAPI	Material	UN	6,00	28,12	168,72	0,00	100,02	C
00003516	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	81,49	2,07	168,68	0,00	100,02	C
00020247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	Material	KG	9,28	18,06	167,51	0,00	100,02	C
00001878	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	4,00	41,63	166,52	0,00	100,02	C
00003847	LUA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, PVC, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	6,00	27,02	162,12	0,00	100,02	C
111898	Parafuso cabeça chata em alumínio 1/4" x 7/8"	ORSE	Material	un	390,00	0,41	159,90	0,00	100,03	C
00007572	SUPORTE ISOLADOR REFORÇADO DIÂMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	SINAPI	Material	UN	19,00	8,39	159,41	0,00	100,03	C
00040626	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580)	SINAPI	Material	M	3,82	41,28	157,83	0,00	100,03	C
00007139	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	Material	UN	138,00	1,14	157,32	0,00	100,03	C
00001330	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2	SINAPI	Material	KG	18,01	8,66	155,96	0,00	100,03	C
00003909	LUA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	SINAPI	Material	UN	21,00	7,41	155,61	0,00	100,03	C
00004374	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	SINAPI	Material	UN	420,00	0,37	155,40	0,00	100,03	C
00020165	LUA DE CORRER, PVC SÉRIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	7,00	21,65	151,55	0,00	100,03	C
00010905	TAMPAO COM CORRENTE, EM LATÃO, ENGATE RÁPIDO 2 1/2", PARA INSTALAÇÃO PREDIAL DE COMBATE A INCÊNDIO	SINAPI	Material	UN	1,00	151,38	151,38	0,00	100,03	C
00001871	CAIXA OTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	SINAPI	Material	UN	40,44	3,72	150,42	0,00	100,03	C
00003509	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	24,00	6,14	147,36	0,00	100,03	C
00039345	CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1"	SINAPI	Material	UN	9,00	16,01	144,09	0,00	100,03	C
00000442	PARAFUSO FRANCES M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIÂMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	SINAPI	Material	UN	20,70	6,94	143,66	0,00	100,03	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FORTE ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias	VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	REF. 09/2025 10/2023 09/2025 10/2025
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1				
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba				
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia				
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025				
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				
	UNIDADES:	7189.4M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00007091	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	9,99	14,13	141,17	0,00	100,03	C
00043147	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE	SINAPI	Material	KG	6,25	22,48	140,54	0,00	100,03	C
103628	Junção interna tipo "T" para perfilado, ref. Mopa ou simila	ORSE	Material	un	19,00	7,20	136,80	0,00	100,03	C
00002588	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	Material	UN	4,00	32,88	131,52	0,00	100,03	C
00011762	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	Material	UN	2,00	63,77	127,54	0,00	100,03	C
00002570	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	SINAPI	Material	UN	6,00	21,24	127,44	0,00	100,03	C
00002586	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	SINAPI	Material	UN	5,00	25,09	125,45	0,00	100,03	C
00038092	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	Material	UN	76,00	1,63	123,88	0,00	100,03	C
00011881	CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA	SINAPI	Material	UN	0,714	169,99	121,37	0,00	100,03	C
00001884	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	33,00	3,65	120,45	0,00	100,03	C
00020157	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	7,00	17,15	120,05	0,00	100,03	C
00007143	TE SOLDABEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	Material	UN	4,00	29,29	117,16	0,00	100,04	C
00002673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVIA	SINAPI	Material	M	33,41	3,48	116,26	0,00	100,04	C
00034548	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM	SINAPI	Material	M	22,79	5,00	113,97	0,00	100,04	C
00006299	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"	SINAPI	Material	UN	1,00	113,30	113,30	0,00	100,04	C
00043474	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	MES	47,00	2,35	110,45	0,00	100,04	C
00012899	MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4"	SINAPI	Material	UN	1,00	110,32	110,32	0,00	100,04	C
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	Material	UN	7,64	13,86	105,94	0,00	100,04	C
00002373	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	SINAPI	Material	UN	1,00	103,47	103,47	0,00	100,04	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FORTE ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias	VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	REF. 09/2025 10/2023 09/2025 10/2025
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1				
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba				
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia				
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025				
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				
	UNIDADES:	7189.4M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00020181	TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	1,00	102,45	102,45	0,00	100,04	C
00006155	VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2" X 1.1/2", SEM ADAPTADOR	SINAPI	Material	UN	5,21	19,39	101,01	0,00	100,04	C
00011741	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	Material	UN	9,62	10,46	100,62	0,00	100,04	C
00001907	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	10,00	10,03	100,30	0,00	100,04	C
00001573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	Material	UN	73,00	1,35	98,55	0,00	100,04	C
00003513	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	1,00	96,59	96,59	0,00	100,04	C
00036501	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL	SINAPI	Equipamento	UN	#####	163.312,76	95,07	0,00	100,04	C
00037525	TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)	SINAPI	Material	M	34,01	2,73	92,84	0,00	100,04	C
00037557	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	Material	UN	10,00	8,96	89,60	0,00	100,04	C
00007136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	14,00	6,32	88,48	0,00	100,04	C
00001022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	Material	M	31,09	2,83	87,97	0,00	100,04	C
00001580	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	SINAPI	Material	UN	12,00	7,22	86,64	0,00	100,04	C
00006153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	SINAPI	Material	UN	17,92	4,74	84,94	0,00	100,04	C
00003669	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	7,00	12,05	84,35	0,00	100,04	C
00003472	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"	SINAPI	Material	UN	6,00	14,01	84,06	0,00	100,04	C
00001887	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	4,00	20,69	82,76	0,00	100,04	C
00006141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	SINAPI	Material	UN	16,92	4,87	82,40	0,00	100,04	C
00038025	CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	13,00	6,32	82,16	0,00	100,04	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FORTE ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias	VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	REF. 09/2025 10/2023 09/2025 10/2025
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1				
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba				
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia				
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025				
	RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				
	UNIDADES:	7189.4M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I01703	Pasta lubrificante p/ pvc je	ORSE	Material	kg	1,28	63,50	81,22	0,00	100,04	C
00000813	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	20,00	4,01	80,20	0,00	100,04	C
00010909	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	4,00	19,61	78,44	0,00	100,04	C
00012362	PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM	SINAPI	Material	UN	3,00	26,08	78,24	0,00	100,04	C
00012010	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	SINAPI	Material	UN	8,94	8,74	78,16	0,00	100,04	C
00039321	TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	4,00	19,38	77,52	0,00	100,04	C
I08946	Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90°	ORSE	Material	un	5,00	15,50	77,50	0,00	100,04	C
00011455	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	SINAPI	Material	UN	4,32	17,34	74,91	0,00	100,04	C
UFSB-I-98455614	PARAFUSOS CABEÇA CHATA, Ø1/4" X 5/8"	Composições	Material	UN	45,00	1,65	74,25	0,00	100,04	C
00007145	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	Material	UN	1,00	73,89	73,89	0,00	100,04	C
00001876	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	9,00	8,11	72,99	0,00	100,04	C
00000305	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)	SINAPI	Material	UN	6,74	10,80	72,78	0,00	100,05	C
00000402	GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM	SINAPI	Material	UN	3,00	24,23	72,69	0,00	100,05	C
00000096	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	Material	UN	6,00	11,66	69,96	0,00	100,05	C
00040360	LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1"	SINAPI	Material	UN	2,00	34,93	69,86	0,00	100,05	C
00020085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	30,00	2,30	69,00	0,00	100,05	C
I03697	Disjuntor tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	ORSE	Material	un	1,00	65,00	65,00	0,00	100,05	C
I13288	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	Material	un	2,00	31,10	62,20	0,00	100,05	C
00001581	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	SINAPI	Material	UN	6,00	10,16	60,96	0,00	100,05	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FORTE ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias	VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	REF. 09/2025 10/2023 09/2025 10/2025
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1				
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba				
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia				
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025				
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				
	UNIDADES:	7189.4M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00037560	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	Material	UN	2,00	29,53	59,06	0,00	100,05	C
00039772	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM	SINAPI	Material	UN	1,00	58,69	58,69	0,00	100,05	C
00006323	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1"	SINAPI	Material	UN	3,00	19,43	58,29	0,00	100,05	C
00001873	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	Material	UN	14,00	4,13	57,82	0,00	100,05	C
00001874	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	14,00	4,12	57,68	0,00	100,05	C
00042685	CAP, PVC, JE, OCRE, DN 150 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO)	SINAPI	Material	UN	1,00	57,67	57,67	0,00	100,05	C
00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	Material	UN	33,00	1,74	57,42	0,00	100,05	C
00006019	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1"	SINAPI	Material	UN	1,00	56,33	56,33	0,00	100,05	C
I00362	Bucha reducao longa pvc rigido soldavel, marrom, d= 60 x 40mm	ORSE	Material	un	4,00	14,07	56,28	0,00	100,05	C
I03630	Junção interna tipo "L" para perfilado, ref. Mopa ou similar	ORSE	Material	un	10,00	5,57	55,70	0,00	100,05	C
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	Material	I	0,798	69,74	55,65	0,00	100,05	C
00020089	CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	1,00	55,65	55,65	0,00	100,05	C
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	Material	M	23,52	2,28	53,63	0,00	100,05	C
00007167	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	SINAPI	Material	M2	2,17	24,32	52,86	0,00	100,05	C
I09711	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos cobre, furo d=7mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-745 ou similar (SPDA)	ORSE	Material	un	24,00	2,17	52,08	0,00	100,05	C
00000099	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	Material	UN	2,00	24,81	49,62	0,00	100,05	C
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	Material	UN	12,96	3,76	48,72	0,00	100,05	C
00036522	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	SINAPI	Equipamento	UN	#####	98.734,35	48,43	0,00	100,05	C
00004208	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	SINAPI	Material	UN	1,00	48,39	48,39	0,00	100,05	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FORTE ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias	VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	REF. 09/2025 10/2023 09/2025 10/2025
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1				
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba				
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia				
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025				
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				
	UNIDADES:	7189.4M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
100366	Bucha reducao longa pvc rigido soldavel, marrom, d= 85 x 60mm	ORSE	Material	un	2,00	23,65	47,30	0,00	100,05	C
00007141	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	Material	UN	5,00	8,73	43,65	0,00	100,05	C
101937	Reducao excentrica pvc sanitario d= 100 x 50mm	ORSE	Material	un	5,00	8,49	42,45	0,00	100,05	C
00000109	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	Material	UN	12,00	3,51	42,12	0,00	100,05	C
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	Material	L	1,30	31,70	41,30	0,00	100,05	C
00003659	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	2,40	16,53	39,75	0,00	100,05	C
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	Equipamento	UN	#####	5.822,25	38,38	0,00	100,05	C
00003524	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	5,00	7,63	38,15	0,00	100,05	C
00002686	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3", SEM LUVA	SINAPI	Material	M	1,29	29,63	38,13	0,00	100,05	C
00003536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	16,00	2,29	36,64	0,00	100,05	C
00000097	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	Material	UN	2,00	17,54	35,08	0,00	100,05	C
00003519	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	5,00	7,00	35,00	0,00	100,05	C
00005074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	SINAPI	Material	KG	1,70	18,28	31,16	0,00	100,05	C
00000746	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	SINAPI	Equipamento	UN	0,01040749776	2.964,00	30,85	0,00	100,05	C
00011830	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	SINAPI	Material	UN	1,00	29,59	29,59	0,00	100,05	C
00000816	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	3,00	9,63	28,89	0,00	100,05	C
113656	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5	ORSE	Material	un	2,00	14,41	28,82	0,00	100,05	C
00003535	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	5,00	5,58	27,90	0,00	100,05	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FORTE ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias	VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	REF. 09/2025 10/2023 09/2025 10/2025
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1				
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba				
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia				
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025				
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				
	UNIDADES:	7189.4M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00043587	FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,80 CM (FECHO SIMPLES)	SINAPI	Material	UN	2,07	12,70	26,29	0,00	100,05	C
00038113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	4,00	6,36	25,44	0,00	100,05	C
00039319	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	3,00	8,06	24,18	0,00	100,05	C
00037544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	SINAPI	Equipamento	UN	#####	14.882,47	23,42	0,00	100,05	C
00039813	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	SINAPI	Equipamento	UN	#####	38.997,88	21,80	0,00	100,05	C
00000095	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	Material	UN	2,00	10,72	21,44	0,00	100,05	C
106766	Régua (filtro de linha) com 8 tomadas 2P+T	ORSE	Material	un	1,00	21,15	21,15	0,00	100,05	C
00001877	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	1,00	20,72	20,72	0,00	100,05	C
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM	SINAPI	Material	UN	0,074130226112	253,95	18,83	0,00	100,05	C
00011281	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	SINAPI	Equipamento	UN	0,001620127215	11.496,29	18,63	0,00	100,05	C
107881	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 150mm2 a 300mm2	ORSE	Serviço	h	2,81	6,63	18,60	0,00	100,05	C
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	Material	UN	86,72	0,21	18,21	0,00	100,05	C
00039014	FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA	SINAPI	Material	KG	1,95	8,85	17,25	0,00	100,05	C
00001200	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	2,00	8,53	17,06	0,00	100,05	C
113570	Placa advertência 470 x 340mm, metálica (perigo de morte)	ORSE	Material	Un	1,00	16,27	16,27	0,00	100,05	C
00000832	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	6,00	2,66	15,96	0,00	100,05	C
00011831	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA	SINAPI	Material	UN	1,00	15,42	15,42	0,00	100,05	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FORTE ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias	VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	REF. 09/2025 10/2023 09/2025 10/2025
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1				
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/BA				
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia				
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025				
	RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				
	UNIDADES:	7189.4M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I03629	Junção interna tipo "X" para perfilado, ref. Mopa ou similar	ORSE	Material	un	2,00	6,90	13,80	0,00	100,05	C
00001896	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	1,00	13,46	13,46	0,00	100,05	C
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	Material	kg	0,172	72,41	12,45	0,00	100,05	C
I01689	Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm	ORSE	Material	cj	12,00	0,96	11,52	0,00	100,05	C
00003906	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	8,00	1,43	11,44	0,00	100,05	C
00043462	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	1.100,00	0,01	11,00	0,00	100,05	C
00043487	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	7,80	1,28	9,98	0,00	100,05	C
00001875	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	2,00	4,99	9,98	0,00	100,05	C
I01788	Plug pvc sanitario d= 100mm	ORSE	Material	un	2,00	4,95	9,90	0,00	100,05	C
00003662	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	1,00	8,71	8,71	0,00	100,05	C
00000828	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	14,00	0,56	7,84	0,00	100,05	C
00001576	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	SINAPI	Material	UN	3,00	2,40	7,20	0,00	100,05	C
00000829	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	8,00	0,90	7,20	0,00	100,05	C
00003503	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	1,00	7,08	7,08	0,00	100,05	C
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	0,993	7,11	7,06	0,00	100,05	C
00003500	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	3,00	1,42	4,26	0,00	100,05	C
00003501	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	1,00	3,92	3,92	0,00	100,05	C
I00981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	Material	m	13,78	0,27	3,72	0,00	100,05	C
00007140	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	Material	UN	1,00	3,57	3,57	0,00	100,05	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FORTE ORSE/SE SEINFRA/CE SICRO NOVO/BA SINAPI/BA Composições Próprias	VERSÃO 2025/08 028 SEM DESONERAÇÃO 2025/07 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	REF. 09/2025 10/2023 09/2025 10/2025
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1				
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba				
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia				
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025				
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7				
	UNIDADES:	7189.4M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00000834	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	1,00	3,45	3,45	0,00	100,05	C
00000108	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	SINAPI	Material	UN	2,00	1,69	3,38	0,00	100,05	C
00005065	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	Material	KG	0,0904	31,04	2,81	0,00	100,05	C
00010498	MASSA PARA VIDRO	SINAPI	Material	KG	0,20	14,00	2,80	0,00	100,05	C
00010658	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	SINAPI	Equipamento	UN	0,00024196592	10.136,45	2,45	0,00	100,05	C
00043617	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	Material	L	0,29201634	7,73	2,26	0,00	100,05	C
00003143	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)	SINAPI	Material	UN	0,10	8,55	0,86	0,00	100,05	C
00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementare	H	7,80	0,08	0,62	0,00	100,05	C
00009867	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	0,10493	3,48	0,37	0,00	100,05	C
E9785	Guindaste móvel sobre pneus com 2 eixos com capacidade máxima de 55 t - 186 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,0001	227,19	0,02	0,00	100,05	C
E9644	Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/129 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,0001	198,34	0,02	0,00	100,05	C
E9690	Caminhão guindauto com cesto aéreo simples e capacidade de elevação de 5,7 t e carroceria de 8,5 t - 136 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,0001	107,56	0,01	0,00	100,05	C
E9575	Caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - 210 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,0001	101,98	0,01	0,00	100,05	C
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,0001	95,23	0,01	0,00	100,05	C
E9669	Caminhão tanque com capacidade de 8.000 l - 136 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,0001	92,13	0,01	0,00	100,05	C
E9684	Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,0001	57,22	0,01	0,00	100,05	C
E9125	Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,0001	50,41	0,01	0,00	100,05	C
E9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista) (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,0001	6,71	0,00	0,00	100,05	C
E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,0001	0,00	0,00	0,00	100,05	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS					
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora : 115,57% L.S. Mês : 71,29%	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189.4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
S09957	Ancoragem ativa para cordoalhas com 7 fios de 12.7mm, d=1/2"	ORSE	Serviço	un	1.196,00	1.831,34	2.190.282,64	5,27	5,27	A
92454	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	4.710,50	341,13	1.606.892,87	3,87	9,14	A
JCA-43549679	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	Composições	Serviço	M3	1.246,85	966,18	1.204.681,53	2,90	12,04	A
93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra com Encargos Complementares	MES	32,00	29.269,28	936.616,96	2,25	14,29	A
87778	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M2	7.429,12	125,19	930.051,53	2,24	16,53	A
92492	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	6.813,34	128,51	875.582,32	2,11	18,63	A
S09956	Ancoragem passiva para cordoalha com 7 fios de 12.7mm, d=1/2"	ORSE	Serviço	un	1.196,00	727,23	869.767,08	2,09	20,73	A
92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	6.461,88	111,37	719.659,58	1,73	22,46	A
S11941	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	ORSE	Serviço	m2	1.081,96	651,76	705.178,25	1,70	24,15	A
104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M2	5.071,88	132,47	671.871,94	1,62	25,77	A
00000368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	7.734,16	86,87	671.866,48	1,62	27,39	A
101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	Serviço	M2	3.092,25	216,03	668.018,77	1,61	29,00	A
92421	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	4.506,05	142,72	643.103,46	1,55	30,54	A
00042420	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	SINAPI	Equipamento	UN	30,00	20.739,14	622.174,20	1,50	32,04	A
102166	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	SINAPI	Serviço	M2	1.084,84	527,18	571.905,95	1,38	33,42	A
CAJQ-08605144	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDOALHA ENGRAXADA COM 7 FIOS, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 190 KGF/MM² E DIÂMETRO NOMINAL DE 12,7 MM, EM VIGA	Composições	Serviço	KG	10.749,79	52,93	568.986,38	1,37	34,79	A
103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M2	6.165,74	81,89	504.912,45	1,21	36,00	A
93568	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (GERENTE GERAL DE OBRAS - MEIO EXPEDIENTE - 30 MESES)	SINAPI	Mão de Obra com Encargos Complementares	MES	15,00	32.297,70	484.465,50	1,17	37,17	A
UFSB-28271478	CONJUNTO DE PAINÉIS BLINDADOS DE MÉDIA TENSÃO 13,8 KV CONTENDO 1 MÓDULO DE MEDIÇÃO; 1 MÓDULO DE PROTEÇÃO INCLUINDO RELÉ E DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO; 1 MÓDULO DE TRANSPOSIÇÃO DE CABOS E 3 MÓDULOS DE SECCIONAMENTO - FORNECIMENTO (INCLUSIVE TRANSPORTE)	Composições	Serviço	UN	1,00	469.542,43	469.542,43	1,13	38,30	A
94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	2.116,32	216,75	458.712,36	1,10	39,40	A
UFSB-29281689	FORNECIMENTO DE ELEVADOR COMERCIAL SEM CASA DE MÁQUINAS - 3 PARADAS - CAP. 10/11 PASSAGEIROS	Composições	Serviço	UN	2,00	219.674,53	439.349,06	1,06	40,46	A
UFSB-23759752	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO TERÇAS, SUPORTES DE TELHAS, PONTALETES E TRANSPORTE VERTICAL.	Composições	Serviço	M2	1.936,98	222,83	431.617,25	1,04	41,50	A
88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	17.708,30	24,27	429.780,44	1,03	42,53	A
JCA-21371415	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	Composições	Serviço	M3	419,53	963,89	404.380,77	0,97	43,50	A

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
88478	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	SINAPI	Serviço	M2	7.359,79	53,54	394.043,16	0,95	44,45	A
00042419	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	SINAPI	Equipamento	UN	26,00	15.089,32	392.322,32	0,94	45,39	A
104588	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023	SINAPI	Serviço	M2	1.524,44	251,73	383.747,28	0,92	46,32	A
JCA-47925473	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI 103675)	Composições	Serviço	M3	391,38	966,18	378.143,53	0,91	47,23	A
94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra com Encargos Complementares	MES	30,00	12.109,72	363.291,60	0,87	48,10	A
95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	M3XKM	134.694,78	2,65	356.941,17	0,86	48,96	A
JCA-59185264	CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	Composições	Serviço	M3	359,52	991,09	356.316,68	0,86	49,82	A
UFSB-70442698	POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO RETO COM SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PARA LUMINÁRIA PÚBLICA DE 04 PÉTALAS, COM DIÂMETRO SUPERIOR DE 76MM, DIÂMETRO DA BASE 175MM, ALTURA TOTAL 9M, COM BASE DE FIXAÇÃO, DA CONIPOST REF. SÉRIE 3009/BJG+CH, CLASSE 100 DA CONIPOST OU SIMILAR	Composições	Serviço	un	30,00	11.827,44	354.823,20	0,85	50,67	A
00042421	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	SINAPI	Equipamento	UN	14,00	25.161,92	352.266,88	0,85	51,52	A
UFSB-87958089	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM FILTRO G4+M5, 125MM - FORNECIMENTO	Composições	Serviço	UN	168,00	2.090,84	351.261,12	0,85	52,36	A
92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	34.467,40	10,04	346.052,70	0,83	53,20	A
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	17.497,28	17,90	313.201,31	0,75	53,95	A
100321	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra com Encargos Complementares	MES	30,00	10.026,01	300.780,30	0,72	54,67	A
93680	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	2.307,11	115,62	266.748,06	0,64	55,32	A
93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra com Encargos Complementares	MES	30,00	8.886,93	266.607,90	0,64	55,96	A
93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ESP. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS)	SINAPI	Mão de Obra com Encargos Complementares	MES	30,00	8.886,93	266.607,90	0,64	56,60	A
99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	SINAPI	Serviço	M	301,35	844,08	254.363,51	0,61	57,21	A
102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	292,77	867,80	254.065,81	0,61	57,82	A
96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	SINAPI	Serviço	M2	3.826,45	64,37	246.308,59	0,59	58,42	A
00020193	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	SINAPI	Equipamento	M2XMES	12.146,36	20,12	244.384,76	0,59	59,00	A
98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	Serviço	M	24.467,66	9,85	241.006,45	0,58	59,58	A
96360	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	SINAPI	Serviço	M2	1.329,21	176,80	235.004,33	0,57	60,15	A

<

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
100534	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra com Encargos Complementares	MES	32,00	7.163,87	229.243,84	0,55	60,70	A
00039586	GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 140 E 150 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ	SINAPI	Equipamento	UN	1,00	213.933,30	213.933,30	0,51	61,22	A
UFSB-30837920	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS.	Composições	Serviço	M2	180,00	1.184,71	213.247,80	0,51	61,73	A
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	12.268,75	17,38	213.230,88	0,51	62,24	A
93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra com Encargos Complementares	MES	30,00	6.977,51	209.325,30	0,50	62,75	A
JCA-21218222	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições	Serviço	M	7.171,17	29,17	209.183,03	0,50	63,25	A
S11347	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	ORSE	Serviço	m2	94,62	2.172,36	205.548,70	0,49	63,74	A
JCA-65621362	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Composições	Mão de Obra com Encargos Complementares	MES	30,00	6.814,05	204.421,50	0,49	64,24	A
87547	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	4.875,20	40,86	199.200,67	0,48	64,71	A
S02817	Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,18m, altura até 1,00m - R1	ORSE	Serviço	un	79,00	2.519,12	199.010,48	0,48	65,19	A
UFSB-69305063	EXECUÇÃO DE ALOJAMENTOS EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA COM BANHEIRO, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS (CONFORME NR18)	Composições	Serviço	M2	135,00	1.452,54	196.092,90	0,47	65,67	A
96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M3	179,28	1.084,55	194.438,12	0,47	66,13	A
00010527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	SINAPI	Equipamento	MXMES	7.161,00	26,83	192.129,63	0,46	66,60	A
103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M2	1.531,22	122,00	186.808,84	0,45	67,04	A
97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	6.073,18	30,75	186.750,29	0,45	67,49	A
90778	ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (CUSTO EQUIV. AO ENGO. CIVIL PLENO)	SINAPI	Mão de Obra com Encargos Complementares	H	1.100,00	167,76	184.536,00	0,44	67,94	A
106034	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	M	981,68	183,85	180.481,87	0,43	68,37	A
101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	SINAPI	Serviço	M	684,25	262,79	179.814,06	0,43	68,81	A
UFSB-78634321	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.	Composições	Serviço	M2	144,00	1.234,08	177.707,52	0,43	69,23	A
00042425	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	SINAPI	Equipamento	UN	57,00	3.094,39	176.380,23	0,42	69,66	A
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	19.409,00	9,02	175.069,18	0,42	70,08	A
UFSB-85463489	MÓDULO FOTOVOLTAICO REF TOPBiHiKu6 CS6.2-66TB-610 DE 610 Wp	Composições	Serviço	UN	208,00	835,83	173.852,64	0,42	70,50	A
98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	SINAPI	Serviço	M2	9.854,42	17,43	171.762,54	0,41	70,91	A

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M	10.271,20	16,61	170.604,63	0,41	71,32	A
98553	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	779,88	217,05	169.272,95	0,41	71,73	A
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	28.417,53	5,86	166.526,73	0,40	72,13	A
104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	1.563,35	105,46	164.870,89	0,40	72,53	A
96361	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	SINAPI	Serviço	M2	735,69	212,82	156.569,55	0,38	72,90	A
92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	12.991,10	11,94	155.113,73	0,37	73,28	A
UFSB-97892208	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA MÉDIA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO MARCOS, ALIZARES DOBRADIÇAS, FECHADURAS E ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	Serviço	UN	101,00	1.468,13	148.281,13	0,36	73,63	A
100289	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (FINS DE SEMANA E FERIADOS)	SINAPI	Mão de Obra com Encargos Complementares	H	4.624,00	30,80	142.419,20	0,34	73,97	A
UFSB-33194113	LUMINARIA DE EMBUTIR TIPO CALHA, RETANGULAR, EM CHAPA DE AÇO PINTADA EM BRANCO, PARA 2 LAMPADAS TUBULARES T8, LED *18" W OU FLUORESCENTE, BIVOLT, ALETADA, 120 CM	Composições	Serviço	UN	419,00	339,64	142.309,16	0,34	74,32	A
104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	9.236,00	15,05	139.001,80	0,33	74,65	A
92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	9.257,90	14,97	138.590,76	0,33	74,98	A
92998	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	540,00	253,47	136.873,80	0,33	75,31	A
UFSB-76733477	FORNECIMENTO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 750 KVA, 380/220 V, ISOLADO À SECO (INCLUSO TRANSPORTE)	Composições	Serviço	UN	1,00	135.006,39	135.006,39	0,32	75,64	A
92216	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	184,50	729,74	134.637,03	0,32	75,96	A
JCA-43895203	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETTE (TETO), APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	Composições	Material	UN	10,00	13.394,57	133.945,70	0,32	76,29	A
96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M3	124,24	1.037,77	128.932,54	0,31	76,60	A
100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	M3	14.057,40	8,46	118.925,60	0,29	76,88	A
UFSB-18297983	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ELEVADOR COMERCIAL SEM CASA DE MÁQUINAS - 3 PARADAS - CAP. 10/11 PASSAGEIROS	Composições	Serviço	UN	2,00	59.452,33	118.904,66	0,29	77,17	A
92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	594,96	196,16	116.707,35	0,28	77,45	A
JCA-26395500	PISO CIMENTADO, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.	Composições	Serviço	M2	2.231,33	52,21	116.497,74	0,28	77,73	A
96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M3	860,06	134,83	115.961,89	0,28	78,01	A
101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	Serviço	M	772,53	147,07	113.615,99	0,27	78,28	A
87372	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	Serviço	M3	97,43	1.157,77	112.801,53	0,27	78,55	A
87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	9.272,68	12,00	111.272,16	0,27	78,82	A
101202	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	SINAPI	Serviço	M	1.766,70	60,83	107.468,36	0,26	79,08	A

JCA

ENGENHARIA E ARQUITETURA

20

ANOS

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:

IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND

DESCRIÇÃO:

Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1

LOCAL:

Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba

CLIENTE:

UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia

VERSÃO:

Versão - R1 03/11/2025

RESPONSÁVEL:

Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7

UNIDADES:

7189.4M2

VALOR POR UNIDADE:

R\$ 5.780,68

DATA : 03/11/2025

BDI : 24,20%

L.S. Hora: 115,57%

L.S. Mês: 71,29%

FONTE

ORSE/SE

SEINFRA/CE

SICRO NOVO/BA

SINAPI/BA

Composições Próprias

VERSÃO

2025/08

028 SEM DESONERAÇÃO

2025/07

2025/09 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

REF.

09/2025

10/2023

09/2025

10/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	10.156,50	10,48	106.440,12	0,26	79,34	A
98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	628,61	168,53	105.939,64	0,25	79,59	A
102074	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM U E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	SINAPI	Serviço	M3	17,73	5.763,44	102.185,79	0,25	79,84	A
JCA-37155338	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE PET ESPESSURA 50mm EM PAREDE DRYWALL.	Composições	Serviço	M2	2.889,77	33,45	96.662,81	0,23	80,07	B
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	7.612,50	12,61	95.993,63	0,23	80,30	B
91341	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	SINAPI	Serviço	M2	159,36	600,83	95.748,27	0,23	80,53	B
105561	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	M3	8.681,98	11,00	95.501,78	0,23	80,76	B
91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	9.650,84	9,61	92.744,57	0,22	80,98	B
92512	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	802,20	111,61	89.533,54	0,22	81,20	B
JCA-57502954	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	Composições	Serviço	M	232,74	380,78	88.622,74	0,21	81,41	B
JCA-45991654	FORNECIMENTO DE EXAUSTOR CENTRÍFUGO VAZÃO 552 M3/H, PRESSÃO 32 MMCA, PRESSÃO SONORA MÁX.: 44Db REF. MAXX 150 DA SICFLUX OU EQUIVALENTE	Composições	Serviço	UN	97,00	901,52	87.447,44	0,21	81,62	B
91602	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024	SINAPI	Serviço	KG	6.562,10	12,84	84.257,36	0,20	81,82	B
S08082	Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)	ORSE	Serviço	kg	469,24	179,43	84.195,73	0,20	82,03	B
92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	8.481,70	9,89	83.884,01	0,20	82,23	B
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M	1.603,13	51,21	82.096,29	0,20	82,43	B
104166	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	932,53	85,41	79.647,39	0,19	82,62	B
105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	1.118,17	70,84	79.211,16	0,19	82,81	B
UFSB-11006250	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. (CONTRATADA)	Composições	Serviço	M2	54,00	1.449,35	78.264,90	0,19	83,00	B
UFSB-11006250	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. (FISCALIZAÇÃO)	Composições	Serviço	M2	54,00	1.449,35	78.264,90	0,19	83,19	B
87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	490,48	159,04	78.005,94	0,19	83,37	B
89478	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	464,44	165,41	76.823,02	0,18	83,56	B
97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	1.790,25	42,23	75.602,26	0,18	83,74	B
104740	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	M3	1.900,43	39,53	75.124,00	0,18	83,92	B
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	12.679,02	5,84	74.045,48	0,18	84,10	B
104399	CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	UN	2.004,00	36,56	73.266,24	0,18	84,28	B
UFSB-22052011	INVERSOR SOLIS 50K-S5-GC - FORNECIMENTO	Composições	Serviço	UN	2,00	34.096,10	68.192,20	0,16	84,44	B

JCA

ENGENHARIA E ARQUITETURA

20 ANOS

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:

IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND

DESCRIÇÃO:

Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1

LOCAL:

Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba

CLIENTE:

UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia

VERSÃO:

Versão - R1 03/11/2025

RESPONSÁVEL:

Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7

UNIDADES:

7189.4M2

VALOR POR UNIDADE:

R\$ 5.780,68

DATA : 03/11/2025

BDI : 24,20%

L.S. Hora: 115,57%

L.S. Mês: 71,29%

FONTE

ORSE/SE

SEINFRA/CE

SICRO NOVO/BA

SINAPI/BA

Composições Próprias

VERSÃO

2025/08

028 SEM DESONERAÇÃO

2025/07

2025/09 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

REF.

09/2025

10/2023

09/2025

10/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	SINAPI	Serviço	M2	9.852,47	6,84	67.390,89	0,16	84,60	B
JCA-33071746	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", DUAS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Composições	Serviço	UN	24,00	2.799,57	67.189,68	0,16	84,76	B
96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M3	442,31	148,18	65.541,50	0,16	84,92	B
UFSB-43650176	POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO RETO COM SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PARA LUMINÁRIA PÚBLICA DE 02 PÉTALAS, COM DIÂMETRO SUPERIOR DE 76MM, DIÂMETRO DA BASE 175MM, ALTURA TOTAL 9M, COM BASE DE FIXAÇÃO, DA CONIPOST REF. SÉRIE 3009/BJG+CH, CLASSE 100 DA CONIPOST OU SIMILAR	Composições	Serviço	un	7,00	9.303,25	65.122,75	0,16	85,08	B
UFSB-87809990	JANELA EM ALUMÍNIO, COR PRETA, TIPO MAXIM-AR COM VIDRO 6mm. INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS	Composições	Serviço	M2	73,96	877,40	64.892,50	0,16	85,23	B
UFSB-06803881	BAN-03 - BANCADA EM GRANITO CINZA 400x60cm COM 05 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM	Composições	Serviço	UN	12,00	5.370,43	64.445,16	0,16	85,39	B
96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M3	211,17	304,43	64.286,48	0,15	85,54	B
97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	M	1.029,91	61,74	63.586,64	0,15	85,70	B
97329	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	M	806,54	78,49	63.305,32	0,15	85,85	B
JCA-26173754	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE (TETO), 48000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	Composições	Material	UN	4,00	15.488,78	61.955,12	0,15	86,00	B
103075	EEXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	SINAPI	Serviço	M2	220,45	277,03	61.071,26	0,15	86,14	B
96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M3	56,23	1.080,40	60.750,89	0,15	86,29	B
S12188	Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria	ORSE	Serviço	m	228,50	256,83	58.685,66	0,14	86,43	B
98081	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	3,00	19.279,96	57.839,88	0,14	86,57	B
98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	SINAPI	Serviço	M	286,65	201,63	57.797,24	0,14	86,71	B
87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	1.599,72	35,27	56.422,12	0,14	86,85	B
94287	EEXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M	1.178,59	47,74	56.265,89	0,14	86,98	B
S12189	Corrimão duplo central em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação no piso	ORSE	Serviço	m	100,22	559,22	56.045,03	0,13	87,12	B
96358	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	SINAPI	Serviço	M2	430,21	130,22	56.021,95	0,13	87,25	B
92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	423,00	131,63	55.679,49	0,13	87,39	B
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M2	569,19	96,78	55.086,21	0,13	87,52	B
91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	4.783,00	11,40	54.526,20	0,13	87,65	B
JCA-02362094	FORNECIMENTO DE EXAUSTOR CENTRIFUGO VAZÃO 345 M3/H, PRESSÃO 36 MMCA, PRESSÃO SONORA MÁX.: 42Db REF. MAXX 125 DA SICFLUX OU EQUIVALENTE	Composições	Serviço	UN	71,00	761,56	54.070,76	0,13	87,78	B
JCA-19707240	GRELHA DE INSUFLAMENTO, EM ALUMÍNIO, 325X125 mm (LxH) - REF. TROX AT-AG/325x125	Composições	Serviço	UN	168,00	321,49	54.010,32	0,13	87,91	B

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
102322	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO). RETROESCAV. (0,28 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	M3	2.003,02	26,96	54.001,42	0,13	88,04	B
JCA-81920142	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições	Serviço	KG	2.813,21	19,18	53.957,37	0,13	88,17	B
UFSB-21269389	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS - EQUIPAMENTOS E PESSOAL - EXCLUSIVO OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DE JEQUIÊ DA UFSB	Composições	Serviço	UN	1,00	52.852,44	52.852,44	0,13	88,30	B
S07384	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	ORSE	Serviço	m	1.412,44	37,06	52.345,03	0,13	88,42	B
UFSB-54908422	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL, REF.: DFE 521. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Composições	Serviço	UN	238,00	218,05	51.895,90	0,12	88,55	B
S09086	Degrau industrial monolítico c/pingadeira (fornecimento e assentamento)	ORSE	Serviço	m	925,00	55,37	51.217,25	0,12	88,67	B
86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	71,00	718,41	51.007,11	0,12	88,79	B
96359	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	SINAPI	Serviço	M2	337,54	149,21	50.364,34	0,12	88,91	B
98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	650,89	76,90	50.053,44	0,12	89,03	B
98405	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	14,00	3.547,55	49.665,70	0,12	89,15	B
96532	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M2	189,42	256,55	48.595,70	0,12	89,27	B
104757	FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	M2	238,46	194,55	46.392,39	0,11	89,38	B
105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	SINAPI	Serviço	M2	9.852,47	4,66	45.912,51	0,11	89,49	B
105599	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM USINA, COM ESPESURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	M3	646,19	70,83	45.769,64	0,11	89,60	B
92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	3.266,50	13,64	44.555,06	0,11	89,71	B
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	6.573,82	6,69	43.978,86	0,11	89,82	B
UFSB-43795878	FILTRO SEPARADOR DE SÓLIDOS DE ÁGUA DE CHUVA - MODELO FILTRO VORTEX WFF 150 AQUASTOCK OU EQUIVALENTE - INCLUSIVE CONJUNTO FLUTUANTE DE SUÇÃO E CONTROLADOR AUTOMÁTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	Serviço	UN	4,00	10.987,81	43.951,24	0,11	89,92	B
JCA-87083276	CONDUTOR DE 4x2,5mm² COM FIO DE COBRE ELETROLÍTICO, CLASSE 2, ISOLAÇÃO DAS VIAS EM PVC 105°C ANTICHAMA, BLINDAGEM EM FITA ALUMÍNIO + FIO DRENO. 3 FIOS RESPECTIVAMENTE PARA COMUM, C, CONTATO NORMALMENTE ABERTO, NA, E FECHADO, NF; FAB.: GP CABOS OU EQUIVALENTE TÉCNICO;	Composições	Serviço	m	1.950,00	22,28	43.446,00	0,10	90,03	B
105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 10" CM. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	799,13	54,34	43.424,72	0,10	90,13	B
JCA-08614994	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RÍGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALAÇÕES APARENTES (NBR 5410) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições	Serviço	M	1.141,43	37,92	43.283,03	0,10	90,24	B
UFSB-27259626	PORTA DE MADEIRA DUPLA PARA PINTURA, SEMI-OCA MÉDIA, 140X210CM, E VISOR DE VIDRO 20x120CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO MARCOS, ALIZARES DOBRADIÇAS, FECHADURAS E ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	Serviço	UN	17,00	2.542,35	43.219,95	0,10	90,34	B
104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	1.994,10	21,18	42.235,04	0,10	90,44	B
S08637	Chapim de concreto pré-moldado	ORSE	Serviço	m	591,19	70,79	41.850,34	0,10	90,54	B



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS					
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189.4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
100859	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	30,00	1.383,45	41.503,50	0,10	90,64	B
92994	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	240,00	171,00	41.040,00	0,10	90,74	B
103761	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022	SINAPI	Serviço	M2	374,91	105,83	39.676,73	0,10	90,84	B
UFSB-21883800	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 5,0 CV, HM 32 M, Q 24,5 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições	Serviço	UN	6,00	6.460,81	38.764,86	0,09	90,93	B
UFSB-84651021	PORTA DE MADEIRA DUPLA PARA PINTURA, SEMI-OCA MÉDIA, 160X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO MARCOS, ALIZARES DOBRADIÇAS, FECHADURAS E ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	Serviço	UN	14,00	2.721,17	38.096,38	0,09	91,02	B
97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	Serviço	M3	42,30	898,79	38.018,82	0,09	91,11	B
104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	2.985,10	12,69	37.880,92	0,09	91,20	B
98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	322,52	115,12	37.128,50	0,09	91,29	B
89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	611,49	60,58	37.044,06	0,09	91,38	B
UFSB-83630263	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	Composições	Serviço	UN	78,00	465,74	36.327,72	0,09	91,47	B
92368	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	M	172,06	207,58	35.716,21	0,09	91,55	B
JCA-82649966	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MEDIO, E = 5 A 6 MM	Composições	Serviço	m2	230,87	153,88	35.526,28	0,09	91,64	B
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	577,57	60,86	35.150,91	0,08	91,72	B
UFSB-72521225	CABO DE COBRE NÚ 50 mm² - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	Composições	Serviço	KG	195,03	179,68	35.042,99	0,08	91,81	B
104396	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	UN	1.263,00	27,72	35.010,36	0,08	91,89	B
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	2.436,20	14,37	35.008,19	0,08	91,98	B
88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	1.637,69	21,34	34.948,30	0,08	92,06	B
101121	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	M3	5.789,73	6,01	34.796,28	0,08	92,15	B
S00763	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	ORSE	Serviço	m	469,60	74,00	34.750,40	0,08	92,23	B
UFSB-17055350	PORTA PIVOTANTE DE ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 10MM, 2 FOLHAS DE 80X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	Composições	Serviço	UN	8,00	4.296,57	34.372,56	0,08	92,31	B
UFSB-81578249	TOMADA ALTA DE SOBREPOR (1 MÓDULO), TIPO 2P+T, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, INSTALADA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO.	Composições	Serviço	UN	289,00	118,00	34.102,00	0,08	92,39	B
98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	121,14	281,45	34.094,85	0,08	92,48	B
UFSB-86651222	TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (2 MÓDULO), TIPO 2P+T, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, INSTALADA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO.	Composições	Serviço	UN	293,00	115,79	33.926,47	0,08	92,56	B
S13764	Portão em ferro de abrir, em gradil nylofor 3D, pintado nas cores verde ou branco ou azul, padrão belgo ou similar	ORSE	Serviço	m2	33,05	1.020,86	33.739,42	0,08	92,64	B
JCA-03569057	AR-AG-225x125/0/0/FANOM0 - GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, COM FUIROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM AÇO , NCM: 76169900	Composições	Serviço	UN	168,00	199,09	33.447,12	0,08	92,72	B
91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	1.548,12	21,47	33.238,14	0,08	92,80	B

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS					
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FORTE	VERSÃO	REF.
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		ORSE/SE	2025/08	09/2025
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
	UNIDADES:	7189.4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
UFSB-54525715	MEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS PM5650	Composições	Serviço	UN	3,00	10.914,62	32.743,86	0,08	92,88	B
93000	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	96,00	335,51	32.208,96	0,08	92,96	B
S00091	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	Serviço	m3	40,75	780,51	31.805,78	0,08	93,03	B
UFSB-69921019	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA MÉDIA, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO BARRAS DE ABERTURA, CHAPA DE PROTEÇÃO, MARCOS, ALIZARES, DOBRADIÇAS, FECHADURAS E ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	Serviço	UN	13,00	2.414,13	31.383,69	0,08	93,11	B
JCA-14895398	TOMADA DUPLA, DE SOBREPOR, TIPO RJ-45, CATEGORIA 6, INSTALADA EM CONDULETE.	Composições	Serviço	UN	191,00	164,06	31.335,46	0,08	93,18	B
89306	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M2	227,82	135,34	30.833,16	0,07	93,26	B
UFSB-09534312	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE MÓDULO SOLAR CANADIAN SOLAR - 610Wp - CS6-2-66TB-610	Composições	Serviço	UN	208,00	147,80	30.742,40	0,07	93,33	B
92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (ARMADURA DE FRETAGEM)	SINAPI	Serviço	KG	2.931,80	10,48	30.725,26	0,07	93,41	B
UFSB-26213364	LUMINARIA DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO PINTADA COR BRANCA, PARA 2 LAMPADAS T8 FLUORESCENTES OU LED DE *18" W, BIVOLT, ALETADA, 120 CM (NAO INCLUI LAMPADAS E REATOR)	Composições	Serviço	un	122,00	250,20	30.524,40	0,07	93,48	B
92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	1.834,70	16,56	30.382,63	0,07	93,55	B
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	M3	796,70	37,97	30.250,70	0,07	93,62	B
89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	392,85	76,83	30.182,67	0,07	93,70	B
JCA-24407873	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO ATÉ 80 DISJUNTORES	Composições	Serviço	UN	6,00	5.003,11	30.018,66	0,07	93,77	B
97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	M	803,79	36,35	29.217,77	0,07	93,84	B
94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M	519,33	55,26	28.698,18	0,07	93,91	B
100068	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 12,5 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024	SINAPI	Serviço	KG	2.958,60	9,66	28.580,08	0,07	93,98	B
97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	77,00	365,10	28.112,70	0,07	94,05	B
UFSB-59213977	FORNECIMENTO DE NOBREAK MONOFÁSICO COM MÓDULO DE BATERIA EMBUTIDO, 6KVA, 220V IN, 220V OUT.	Composições	Equipamento	UN	2,00	13.948,46	27.896,92	0,07	94,11	B
UFSB-88832577	LOGOMARCA E TEXTO "UFSB" EM AÇO INOX ESCOVADO PARA BLOCO DIDÁTICO DO CAMPUS DE JEQUIÉ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	Composições	Serviço	UN	1,00	27.881,09	27.881,09	0,07	94,18	B
105403	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, PÉ-DIREITO DUPLO. AF_05/2024	SINAPI	Serviço	M2	115,10	241,00	27.739,10	0,07	94,25	B
00042422	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	SINAPI	Equipamento	UN	6,00	4.593,73	27.562,38	0,07	94,31	B
88476	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI	Serviço	M2	859,30	31,55	27.110,92	0,07	94,38	B
UFSB-31207258	CABO DE COBRE ESTANHADO, FOTOVOLTAICO, FLEXIVEL, NAO HALOGENADO, SECAO NOMINAL 6 MM2, TENSOES NOMINAIS DE 0,6/1 KV (CA) OU 1,8 KV (CC), RESISTENTE A RADIAÇÃO UV E ANTICHAMAS	Composições	Serviço	M	1.573,86	16,83	26.488,06	0,06	94,44	B
92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	260,00	101,84	26.478,40	0,06	94,51	B
UFSB-03812764	TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.	Composições	Serviço	M	159,60	165,77	26.456,89	0,06	94,57	B
JCA-62502931	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO	Composições	Serviço	UN	30,00	839,90	25.197,00	0,06	94,63	B

<

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
98305	RACK FECHADO 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	Serviço	UN	7,00	3.508,38	24.558,66	0,06	94,69	B
104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	116,64	199,15	23.228,86	0,06	94,74	B
96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M2	388,65	58,46	22.720,48	0,05	94,80	B
JCA-06562378	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES (APLICADA SOBRE PAREDE DE ALVENARIA)	Composições	Serviço	M2	217,52	104,38	22.704,74	0,05	94,85	B
104314	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019	SINAPI	Serviço	KG	1.644,71	13,62	22.400,95	0,05	94,91	B
95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	1.150,71	18,85	21.690,88	0,05	94,96	B
94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M2	211,17	101,97	21.533,00	0,05	95,01	C
97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	27,00	792,17	21.388,59	0,05	95,06	C
92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	219,27	96,93	21.253,84	0,05	95,11	C
UFSB-10615980	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	Composições	Serviço	M2	28,00	747,15	20.920,20	0,05	95,16	C
UFSB-02479459	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 72 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições	Serviço	UN	4,00	5.229,43	20.917,72	0,05	95,21	C
S08858	Revestimento com chapa em fôrmica padrão madeirado, Mel Linheiro, ref..M814, acabamento TX ou similar, colada c/ formicola ou similar, diretamente sobre emboço	ORSE	Serviço	m2	92,78	219,03	20.321,60	0,05	95,26	C
92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	400,00	50,80	20.320,00	0,05	95,31	C
104402	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	UN	615,00	32,70	20.110,50	0,05	95,36	C
101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	63,42	309,89	19.653,22	0,05	95,41	C
104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	1.670,90	11,76	19.649,78	0,05	95,46	C
91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	1.434,00	13,58	19.473,72	0,05	95,50	C
UFSB-25040249	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	Composições	Serviço	M	30,97	627,25	19.425,93	0,05	95,55	C
90838	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	13,00	1.489,26	19.360,38	0,05	95,60	C
94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M	330,26	57,27	18.913,99	0,05	95,64	C
JCA-80883333	PLACA DESLIZANTE EM PVC 2 mm COM ADESIVO IMPRESSO E LAMINADO + BASE EM ALUMÍNIO VIRADO 30 X 15 cm	Composições	Serviço	UN	158,00	119,57	18.892,06	0,05	95,69	C
JCA-47616389	PLACA EM AÇO INOX COM IMPRESSÃO UV PARA BRAILLE 15 x 6 cm	Composições	Serviço	UN	158,00	117,83	18.617,14	0,04	95,73	C
JCA-53238907	MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO CRISTAL COM ADESIVO TRANSPARENTE ESPELHADO CALÇADO DE BRANCO E SUPORTE EM ACM.	Composições	Serviço	UN	4,00	4.636,60	18.546,40	0,04	95,78	C
JCA-78102072	Cabo HDMI 15m Blindado 2.0 Ethernet 15 metros 4K ULTRA HD 3D 2160p	Composições	Serviço	M	476,76	37,42	17.840,36	0,04	95,82	C
99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	23,00	770,23	17.715,29	0,04	95,86	C
104404	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	UN	408,00	42,58	17.372,64	0,04	95,90	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS					
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189.4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	771,75	22,43	17.310,35	0,04	95,95	C
104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	998,20	17,13	17.099,17	0,04	95,99	C
UFSB-34948066	PORTÃO EM GRADIL BELGO NYLOFORD 3D, DE CORRER, SOLDADO EM QUADRO DE TUBO GALV. 2" COM CANTONEIRA 3/4", MONTANTES EM TUBO GALVANIZADO 4", INCLUSIVE FERROLHO E RODÍZIOS	Composições	Serviço	M2	15,75	1.082,90	17.055,68	0,04	96,03	C
102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M	1.772,58	9,61	17.034,49	0,04	96,07	C
S13346	Fornecimento com instalação de Absorvedor acústico confeccionado em Lã de Rocha BASALTICA, densidade 64 kg/m³, espessura 50 mm, acabamento em tecido tramado na cor indicada pela arquitetura. (obra: CONSERVATÓRIO DE MÚSICA)	ORSE	Serviço	m2	47,47	353,97	16.802,96	0,04	96,11	C
UFSB-20407917	TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (1 MÓDULO), TIPO 2P+T, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, INSTALADA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO.	Composições	Serviço	UN	160,00	104,38	16.700,80	0,04	96,15	C
98461	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	UN	2,00	8.153,15	16.306,30	0,04	96,19	C
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	497,68	32,38	16.114,88	0,04	96,23	C
UFSB-22058840	FABRICAÇÃO DE DUTO CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24. AF_03/2024	Composições	Serviço	M2	102,34	156,64	16.030,54	0,04	96,27	C
91603	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024	SINAPI	Serviço	KG	1.423,50	11,24	16.000,14	0,04	96,30	C
91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	725,00	21,65	15.696,25	0,04	96,34	C
JCA-51202248	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	Composições	Serviço	UN	100,00	156,19	15.619,00	0,04	96,38	C
UFSB-42190952	CERTIFICAÇÃO DE REDE CABEAMENTO ESTRUTURADO	Composições	Serviço	UN	523,00	29,75	15.559,25	0,04	96,42	C
UFSB-95879454	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, INSTALADO EM CONDULETE	Composições	Serviço	UN	118,00	126,97	14.982,46	0,04	96,45	C
91881	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	1.034,00	14,39	14.879,26	0,04	96,49	C
98087	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	14.782,91	14.782,91	0,04	96,52	C
104719	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	SINAPI	Serviço	M2	52,79	275,85	14.562,12	0,04	96,56	C
99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SINAPI	Serviço	M2	5.071,88	2,77	14.049,11	0,03	96,59	C
101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	Serviço	UN	35,00	400,16	14.005,60	0,03	96,63	C
98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	14,00	996,25	13.947,50	0,03	96,66	C
JCA-55587950	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO	Composições	Serviço	UN	57,00	244,57	13.940,49	0,03	96,69	C
JCA-87097223	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAIXA DE FILTRAGEM PARA SISTEMAS DE VENTILAÇÃO Ø125mm	Composições	Serviço	UN	168,00	82,77	13.905,36	0,03	96,73	C
UFSB-66468218	BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 4,0 CV - 26 MCA - 26 M3/H - REF. DANCOR 37-40 TJM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	Serviço	UN	2,00	6.806,77	13.613,54	0,03	96,76	C
JCA-15799018	CONJUNTO DE BAIAS DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO COM PAREDES EM MADEIRA COMPENSADA, PISO CIMENTADO - INCLUSIVE ACABAMENTOS - SENDO 5 BAIAS DE 2,00M X 2,00M CADA UMA TOTALIZANDO 10,00M X 2,00M.	Composições	Serviço	UN	1,00	13.057,79	13.057,79	0,03	96,79	C
UFSB-09072339	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 750 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, A SECO - INCLUSIVE ACESSÓRIOS	Composições	Serviço	UN	1,00	12.949,34	12.949,34	0,03	96,82	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS					
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189.4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	154,64	83,31	12.883,06	0,03	96,85	C
92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	M	81,61	157,09	12.820,11	0,03	96,88	C
100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	M2	6.461,88	1,95	12.600,67	0,03	96,91	C
JCA-22628615	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	Composições	Serviço	M	99,16	126,71	12.564,56	0,03	96,95	C
92996	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	60,00	206,87	12.412,20	0,03	96,97	C
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	248,90	48,95	12.183,66	0,03	97,00	C
S10326	Disjuntor termomagnético tripolar 500 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	ORSE	Serviço	un	3,00	3.972,20	11.916,60	0,03	97,03	C
UFSB-17144001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Composições	Serviço	UN	10,00	1.185,54	11.855,40	0,03	97,06	C
JCA-64451098	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO	Composições	Serviço	UN	14,00	839,90	11.758,60	0,03	97,09	C
101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	Serviço	UN	33,00	354,43	11.696,19	0,03	97,12	C
94651	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	M	426,61	27,09	11.556,86	0,03	97,15	C
UFSB-00886077	TOMADA DE SOBREPOR (1 MÓDULO) TIPO 2P+T 10A COM CAIXA METÁLICA, INSTALADA EM PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições	Serviço	UN	123,00	93,77	11.533,71	0,03	97,17	C
S00660	Disjuntor tripolar tipo compacto e aberto 1250A - 50 ka instalado	ORSE	Serviço	un	1,00	11.498,75	11.498,75	0,03	97,20	C
UFSB-94219373	MEDUSA DE 12 VIS COM CABOS BALANCEADOS DE 2x0,30mm² CONECTORES XLR, MONTAGEM IN LOCO	Composições	Serviço	M	42,00	262,75	11.035,50	0,03	97,23	C
JCA-21150214	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO	Composições	Serviço	UN	26,00	412,58	10.727,08	0,03	97,25	C
93681	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	77,36	137,55	10.640,87	0,03	97,28	C
JCA-89852022	CONJUNTO DE BAIAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM PAREDES EM MADEIRA COMPENSADA, PISO CIMENTADO - INCLUSIVE ACABAMENTOS - SENDO 4 BAIAS DE 2,00M X 2,00M CADA UMA TOTALIZANDO 8,00M X 2,00M.	Composições	Serviço	UN	1,00	10.600,22	10.600,22	0,03	97,30	C
91876	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	764,00	13,62	10.405,68	0,03	97,33	C
S02371	Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0mpa cada 3,00m, c/ chapisco	ORSE	Serviço	m2	43,58	237,68	10.358,09	0,02	97,35	C
100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	26,00	397,69	10.339,94	0,02	97,38	C
103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	264,35	38,17	10.090,24	0,02	97,40	C
104400	CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	UN	213,00	47,01	10.013,13	0,02	97,43	C
S12740	Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8"	ORSE	Serviço	m	435,62	22,85	9.953,92	0,02	97,45	C
104955	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	153,81	64,68	9.948,43	0,02	97,48	C
UFSB-44606329	FABRICAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24. AF_03/2024	Composições	Serviço	M2	51,67	192,12	9.926,84	0,02	97,50	C

<

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	27,00	365,57	9.870,39	0,02	97,52	C
104397	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	UN	301,00	32,75	9.857,75	0,02	97,55	C
UFSB-13473464	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	Composições	Serviço	M2	18,00	539,52	9.711,36	0,02	97,57	C
JCA-99926908	TOMADA SIMPLES, DE SOBREPOR, TIPO RJ-45, CATEGORIA 6, INSTALADA EM CONDULETE.	Composições	Serviço	UN	76,00	127,38	9.680,88	0,02	97,59	C
UFSB-31419976	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M.	Composições	Serviço	UN	255,00	37,87	9.656,85	0,02	97,62	C
95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	M3XKM	3.044,19	3,13	9.528,31	0,02	97,64	C
104405	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	UN	162,00	57,50	9.315,00	0,02	97,66	C
S09669	Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm	ORSE	Serviço	un	89,00	104,39	9.290,71	0,02	97,68	C
97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	UN	73,00	126,16	9.209,68	0,02	97,71	C
UFSB-83384959	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	Composições	Serviço	M2	30,00	303,30	9.099,00	0,02	97,73	C
UFSB-37778802	INSTALAÇÃO DE DUTO CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24 - SEM ISOLAMENTO.	Composições	Serviço	M2	102,34	88,22	9.028,43	0,02	97,75	C
87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	128,98	69,28	8.935,73	0,02	97,77	C
99826	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	SINAPI	Serviço	M2	4.064,91	2,17	8.820,85	0,02	97,79	C
JCA-68889107	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE (TETO), APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO	Composições	Serviço	UN	10,00	868,12	8.681,20	0,02	97,81	C
92644	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	28,00	308,07	8.625,96	0,02	97,83	C
S12968	Suporte vertical 200 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	ORSE	Serviço	un	314,00	26,64	8.364,96	0,02	97,85	C
UFSB-65841821	JANELA EM VENEZIANA DE ALUMÍNIO, COR PRETA. INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS	Composições	Serviço	M2	18,65	439,89	8.203,95	0,02	97,87	C
91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	480,10	17,02	8.171,30	0,02	97,89	C
90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	163,74	49,57	8.116,59	0,02	97,91	C
UFSB-62439064	LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *17 X 17* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 12 W, BIVOLT	Composições	Serviço	UN	138,00	58,40	8.059,20	0,02	97,93	C
UFSB-46805127	BAN-04 - BANCADA EM GRANITO CINZA 250x60cm COM UMA CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM	Composições	Serviço	UN	1,00	8.046,64	8.046,64	0,02	97,95	C
87557	EMBOÇO, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	128,98	61,95	7.990,31	0,02	97,97	C
S07891	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m	ORSE	Serviço	un	35,00	225,40	7.889,00	0,02	97,99	C
S00765	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	ORSE	Serviço	un	138,00	55,14	7.609,32	0,02	98,01	C
S11295	Emenda interna 200 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	Serviço	un	310,00	24,09	7.467,90	0,02	98,03	C
JCA-29175514	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições	Serviço	M	59,43	125,22	7.441,82	0,02	98,04	C

JCA

ENGENHARIA E ARQUITETURA

20

ANOS

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:

IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND

DESCRIÇÃO:

Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1

LOCAL:

Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba

CLIENTE:

UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia

VERSÃO:

Versão - R1 03/11/2025

RESPONSÁVEL:

Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7

UNIDADES:

7189.4M2

VALOR POR UNIDADE:

R\$ 5.780,68

DATA : 03/11/2025

BDI : 24,20%

L.S. Hora: 115,57%

L.S. Mês: 71,29%

FONTE

ORSE/SE

SEINFRA/CE

SICRO NOVO/BA

SINAPI/BA

Composições Próprias

VERSÃO

2025/08

028 SEM DESONERAÇÃO

2025/07

2025/09 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

REF.

09/2025

10/2023

09/2025

10/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
92390	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	41,00	181,00	7.421,00	0,02	98,06	C
104171	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	68,00	107,23	7.291,64	0,02	98,08	C
UFSB-76919611	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL DE 2 LAÇOS COM ATÉ 500 ENDEREÇOS, ACOMPANHA BATERIAS, REF.: CIE 2500. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Composições	Serviço	UN	1,00	7.182,13	7.182,13	0,02	98,10	C
JCA-16603463	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR CENTRÍFUGO VAZÃO 552 M3/H, PRESSÃO 32 MMCA, PRESSÃO SONORA MÁX.: 44Db REF. MAXX 150 DA SICFLUX OU EQUIVALENTE	Composições	Serviço	UN	97,00	73,90	7.168,30	0,02	98,11	C
103327	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M2	54,27	129,64	7.035,56	0,02	98,13	C
102508	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M2	113,42	61,90	7.020,70	0,02	98,15	C
94652	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	M	163,85	42,14	6.904,64	0,02	98,17	C
104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	71,00	94,78	6.729,38	0,02	98,18	C
104168	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	49,00	136,57	6.691,93	0,02	98,20	C
UFSB-81547439	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M PARA USOS DIVERSOS EM CANTEIRO DE OBRAS - REF. OBRAS EM JEQUIÊ/BA	Composições	Serviço	UN	4,00	1.661,00	6.644,00	0,02	98,21	C
93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	208,62	31,62	6.596,56	0,02	98,23	C
99246	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	M	5,29	1.239,27	6.555,74	0,02	98,25	C
UFSB-54635527	SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL, REF.: SAV 521E. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Composições	Serviço	UN	25,00	261,78	6.544,50	0,02	98,26	C
97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	SINAPI	Serviço	M2	35,46	182,06	6.455,85	0,02	98,28	C
89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	296,00	21,80	6.452,80	0,02	98,29	C
91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	190,00	33,96	6.452,40	0,02	98,31	C
UFSB-21711412	PORTA EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO TEMPERADO 10MM, ABRIR DUPLA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	Serviço	M2	6,29	1.021,05	6.422,40	0,02	98,32	C
100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	M3	707,95	9,04	6.399,87	0,02	98,34	C
UFSB-72156628	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO, 1000X800X220 MM, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN E DISJUNTOR COM CAIXA MOLDADA, EXCLUSIVE DISJUNTORES	Composições	Serviço	UN	2,00	3.097,10	6.194,20	0,01	98,35	C
89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	117,00	52,34	6.123,78	0,01	98,37	C
S11773	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m	ORSE	Serviço	un	32,00	189,21	6.054,72	0,01	98,38	C
00010778	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M. ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	Equipamento	MES	2,00	3.001,75	6.003,50	0,01	98,40	C
JCA-42481703	TUBO PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	Serviço	UN	71,00	84,53	6.001,63	0,01	98,41	C
102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M2	86,65	68,78	5.959,79	0,01	98,43	C
JCA-67828849	CABO DE FIBRA ÓPTICA, 6 VIAS.	Composições	Serviço	M	203,82	28,37	5.782,37	0,01	98,44	C
UFSB-49665253	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, INCLUSO FIXAÇÃO.	Composições	Serviço	UN	71,00	81,19	5.764,49	0,01	98,45	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS					
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189.4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
UFSB-02691745	CABO FTP, BLINDADO, PAR TRANÇADO, 4 PARES, CATEGORIA 6.	Composições	Serviço	M	590,14	9,50	5.606,33	0,01	98,47	C
S10908	Barra de aço redonda re-bar3/8" x 3,00m	ORSE	Serviço	un	77,00	72,10	5.551,70	0,01	98,48	C
JCA-62648846	Tampa de encaixe 200 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	Composições	Serviço	UN	155,00	34,18	5.297,90	0,01	98,49	C
S07881	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	Serviço	un	276,00	19,13	5.279,88	0,01	98,51	C
S10795	Luminária hermética corpo em fibra de vidro blindada, mod. TLH34, da Tec & Luz ou similar, inclusive duas lâmpadas tubular de led, tipo T8 (para câmara frigorífera)	ORSE	Serviço	un	9,00	584,10	5.256,90	0,01	98,52	C
JCA-73937261	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR CENTRÍFUGO VAZÃO 345 M3/H, PRESSÃO 36 MMCA, PRESSÃO SONORA MÁX.: 42Db REF. MAXX 125 DA SICFLUX OU EQUIVALENTE	Composições	Serviço	UN	71,00	73,90	5.246,90	0,01	98,53	C
86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	12,00	429,30	5.151,60	0,01	98,54	C
87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	71,86	71,34	5.126,49	0,01	98,56	C
S11334	Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m	ORSE	Serviço	un	5,00	1.021,23	5.106,15	0,01	98,57	C
UFSB-26193780	MUFLA TERMINAL CONTRATIL À FRIO 12/20KV	Composições	Serviço	un	4,00	1.270,19	5.080,76	0,01	98,58	C
S07996	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	ORSE	Serviço	un	13,00	389,34	5.061,42	0,01	98,59	C
100743	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI	Serviço	M2	358,88	14,11	5.060,97	0,01	98,60	C
S12098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	ORSE	Serviço	m2	5,88	855,56	5.030,69	0,01	98,62	C
100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	13,00	384,86	5.003,18	0,01	98,63	C
95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	63,00	78,61	4.952,43	0,01	98,64	C
UFSB-17136953	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR P/ USO SUBTERRÂNEO DE MÉDIA TENSÃO NA BITOLA DE 35MM² - ISOLAÇÃO 12/20KV - IDENTIFICAR POR FITAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições	Serviço	M	110,00	44,94	4.943,40	0,01	98,65	C
UFSB-86889296	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA MÉDIA, 80X210CM, E VISOR DE VIDRO 50x60, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO MARCOS, ALIZARES DOBRADIÇAS, FECHADURAS E ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	Serviço	UN	3,00	1.641,27	4.923,81	0,01	98,66	C
89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	171,18	28,43	4.866,65	0,01	98,68	C
91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	265,00	18,21	4.825,65	0,01	98,69	C
91850	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	369,59	13,00	4.804,67	0,01	98,70	C
S12042	Letra em aço inox escovado/polido 15 x 15cm - instalado	ORSE	Serviço	un	44,00	109,18	4.803,92	0,01	98,71	C
00010775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	SINAPI	Equipamento	MES	2,00	2.401,41	4.802,82	0,01	98,72	C
99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	SINAPI	Serviço	M2	1.158,80	4,09	4.739,49	0,01	98,73	C
UFSB-53342385	BAN-01 - BANCADA EM GRANITO CINZA 160x60cm COM 02 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM	Composições	Serviço	UN	2,00	2.357,74	4.715,48	0,01	98,75	C
S11005	Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 2 cabos, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 6mx2" e base	ORSE	Serviço	un	3,00	1.570,87	4.712,61	0,01	98,76	C
100067	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 5,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024	SINAPI	Serviço	KG	327,90	14,06	4.610,27	0,01	98,77	C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
JCA-78882592	Tampa de encaixe 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	Composições	Serviço	UN	138,00	33,29	4.594,02	0,01	98,78	C
UFSB-52909382	INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24 - SEM ISOLAMENTO.	Composições	Serviço	M2	51,67	88,22	4.558,33	0,01	98,79	C
UFSB-86272757	ACIONADOR MANUAL REARMÁVEL ENDEREÇAVEL, REF.: AME 521. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Composições	Serviço	UN	25,00	178,66	4.466,50	0,01	98,80	C
97890	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	4,00	1.085,55	4.342,20	0,01	98,81	C
89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	366,00	11,84	4.333,44	0,01	98,82	C
89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	70,00	61,78	4.324,60	0,01	98,83	C
93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	305,00	14,17	4.321,85	0,01	98,84	C
UFSB-50008125	CONECTOR ATERRINSERT COM DISCO EM LATÃO	Composições	Serviço	UN	28,00	152,80	4.278,40	0,01	98,85	C
92936	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	24,00	176,46	4.235,04	0,01	98,86	C
UFSB-79440352	BOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 3/4 OU 1,0 CV - 36 MCA - 1,20 M3/H - REF. DANCOR CAP-1.1B-BHD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	Serviço	UN	1,00	4.225,25	4.225,25	0,01	98,87	C
UFSB-48576747	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, INSTALADO EM CONDULETE.	Composições	Serviço	UN	29,00	145,60	4.222,40	0,01	98,88	C
S11443	Gancho curto 38x38mm para luminária	ORSE	Serviço	un	228,00	18,51	4.220,28	0,01	98,89	C
98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M	35,80	117,33	4.200,41	0,01	98,90	C
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	Serviço	M2	8,00	517,19	4.137,52	0,01	98,91	C
87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M2	48,20	85,38	4.115,32	0,01	98,92	C
93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	51,37	79,49	4.083,40	0,01	98,93	C
S08690	Cabo de fibra ótica de 6 vias	ORSE	Serviço	m	144,25	28,16	4.062,08	0,01	98,94	C
94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	29,00	139,45	4.044,05	0,01	98,95	C
88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	89,77	44,76	4.018,11	0,01	98,96	C
92636	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	17,00	232,59	3.954,03	0,01	98,97	C
UFSB-96833505	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, INSTALADO EM CONDULETE.	Composições	Serviço	UN	24,00	164,23	3.941,52	0,01	98,98	C
00041205	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5	SINAPI	Material	UN	1,00	3.879,80	3.879,80	0,01	98,99	C
JCA-17849394	PARAFUSO AUTOATARRACHANTE EM AÇO INOX, Ø4,2 X 32MM, FORNECIDO COM BUCHA DE NYLON	Composições	Serviço	UN	644,00	5,95	3.831,80	0,01	99,00	C
S13649	Chuveiro em aço inox cromado com tubo, de parede, linha max ref.: 1977.C.CT, Deca ou similar	ORSE	Serviço	un	8,00	475,59	3.804,72	0,01	99,01	C
UFSB-87759457	BAN-05 - BANCADA EM GRANITO CINZA 240x40cm	Composições	Serviço	UN	2,00	1.889,00	3.778,00	0,01	99,02	C
UFSB-97862304	DETECTOR DE TEMPERATURA ENDEREÇÁVEL, REF.: DTE 521. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Composições	Serviço	UN	15,00	250,70	3.760,50	0,01	99,03	C
JCA-53693887	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO ATÉ 60 DISJUNTORES	Composições	Serviço	UN	10,00	375,25	3.752,50	0,01	99,04	C

JCA

ENGENHARIA E ARQUITETURA

20

ANOS

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:

IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND

DESCRIÇÃO:

Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1

LOCAL:

Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba

CLIENTE:

UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia

VERSÃO:

Versão - R1 03/11/2025

RESPONSÁVEL:

Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7

UNIDADES:

7189.4M2

VALOR POR UNIDADE:

R\$ 5.780,68

DATA : 03/11/2025

BDI : 24,20%

L.S. Hora: 115,57%

L.S. Mês: 71,29%

FONTE

ORSE/SE

SEINFRA/CE

SICRO NOVO/BA

SINAPI/BA

Composições Próprias

VERSÃO

2025/08

028 SEM DESONERAÇÃO

2025/07

2025/09 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

REF.

09/2025

10/2023

09/2025

10/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00010776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) - ADAPTADO PARA FUNÇÃO DE ALMOXARIFADO	SINAPI	Equipamento	MES	2,00	1.876,09	3.752,18	0,01	99,05	C
00010776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) - ADAPTADO PARA FUNÇÃO DE REFEITÓRIO	SINAPI	Equipamento	MES	2,00	1.876,09	3.752,18	0,01	99,05	C
100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM QUARNIÇÕES. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	M2	6,60	568,17	3.749,92	0,01	99,06	C
100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	70,00	53,53	3.747,10	0,01	99,07	C
91880	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	326,00	11,48	3.742,48	0,01	99,08	C
87887	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	163,74	22,85	3.741,46	0,01	99,09	C
89590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	24,00	155,04	3.720,96	0,01	99,10	C
97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	UN	172,00	21,50	3.698,00	0,01	99,11	C
94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	M	426,82	8,40	3.585,29	0,01	99,12	C
89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	138,00	25,93	3.578,34	0,01	99,13	C
99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	SINAPI	Serviço	M2	2.949,33	1,20	3.539,20	0,01	99,13	C
S07752	Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	ORSE	Serviço	un	30,00	117,54	3.526,20	0,01	99,14	C
93014	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	UN	141,00	24,65	3.475,65	0,01	99,15	C
JCA-24007156	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE (TETO), 48000 BTU/H, CICLO FRIO	Composições	Serviço	UN	4,00	868,12	3.472,48	0,01	99,16	C
UFSB-40561574	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Composições	Serviço	UN	3,00	1.155,30	3.465,90	0,01	99,17	C
JCA-16027811	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELICHADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (9+5).	Composições	Serviço	M2	9,49	359,04	3.407,29	0,01	99,18	C
JCA-77340311	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO (BICARBONATO DE SÓDIO) SOBRE RODAS, CAPACIDADE 50kg, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, DECAPADAS E FOSFATIZADAS, MONTADOS EM TAMPA DE ALUMÍNIO E VÁLVULA DE LATÃO FORJADO E MANGOTE PINTADOS COM FUNDO PRIMER ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO. CAPACIDADE EXTINTORA: 80 B:C	Composições	Serviço	UN	1,00	3.387,79	3.387,79	0,01	99,18	C
89799	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	123,14	27,19	3.348,18	0,01	99,19	C
98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024 - (MIMOSA TENUIFLORA)	SINAPI	Serviço	UN	26,00	128,46	3.339,96	0,01	99,20	C
UFSB-14851786	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTÊNCIA STANDART ATÉ 150 KVA	Composições	Serviço	UN	1,00	3.334,40	3.334,40	0,01	99,21	C
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	238,00	13,46	3.203,48	0,01	99,22	C
95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	UN	66,00	47,87	3.159,42	0,01	99,22	C
JCA-16739056	CLIP DE AÇO GALVANIZADO PARA CONEXÃO DE BARRAS DE 8 A 10 MM DE DIÂMETRO	Composições	Serviço	UN	207,00	14,95	3.094,65	0,01	99,23	C
UFSB-80687123	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO.	Composições	Serviço	UN	38,00	81,19	3.085,22	0,01	99,24	C
104403	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	UN	76,00	40,56	3.082,56	0,01	99,25	C

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS					
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FONTE	VERSÃO	REF.
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		ORSE/SE	2025/08	09/2025
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
	RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
	UNIDADES:	7189.4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	4,00	757,06	3.028,24	0,01	99,25	C
89698	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	10,00	300,71	3.007,10	0,01	99,26	C
97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	189,98	15,76	2.994,08	0,01	99,27	C
UFSB-94448482	ISOLADOR DE LAÇO, PROTEGE O SISTEMA CONTRA CURTOS-CIRCUITOS NO LAÇO, REF.: IDL 521. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Composições	Serviço	UN	18,00	165,77	2.983,86	0,01	99,27	C
93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	35,00	84,75	2.966,25	0,01	99,28	C
S01533	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 150mm	ORSE	Serviço	m	33,76	87,78	2.963,45	0,01	99,29	C
104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	57,00	51,89	2.957,73	0,01	99,30	C
JCA-89075846	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE PAINÉIS BLINDADOS DE MÉDIA TENSÃO 13,8 KV CONTENDO 1 MÓDULO DE MEDIÇÃO; 1 MÓDULO DE PROTEÇÃO INCLUINDO RELÉ E DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO; 1 MÓDULO DE TRANSPOSIÇÃO DE CABOS E 3 MÓDULOS DE SECCIONAMENTO	Composições	Serviço	CJ	1,00	2.955,96	2.955,96	0,01	99,30	C
UFSB-45586283	TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (1 MÓDULO), TIPO 2P+T, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, INSTALADA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO.	Composições	Serviço	UN	29,00	99,31	2.879,99	0,01	99,31	C
92773	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	296,90	9,65	2.865,09	0,01	99,32	C
S01845	Alçapão em chapa de aço e = 3/16"	ORSE	Serviço	m2	3,48	820,03	2.853,70	0,01	99,32	C
89679	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	20,00	141,40	2.828,00	0,01	99,33	C
89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	80,44	35,14	2.826,66	0,01	99,34	C
89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	182,78	15,44	2.822,12	0,01	99,34	C
97888	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	4,00	703,63	2.814,52	0,01	99,35	C
CAJQ-47402285	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	Serviço	KG	131,01	21,39	2.802,30	0,01	99,36	C
UFSB-18265106	VÁLVULA DE ALÍVIO DN 3" BRONZE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	Serviço	UN	1,00	2.793,30	2.793,30	0,01	99,36	C
90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	166,00	16,78	2.785,48	0,01	99,37	C
104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	184,95	14,95	2.765,00	0,01	99,38	C
104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	163,74	16,67	2.729,55	0,01	99,38	C
UFSB-60772918	TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (2 MÓDULO), TIPO 2P+T, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, INSTALADA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO.	Composições	Serviço	UN	21,00	129,62	2.722,02	0,01	99,39	C
93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	163,00	16,61	2.707,43	0,01	99,40	C
89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	123,94	21,46	2.659,75	0,01	99,40	C
93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	151,11	17,51	2.645,94	0,01	99,41	C
JCA-30071279	Emenda interna 050 x 050 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	Composições	Serviço	UN	138,00	19,13	2.639,94	0,01	99,42	C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
104344	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	53,00	49,62	2.629,86	0,01	99,42	C
89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	75,00	34,24	2.568,00	0,01	99,43	C
UFSB-02773957	BAN-02 - BANCADA EM GRANITO CINZA 210x60cm COM UMA CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM	Composições	Serviço	UN	1,00	2.503,08	2.503,08	0,01	99,43	C
JCA-09099812	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO ATÉ 40 DISJUNTORES	Composições	Serviço	UN	10,00	250,15	2.501,50	0,01	99,44	C
UFSB-96395821	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 28 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Composições	Serviço	UN	4,00	608,52	2.434,08	0,01	99,45	C
96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	UN	23,00	105,10	2.417,30	0,01	99,45	C
101897	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	2,00	1.199,69	2.399,38	0,01	99,46	C
100613	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	2.312,80	2.312,80	0,01	99,46	C
98058	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	2.308,88	2.308,88	0,01	99,47	C
93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	23,00	97,93	2.252,39	0,01	99,47	C
92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	198,10	11,28	2.234,57	0,01	99,48	C
JCA-02208791	PARAFUSO CABEÇA CHATA PARA EMENDA DE BARRAS, Ø1/4" X7/8", FORNECIDO COM PORCA SEXTAVADA	Composições	Serviço	UN	390,00	5,69	2.219,10	0,01	99,49	C
83633B	HIDRANTE DE RECALQUE PARA SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - PADRÃO CBM/BA	Composições	Serviço	UN	1,00	2.215,01	2.215,01	0,01	99,49	C
92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	30,00	73,63	2.208,90	0,01	99,50	C
S12045	Letra em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado	ORSE	Serviço	un	8,00	273,85	2.190,80	0,01	99,50	C
JCA-19175299	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *60" KA (TIPO AC)	Composições	Serviço	UN	16,00	135,35	2.165,60	0,01	99,51	C
UFSB-40612970	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições	Serviço	UN	1,00	2.161,44	2.161,44	0,01	99,51	C
UFSB-81748755	BAN-06 - BANCADA EM GRANITO CINZA 2010x60cm COM UMA CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM	Composições	Serviço	UN	1,00	2.154,72	2.154,72	0,01	99,52	C
89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	182,00	11,75	2.138,50	0,01	99,52	C
UFSB-64970954	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	Composições	Serviço	UN	70,00	30,44	2.130,80	0,01	99,53	C
93017	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	UN	35,00	60,85	2.129,75	0,01	99,53	C
S08490	Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	ORSE	Serviço	un	3,00	709,38	2.128,14	0,01	99,54	C
89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	127,48	16,49	2.102,15	0,01	99,54	C
S11752	Cabo balanceado 2 x 0,30mm (para microfone)	ORSE	Serviço	m	107,60	19,39	2.086,36	0,01	99,55	C
89817	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	122,00	16,98	2.071,56	0,00	99,55	C
98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 - (POINCIANELLA PYRAMIDALIS)	SINAPI	Serviço	UN	16,00	128,46	2.055,36	0,00	99,56	C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	94,20	21,81	2.054,50	0,00	99,56	C
94649	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	M	132,62	15,35	2.035,72	0,00	99,57	C
101927	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	M	7,18	281,55	2.021,53	0,00	99,57	C
UFSB-67117653	TAPETE DE BORRACHA 100X50CM - HOMOLOGADO E COM CERTIFICADO PARA NR-10 NA ISOLAÇÃO DA SUBESTAÇÃO	Composições	Serviço	pç	5,00	403,94	2.019,70	0,00	99,58	C
89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	111,00	18,18	2.017,98	0,00	99,58	C
86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	986,73	1.973,46	0,00	99,59	C
104167	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	14,00	140,01	1.960,14	0,00	99,59	C
S12783	Caixa de emenda de fibra para poste completa com: Caixa metálica 30x30, régua elétrica, cordão SC mono extensão ótica com terminador, haste e base para instalação no poste e mão de obra	ORSE	Serviço	un	1,00	1.905,15	1.905,15	0,00	99,60	C
101934	JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	5,00	375,46	1.877,30	0,00	99,60	C
JCA-83171406	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - EXTINTOR PORTÁTIL	Composições	Serviço	UN	68,00	27,60	1.876,80	0,00	99,60	C
S05046	Caixa d'água de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 310 litros	ORSE	Serviço	un	2,00	929,72	1.859,44	0,00	99,61	C
94501	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	929,51	1.859,02	0,00	99,61	C
S11292	Tê horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	Serviço	un	16,00	112,85	1.805,60	0,00	99,62	C
89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	59,00	30,28	1.786,52	0,00	99,62	C
89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	49,19	36,02	1.771,82	0,00	99,63	C
89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	48,00	36,55	1.754,40	0,00	99,63	C
92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	111,30	15,76	1.754,09	0,00	99,64	C
103014	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	6,00	290,69	1.744,14	0,00	99,64	C
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	138,56	12,58	1.743,08	0,00	99,64	C
S13834	Vaso de expansão com volume interno 36 litros, conexão BSP 1" M, faixa de temperatura -10 a +99, pressão máxima 10 Bar, conexões em AISI 304, modelo TAN-VAQF-36 ou similar. Inclusive instalação	ORSE	Serviço	un	1,00	1.738,80	1.738,80	0,00	99,65	C
S13364	Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação	ORSE	Serviço	un	63,00	27,14	1.709,82	0,00	99,65	C
S09973	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m	ORSE	Serviço	un	11,00	153,21	1.685,31	0,00	99,66	C
101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	3,00	559,77	1.679,31	0,00	99,66	C
92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	14,35	116,62	1.673,50	0,00	99,66	C
89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	34,00	49,10	1.669,40	0,00	99,67	C
JCA-48782394	Emenda externa, para perfilado 38 x 38 mm.	Composições	Serviço	UN	89,00	18,75	1.668,75	0,00	99,67	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS					
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189.4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	132,23	12,46	1.647,59	0,00	99,68	C
89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	46,00	35,16	1.617,36	0,00	99,68	C
UFSB-42323267	FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDÁ EXOTÉRMICA	Composições	Serviço	UN	44,00	36,66	1.613,04	0,00	99,68	C
UFSB-53263897	FORNECIMENTO DE CHAVE FUSÍVEL 15KV - 300A, RUPTURA ASSIM. 10KA	Composições	Serviço	un	3,00	528,72	1.586,16	0,00	99,69	C
99318	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	M	4,20	376,80	1.582,56	0,00	99,69	C
UFSB-98153148	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 40 MM (1.1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições	Serviço	UN	12,00	131,52	1.578,24	0,00	99,70	C
101795	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	783,43	1.566,86	0,00	99,70	C
89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	190,00	8,18	1.554,20	0,00	99,70	C
JCA-21625721	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO.	Composições	Serviço	UN	6,00	258,11	1.548,66	0,00	99,71	C
S00454	Disjuntor termomagnético tripolar 160 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	ORSE	Serviço	un	4,00	385,79	1.543,16	0,00	99,71	C
S11273	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref.TEL-901 ou similar (SPDA)	ORSE	Serviço	un	3,00	506,13	1.518,39	0,00	99,71	C
UFSB-27021013	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100A	Composições	Serviço	UN	2,00	758,61	1.517,22	0,00	99,72	C
UFSB-38646662	LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO CALHA, EM CHAPA DE ACO PINTADA EM BRANCO, PARA 2 LAMPADAS TUBULARES, FLUORESCENTES OU T8 LED DE "9" W, BASE G13, ENTRADA BIVOLT, COM ALETAS E REFLETORES EM ALUMINIO (NAO INCLUI REATOR OU LAMPADA), TAMANHO MAIOR QUE 1 M.	Composições	Serviço	UN	8,00	184,62	1.476,96	0,00	99,72	C
UFSB-29205032	REPETIDORA PARA CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL CIE, REF.: RP 520. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Composições	Serviço	UN	1,00	1.455,00	1.455,00	0,00	99,72	C
99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	SINAPI	Serviço	M2	490,48	2,93	1.437,11	0,00	99,73	C
89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	70,00	19,93	1.395,10	0,00	99,73	C
UFSB-41856430	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 1500/5, Y-Y	Composições	Serviço	UN	3,00	462,36	1.387,08	0,00	99,73	C
89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	138,00	10,02	1.382,76	0,00	99,74	C
97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	SINAPI	Serviço	M2	446,90	3,07	1.371,98	0,00	99,74	C
S11287	Curva vertical 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	ORSE	Serviço	un	42,00	32,29	1.356,18	0,00	99,74	C
93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	UN	64,00	20,43	1.307,52	0,00	99,75	C
103077	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	SINAPI	Serviço	M2	5,00	253,57	1.267,85	0,00	99,75	C
I09269	Válvula solenoide p/irrigação modelo 100-DVF 1", marca Rain Bird ou similar	ORSE	Material	un	2,00	632,86	1.265,72	0,00	99,75	C
89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	51,00	24,75	1.262,25	0,00	99,76	C
99631	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	6,00	208,90	1.253,40	0,00	99,76	C
S04223	Tubo metálico flexível d=1", Sealtubo ou similar, fornecimento	ORSE	Serviço	m	78,13	15,77	1.232,11	0,00	99,76	C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	1.398,60	0,88	1.230,77	0,00	99,77	C
UFSB-86368757	CANAleta DE PISO 0,08x0,30m.	Composições	Serviço	M	12,00	99,70	1.196,40	0,00	99,77	C
89813	LUA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	175,00	6,79	1.188,25	0,00	99,77	C
UFSB-56331939	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 50/5, Y-Y	Composições	Serviço	UN	3,00	386,71	1.160,13	0,00	99,77	C
94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	6,00	192,29	1.153,74	0,00	99,78	C
JCA-67498785	SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO COM FITA AUTO-ADESIVA - HIDRANTES OU EXTINTORES	Composições	Serviço	UN	1,00	1.115,50	1.115,50	0,00	99,78	C
S11944	Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro	ORSE	Serviço	m2	2,88	384,73	1.108,02	0,00	99,78	C
98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	18,00	61,45	1.106,10	0,00	99,79	C
102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	544,69	1.089,38	0,00	99,79	C
JCA-87899058	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 26 X 13 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - SENTIDO DE ROTA DE FUGA (LATERAL)	Composições	Serviço	UN	44,00	24,68	1.085,92	0,00	99,79	C
89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	24,79	43,53	1.079,11	0,00	99,79	C
UFSB-01133595	BAN-07 - BANCADA EM GRANITO CINZA 120x40cm	Composições	Serviço	UN	1,00	1.072,68	1.072,68	0,00	99,80	C
UFSB-58149436	Molde de solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm² para haste de 5/8 e 3/4	Composições	Serviço	un	4,00	265,90	1.063,60	0,00	99,80	C
101798	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	530,83	1.061,66	0,00	99,80	C
89753	LUA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	89,00	11,79	1.049,31	0,00	99,80	C
97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	35,00	29,87	1.045,45	0,00	99,81	C
86921	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	1.040,32	1.040,32	0,00	99,81	C
JCA-96847529	TERMINAL DE PRESSÃO EM LATÃO ESTANHADO TIPO CRUZ/PREENSA, PARA CABOS DE 16MM² A 50MM², REF:TEL-5096 (SPDA)	Composições	Serviço	un	17,00	61,11	1.038,87	0,00	99,81	C
UFSB-71698507	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARA RAIOS TIPO POLIMÉRICO 15KV - 12ka	Composições	Serviço	un	3,00	330,01	990,03	0,00	99,81	C
JCA-30984289	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 26 X 13 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - SENTIDO DE ROTA DE FUGA (EM FRENTE)	Composições	Serviço	UN	40,00	24,68	987,20	0,00	99,82	C
S10729	Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 - fornecimento	ORSE	Serviço	un	28,00	35,14	983,92	0,00	99,82	C
S08460	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 16u x 450mm	ORSE	Serviço	un	1,00	979,22	979,22	0,00	99,82	C
101935	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	485,51	971,02	0,00	99,82	C
97889	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	954,48	954,48	0,00	99,82	C
91851	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	77,23	12,18	940,66	0,00	99,83	C

JCA

ENGENHARIA E ARQUITETURA

20

ANOS

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE/SE	2025/08	09/2025
SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
Composições Próprias	PRÓPRIA	

DESCRIÇÃO:

LOCAL:

CLIENTE:

VERSÃO:

RESPONSÁVEL:

UNIDADES:

VALOR POR UNIDADE:

Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1

Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba

UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia

Versão - R1 03/11/2025

Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7

7189.4M2

R\$ 5.780,68

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
S00758	Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 16u x 570mm (gabinete)	ORSE	Serviço	un	1,00	940,41	940,41	0,00	99,83	C
JCA-78442367	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - ALARME DE INCÊNDIO	Composições	Serviço	UN	23,00	40,77	937,71	0,00	99,83	C
106020	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	7,00	133,61	935,27	0,00	99,83	C
86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	7,00	133,34	933,38	0,00	99,84	C
89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	68,00	13,72	932,96	0,00	99,84	C
94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	462,20	924,40	0,00	99,84	C
99819	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	SINAPI	Serviço	M2	37,78	23,75	897,28	0,00	99,84	C
98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	16,53	53,85	890,14	0,00	99,84	C
97449	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	441,01	882,02	0,00	99,85	C
91879	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	92,00	9,27	852,84	0,00	99,85	C
S09670	Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm2	ORSE	Serviço	un	3,00	276,51	829,53	0,00	99,85	C
94654	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	M	8,90	92,21	820,67	0,00	99,85	C
JCA-02017028	CURVA 90° DE BARRA CHATA EM ALUMÍNIO, 7/8" X 1/8" X 300 MM (70MM²)	Composições	Serviço	UN	32,00	25,49	815,68	0,00	99,86	C
104718	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	SINAPI	Serviço	M2	4,32	183,17	791,29	0,00	99,86	C
98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 - (STRYPHNODEDRUN ADSTRINGENS)	SINAPI	Serviço	UN	6,00	128,46	770,76	0,00	99,86	C
89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	20,21	37,36	755,05	0,00	99,86	C
91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	30,00	24,79	743,70	0,00	99,86	C
93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	8,00	92,06	736,48	0,00	99,86	C
99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	SINAPI	Serviço	UN	101,00	7,17	724,17	0,00	99,87	C
89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	35,00	20,43	715,05	0,00	99,87	C
104003	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	37,00	18,56	686,72	0,00	99,87	C
105115	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	UN	4,00	171,38	685,52	0,00	99,87	C
98051	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	M	0,50	1.354,26	677,13	0,00	99,87	C
89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	30,00	22,23	666,90	0,00	99,87	C
91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	28,87	23,09	666,61	0,00	99,88	C
JCA-46369676	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - HIDRANTE	Composições	Serviço	UN	24,00	27,60	662,40	0,00	99,88	C

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS					
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FONTE	VERSÃO	REF.
	DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		ORSE/SE	2025/08	09/2025
	LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
	CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
	VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
	RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
	UNIDADES:	7189.4M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	89,77	7,24	649,93	0,00	99,88	C
96252	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_05/2024	SINAPI	Serviço	M2	3,22	201,83	649,89	0,00	99,88	C
99633	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	646,46	646,46	0,00	99,88	C
98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024 - (MYRACRODRUON URUNDEUVA)	SINAPI	Serviço	UN	5,00	128,46	642,30	0,00	99,88	C
104001	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	36,00	17,57	632,52	0,00	99,89	C
89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	22,00	28,29	622,38	0,00	99,89	C
S12959	Curva horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	ORSE	Serviço	un	9,00	68,50	616,50	0,00	99,89	C
89805	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	24,00	25,37	608,88	0,00	99,89	C
S11289	Curva vertical 200 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	ORSE	Serviço	un	4,00	152,21	608,84	0,00	99,89	C
93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	13,91	43,66	607,31	0,00	99,89	C
91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	32,59	18,53	603,89	0,00	99,89	C
95818	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	UN	9,00	66,43	597,87	0,00	99,90	C
UFSB-90627014	PORTÃO EM ALAMBRADO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	Composições	Serviço	M2	2,07	287,99	596,14	0,00	99,90	C
UFSB-35113194	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INVERSOR SOLIS-S5-GC50K	Composições	Serviço	UN	2,00	295,60	591,20	0,00	99,90	C
UFSB-48044101	ALARME BANHEIRO PCD DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR, INCLUSO FIXAÇÃO.	Composições	Serviço	UN	1,00	587,03	587,03	0,00	99,90	C
86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	3,00	193,38	580,14	0,00	99,90	C
JCA-54390529	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DE EMBUTIR, COM MEDIDAS 40x40x12cm, INSTALADA A 0,60m DO PISO, EXCETO QUANDO INDICADO EM PROJETO.	Composições	Serviço	UN	3,00	186,13	558,39	0,00	99,90	C
UFSB-85111960	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)	Composições	Serviço	un	1,00	553,75	553,75	0,00	99,90	C
99824	LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019	SINAPI	Serviço	M2	159,36	3,45	549,79	0,00	99,91	C
89830	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	12,00	45,62	547,44	0,00	99,91	C
JCA-98966113	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM, TIPO NORMAL	Composições	Serviço	UN	4,00	136,19	544,76	0,00	99,91	C
UFSB-96262096	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, INSTALADO EM CONDULETE.	Composições	Serviço	UN	4,00	135,09	540,36	0,00	99,91	C
UFSB-71729485	ISOLADOR PEDASTAL 15KV	Composições	Serviço	un	3,00	175,44	526,32	0,00	99,91	C
101923	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	262,16	524,32	0,00	99,91	C
89829	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	12,00	43,35	520,20	0,00	99,91	C
99817	LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	SINAPI	Serviço	UN	72,00	7,17	516,24	0,00	99,91	C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
97598	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	UN	6,00	81,66	489,96	0,00	99,92	C
UFSB-46576634	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 40 MM (1.1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	Serviço	UN	4,00	121,46	485,84	0,00	99,92	C
S11131	Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm²	ORSE	Serviço	un	28,00	17,29	484,12	0,00	99,92	C
93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	4,00	119,29	477,16	0,00	99,92	C
89425	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	21,00	22,27	467,67	0,00	99,92	C
S08686	Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	Serviço	un	11,00	42,29	465,19	0,00	99,92	C
98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 - (BROMELIA LACINIOSA)	SINAPI	Serviço	UN	6,00	77,20	463,20	0,00	99,92	C
91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	16,00	28,76	460,16	0,00	99,92	C
S12557	Junção interna tipo "T" para perfilado, (ref.: Mopa ou similar)	ORSE	Serviço	un	19,00	23,41	444,79	0,00	99,92	C
95785	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	UN	8,00	55,34	442,72	0,00	99,93	C
89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	34,00	12,97	440,98	0,00	99,93	C
94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	4,00	110,03	440,12	0,00	99,93	C
JCA-92173719	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X *10* CM.	Composições	Serviço	UN	7,00	62,65	438,55	0,00	99,93	C
UFSB-64826063	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 300/5, Y-Y	Composições	Serviço	UN	3,00	145,57	436,71	0,00	99,93	C
91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	15,83	27,55	436,12	0,00	99,93	C
93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	4,00	107,28	429,12	0,00	99,93	C
89610	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	18,00	23,51	423,18	0,00	99,93	C
S04283	Ralo hemisférico em Pº Fº, tipo abacaxi Ø 100mm	ORSE	Serviço	un	6,00	70,42	422,52	0,00	99,93	C
102137	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	4,00	105,33	421,32	0,00	99,93	C
92382	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	6,00	70,14	420,84	0,00	99,94	C
99822	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	SINAPI	Serviço	M2	296,31	1,42	420,76	0,00	99,94	C
91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	17,82	23,34	415,92	0,00	99,94	C
94680	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	UN	8,00	51,79	414,32	0,00	99,94	C
91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	25,00	15,84	396,00	0,00	99,94	C
93026	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	UN	4,00	98,91	395,64	0,00	99,94	C
91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	22,00	17,98	395,56	0,00	99,94	C
99813	LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	SINAPI	Serviço	M2	292,77	1,35	395,24	0,00	99,94	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS					
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIÊ - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequiê / BA - Revisão 1		ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequiê/Ba		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL:	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189.4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
UFSB-28969522	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, 60x80cm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	Serviço	UN	1,00	394,70	394,70	0,00	99,94	C
JCA-72769892	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 40 X 12 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - PLACA INDICATIVA DE ABERTURA DA PORTA CORTA-FOGO POR BARRA ANTIPÂNICO	Composições	Serviço	UN	12,00	32,48	389,76	0,00	99,94	C
92389	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	192,22	384,44	0,00	99,95	C
JCA-04107877	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO ATÉ 20 DISJUNTORES	Composições	Serviço	UN	3,00	125,08	375,24	0,00	99,95	C
97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	SINAPI	Serviço	M2	358,24	1,01	361,82	0,00	99,95	C
S13363	Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação	ORSE	Serviço	un	21,00	16,84	353,64	0,00	99,95	C
93015	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	UN	10,00	35,24	352,40	0,00	99,95	C
89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	8,00	43,57	348,56	0,00	99,95	C
93020	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	UN	9,00	38,65	347,85	0,00	99,95	C
89598	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	6,00	57,62	345,72	0,00	99,95	C
104316	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	11,31	30,55	345,52	0,00	99,95	C
JCA-90210395	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 26 X 13 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - SENTIDO DE ROTA DE FUGA (SAÍDA)	Composições	Serviço	UN	14,00	24,68	345,52	0,00	99,95	C
JCA-99255273	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Composições	Serviço	UN	1,00	344,99	344,99	0,00	99,95	C
94650	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	M	14,63	23,11	338,10	0,00	99,95	C
95789	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	UN	6,00	55,70	334,20	0,00	99,96	C
UFSB-42265606	CANALETE DE PISO 0,10x0,50m	Composições	Serviço	M	5,00	66,53	332,65	0,00	99,96	C
94798	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	165,78	331,56	0,00	99,96	C
95796	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	UN	5,00	65,48	327,40	0,00	99,96	C
98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	5,21	62,42	325,21	0,00	99,96	C
UFSB-96631538	ACIONADOR MANUAL DA BOMBA DE INCÊNDIO ATRAVÉS DE BOTOEIRA LIGA / DESLIGA, REF.: AMB 3202. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Composições	Serviço	UN	3,00	107,72	323,16	0,00	99,96	C
103999	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	20,00	15,98	319,60	0,00	99,96	C
JCA-18286030	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90" MM	Composições	Serviço	UN	3,00	105,99	317,97	0,00	99,96	C
S03192	Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 3" x 1"	ORSE	Serviço	un	3,00	104,76	314,28	0,00	99,96	C
91893	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	14,00	22,26	311,64	0,00	99,96	C
95791	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	UN	4,00	77,89	311,56	0,00	99,96	C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
104343	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	7,00	41,57	290,99	0,00	99,96	C
UFSB-78471216	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE NOBREAK 6KVA ENTRADA 220V SAÍDA 220V	Composições	Serviço	UN	2,00	144,84	289,68	0,00	99,96	C
UFSB-30800906	MÓDULO DE ENTRADA OU SAÍDA POR CONTATO SECO, REF.: MIO 521. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Composições	Serviço	UN	1,00	287,83	287,83	0,00	99,97	C
92637	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	3,00	94,55	283,65	0,00	99,97	C
89556	LUVA DE CORRER, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	6,00	45,74	274,44	0,00	99,97	C
89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	5,00	53,49	267,45	0,00	99,97	C
90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M	1,60	161,35	258,16	0,00	99,97	C
89577	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	6,00	42,86	257,16	0,00	99,97	C
91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	8,00	32,07	256,56	0,00	99,97	C
103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	10,00	25,55	255,50	0,00	99,97	C
104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	13,78	18,39	253,41	0,00	99,97	C
90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M	2,60	97,01	252,23	0,00	99,97	C
91886	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	12,00	20,83	249,96	0,00	99,97	C
92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	246,88	246,88	0,00	99,97	C
89622	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	14,00	17,57	245,98	0,00	99,97	C
91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	13,00	18,73	243,49	0,00	99,97	C
93022	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	UN	4,00	59,86	239,44	0,00	99,97	C
97498	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	M	3,68	64,86	238,68	0,00	99,97	C
98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 - (ANACARDIUM OCCIDENTALE VAR. MICROCARPUM)	SINAPI	Serviço	UN	3,00	77,20	231,60	0,00	99,97	C
104355	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	4,00	57,90	231,60	0,00	99,98	C
S03682	Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref. 1153 C39, DECA ou similar	ORSE	Serviço	un	2,00	114,86	229,72	0,00	99,98	C
89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	4,00	57,17	228,68	0,00	99,98	C
91877	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	13,00	16,54	215,02	0,00	99,98	C
S12556	Junção interna tipo "L" para perfilado, (ref.: Mopa ou similar)	ORSE	Serviço	un	10,00	21,39	213,90	0,00	99,98	C
89384	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	13,00	16,38	212,94	0,00	99,98	C
104177	TÊ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	207,30	207,30	0,00	99,98	C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
JCA-75645849	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM	Composições	Serviço	UN	4,00	51,56	206,24	0,00	99,98	C
86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	201,89	201,89	0,00	99,98	C
101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	197,13	197,13	0,00	99,98	C
UFSB-65712066	PARAFUSOS CABEÇA CHATA, Ø1/4" X 5/8"	Composições	Serviço	UN	45,00	4,27	192,15	0,00	99,98	C
89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	10,00	19,13	191,30	0,00	99,98	C
101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	191,17	191,17	0,00	99,98	C
104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	9,40	18,99	178,51	0,00	99,98	C
89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	11,00	16,16	177,76	0,00	99,98	C
S01087	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 40mm Rev. 01 - 10/2022	ORSE	Serviço	un	4,00	43,94	175,76	0,00	99,98	C
JCA-95510090	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 14 X 14 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - PLACA INDICATIVA DE NUMERO DE PAVIMENTO	Composições	Serviço	UN	10,00	17,18	171,80	0,00	99,98	C
89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	9,00	18,90	170,10	0,00	99,98	C
S08689	Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	ORSE	Serviço	un	5,00	33,72	168,60	0,00	99,98	C
91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	25,00	6,53	163,25	0,00	99,98	C
S01656	Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	ORSE	Serviço	un	5,00	31,63	158,15	0,00	99,98	C
89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	22,00	7,15	157,30	0,00	99,99	C
S00451	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	ORSE	Serviço	un	1,00	153,15	153,15	0,00	99,99	C
94684	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	UN	1,00	152,92	152,92	0,00	99,99	C
89591	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	151,60	151,60	0,00	99,99	C
UFSB-30812369	REDUTOR PRISONEIRO COM PARAFUSO, M12 X 3/16" EM LATÃO COM PARAFUSO INOX	Composições	Serviço	UN	28,00	5,18	145,04	0,00	99,99	C
89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	16,00	8,89	142,24	0,00	99,99	C
104356	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	4,00	34,68	138,72	0,00	99,99	C
98115	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	137,32	137,32	0,00	99,99	C
91902	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	9,00	14,95	134,55	0,00	99,99	C
94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	UN	30,00	4,47	134,10	0,00	99,99	C
89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	5,45	24,60	134,07	0,00	99,99	C
97461	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	62,16	124,32	0,00	99,99	C

<

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
94660	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	UN	12,00	10,35	124,20	0,00	99,99	C
89631	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	123,68	123,68	0,00	99,99	C
S01090	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 85 x 60mm - Rev 01_10/2022	ORSE	Serviço	un	2,00	60,35	120,70	0,00	99,99	C
S01079	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 20mm	ORSE	Serviço	un	6,00	20,10	120,60	0,00	99,99	C
89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	5,00	24,09	120,45	0,00	99,99	C
JCA-10332441	REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	Composições	Serviço	un	2,00	58,59	117,18	0,00	99,99	C
S01071	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm	ORSE	Serviço	un	14,00	8,21	114,94	0,00	99,99	C
89530	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	6,00	19,13	114,78	0,00	99,99	C
103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	5,00	22,85	114,25	0,00	99,99	C
91908	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	5,00	22,47	112,35	0,00	99,99	C
89806	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	4,00	26,44	105,76	0,00	99,99	C
89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	5,00	20,70	103,50	0,00	99,99	C
JCA-34035613	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM.	Composições	Serviço	UN	1,00	98,45	98,45	0,00	99,99	C
JCA-36086148	Tampa de encaixe 200 x 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	Composições	Serviço	UN	2,00	48,96	97,92	0,00	99,99	C
JCA-55551132	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 26 X 13 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - SENTIDO INDICATIVO DE SENTIDO EM ESCADA DE EMERGÊNCIA (INFERIOR DIREITA)	Composições	Serviço	UN	4,00	23,97	95,88	0,00	99,99	C
91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	6,00	15,54	93,24	0,00	99,99	C
104179	CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	92,76	92,76	0,00	99,99	C
104084	CAP, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	92,37	92,37	0,00	99,99	C
89821	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	4,00	22,95	91,80	0,00	99,99	C
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	7,00	13,00	91,00	0,00	99,99	C
91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	2,00	44,05	88,10	0,00	99,99	C
89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	43,22	86,44	0,00	99,99	C
JCA-57614477	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ACIONAMENTO DA BOMBA, CHAPA DE PVC ADESIVADA, ESPESURA 2,00MM - ANTI-CHAMAS, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *10 X 20* CM, (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	Composições	Serviço	UN	3,00	27,60	82,80	0,00	99,99	C
94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	80,75	80,75	0,00	99,99	C
103953	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	8,00	9,74	77,92	0,00	100,00	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS					
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UFSB EM JEQUIE - BA - R1 - ND	DATA : 03/11/2025 BDI : 24,20% L.S. Hora: 115,57% L.S. Mês: 71,29%	FONTE	VERSÃO	REF.
DESCRIÇÃO:	Implantação do campus da UFSB na cidade de Jequié / BA - Revisão 1		ORSE/SE	2025/08	09/2025
LOCAL:	Rua Raul Charles Belicio, Lotamento Cidade Nova, Bairro John Kennedy, Jequié/Ba		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO NOVO/BA	2025/07	09/2025
VERSÃO:	Versão - R1 03/11/2025		SINAPI/BA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2025
RESPONSÁVEL :	Arqto. Rogerio Vasconcelos de Souza - Arquiteto e Urbanista - CAU A29.399-7		Composições Próprias	PRÓPRIA	
UNIDADES:	7189.4M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.780,68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	8,00	9,63	77,04	0,00	100,00	C
S10090	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=7mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-745 ou similar (SPDA)	ORSE	Serviço	un	24,00	3,11	74,64	0,00	100,00	C
93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	4,00	18,63	74,52	0,00	100,00	C
JCA-71199680	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 26 X 13 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - SENTIDO INDICATIVO DE SENTIDO EM ESCADA DE EMERGÊNCIA (INFERIOR ESQUERDA)	Composições	Serviço	UN	3,00	23,97	71,91	0,00	100,00	C
89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	0,98	67,30	65,95	0,00	100,00	C
94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	UN	2,00	32,42	64,84	0,00	100,00	C
UFSB-53750634	PLACA DE ADVERTÊNCIA PERIGO DE MORTE	Composições	Serviço	UN	1,00	64,55	64,55	0,00	100,00	C
93024	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	63,64	63,64	0,00	100,00	C
93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	1,17	53,11	62,14	0,00	100,00	C
93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	31,06	62,12	0,00	100,00	C
103968	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	3,00	20,00	60,00	0,00	100,00	C
91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	1,00	58,00	58,00	0,00	100,00	C
91905	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	3,00	19,00	57,00	0,00	100,00	C
JCA-59166229	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - PROIBIDO USAR O ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO	Composições	Serviço	UN	2,00	27,60	55,20	0,00	100,00	C
89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	52,96	52,96	0,00	100,00	C
89671	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	52,59	52,59	0,00	100,00	C
94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	50,39	50,39	0,00	100,00	C
94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	UN	2,00	24,62	49,24	0,00	100,00	C
S12889	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5	ORSE	Serviço	un	2,00	23,95	47,90	0,00	100,00	C
S12558	Junção interna tipo "X" para perfurado, (ref.: Mopa ou similar)	ORSE	Serviço	un	2,00	23,04	46,08	0,00	100,00	C
104357	CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	22,88	45,76	0,00	100,00	C
91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	1,00	43,66	43,66	0,00	100,00	C
JCA-02549368	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, TRIANGULAR, BASE 30 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - RISCO DE CHOQUE ELETRICO	Composições	Serviço	UN	1,00	42,72	42,72	0,00	100,00	C
JCA-45422612	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, TRIANGULAR, BASE 30 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - RISCO DE INCÊNDIO	Composições	Serviço	UN	1,00	42,72	42,72	0,00	100,00	C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	3,33	12,72	42,36	0,00	100,00	C
93016	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	41,98	41,98	0,00	100,00	C
S01581	Plug em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm Rev. 01 - 10/2022	ORSE	Serviço	un	2,00	20,36	40,72	0,00	100,00	C
104319	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	3,00	12,97	38,91	0,00	100,00	C
89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	3,00	12,74	38,22	0,00	100,00	C
104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	3,00	12,37	37,11	0,00	100,00	C
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	1,00	36,54	36,54	0,00	100,00	C
89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	32,85	32,85	0,00	100,00	C
89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	29,25	29,25	0,00	100,00	C
91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	1,00	28,49	28,49	0,00	100,00	C
103985	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	28,48	28,48	0,00	100,00	C
JCA-23652117	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - PROIBIDO PRODUIR CHAMA	Composições	Serviço	UN	1,00	27,60	27,60	0,00	100,00	C
JCA-66705765	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - EXTINTOR SOBRE RODAS	Composições	Serviço	UN	1,00	27,60	27,60	0,00	100,00	C
S11419	Régua (filtro de linha) com 8 tomadas	ORSE	Serviço	UN	1,00	26,27	26,27	0,00	100,00	C
91896	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	1,00	25,65	25,65	0,00	100,00	C
89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	12,56	25,12	0,00	100,00	C
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	1,00	24,91	24,91	0,00	100,00	C
99816	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	SINAPI	Serviço	UN	2,00	12,43	24,86	0,00	100,00	C
89436	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	10,72	21,44	0,00	100,00	C
89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	3,30	6,48	21,38	0,00	100,00	C
89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	10,68	21,36	0,00	100,00	C
89620	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	15,23	15,23	0,00	100,00	C
104320	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	14,99	14,99	0,00	100,00	C
104014	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	13,84	13,84	0,00	100,00	C
89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	0,10	14,33	1,43	0,00	100,00	C

ROGERIO
VASCONCELOS DE
SOUZA:70748500391

Assinado digitalmente por ROGERIO
VASCONCELOS DE
SOUZA:70748500391
DN: cn=ROGERIO VASCONCELOS DE
SOUZA, o=70748500391, c=BR, ou=ICP-
Brasil, ou=VideoConferencia
Data: 2025.11.03 13:51:10 -03'00'