

01 PAGINAÇÃO DE PISO - PAVIMENTO 4
ESCALA: 1/50

QUADRO DE LEGENDA - PAVIMENTAÇÃO

- PORCELANATO ACETINADO, 60X60CM, COR: BEGE, COM APLICAÇÃO DE REJUNTE BEGE
- PORCELANATO ACETINADO, 60X60CM, COR: BRANCO, COM APLICAÇÃO DE REJUNTE BRANCO
- PISO LAMINADO DURAFLOOR, LINHA STUDIO, CARVALHO MUNIQUE, 8X1870/1340MM
- CHAPA DE XADREZ EM INOX
- SOLO NATURAL
- SOLEIRA EM GRANITO BRANCO SIENA
- LAJE IMPERMEABILIZADA
- INÍCIO DE PAGINAÇÃO
- GRANILITE FLAMEADO COR BRANCO, 100X100CM

QUADRO DE ACABAMENTOS - GERAL

PISOS

01 PORCELANATO ACETINADO 60X60CM, REF.: MUNARI MARFIM AC - COR BEGE, DA ELIANE - COM APLICAÇÃO DE REJUNTE BEGE OU EQUIVALENTE TÉCNICO

02 PISO LAMINADO DURAFLOOR, LINHA STUDIO, CARVALHO MUNIQUE, 8X187X1340MM

03 PORCELANATO ACETINADO 60X60CM, REF.: MUNARI BRANCO AC - COR BRANCO, DA ELIANE - COM APLICAÇÃO DE REJUNTE BRANCO OU EQUIVALENTE TÉCNICO

PAREDES

01 PINTURA ACRÍLICA BRANCO FOSCO, REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO

02 PORCELANATO ACETINADO 33,5X60CM, REF.: FORMA SLIM BR - COR BRANCO, DA ELIANE - COM APLICAÇÃO DE REJUNTE CINZA CLARO OU EQUIVALENTE TÉCNICO

TETO

01 LAJE APARENTE, COM PINTURA ACRÍLICA BRANCO FOSCO

02 GESSO ACARTONADO, COM PINTURA ACRÍLICA BRANCO FOSCO

RODAPÉ

01 GRANITO BRANCO SIENA, ESPESSURA=2CM, ALTURA 10CM

SOLEIRA

SOLEIRA EM GRANITO BRANCO SIENA, ESPESSURA=2CM, DIMENSÃO DO VÃO DA PORTA

OBS:

1. OS NÍVEIS INDICADOS SÃO DO PISO ACABADO.

REVISÃO	DATA	RESPONSAVEL	TIPO E LOCAL DA ALTERACAO
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Rua Felino Barroso, 582
Bairro de Fátima
Fortaleza / Ceará
Tel. (85) 3211-3275
gps@gpsengenharia.com.br

GPS ARQ PONTES SOLUTIONS ENGENHARIA

Rua Aloísio Amorosa Lima
No. 276-A, esq. R10
Caminho das Árvores
Salvador / Bahia
Tel. (71) 3023-0020
jca@jcaengenharia.com.br

JCA ENGENHARIA E ARQUITETURA

PROPA Pró-Reitoria de Planejamento e Administração

UFSB Universidade Federal do Sul da Bahia

DIRETORA DE INFRAESTRUTURA: —
COORDENADOR DE PROJETOS E OBRAS: —
AUTOR DO PROJETO: —

NOME DO PROJETO: REITORIA
LOCAL: RUA ADOLFO MARON, 200 - CENTRO
CIDADE: ITABUNA/BA
NOME DA PRANCHA: PAGINAÇÃO DE PISO - PAVIMENTO 4
ARQUIVO: UFSB-REIT-ARQ-PB-015-R1.DWG
ÁREA TÉCNICA: ARQUITETURA
Etapa: PROJETO BÁSICO
DATA: SET/19
ESCALA: 1:50
REVISÃO: R1
FOLHA: 015 | 033
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARQ. ROGERIO V. DE SOUZA
CAU/CREA: CAU A29 399-7
DESENHO: JCA/NATÁLIA

ESTA PRANCHA JÁ FOI IMPRESSA EM A1