



QUADRO DE LEGENDA - PAVIMENTAÇÃO			
	PORCELANATO ACETINADO, 60X60CM, COR: BEGE, COM APLICAÇÃO DE REJUNTE BEGE		PORCELANATO ACETINADO, 60X60CM, COR: BRANCO, COM APLICAÇÃO DE REJUNTE BRANCO
	PISO LAMINADO DURAFLOR, LINHA STUDIO, CARVALHO MUNIQUE, 8X18X1340MM		CHAPA DE XADREZ EM INDX
	SOLO NATURAL		SOLEIRA EM GRANITO BRANCO SIENA
	LAJE IMPERMEABILIZADA		INÍCIO DE PAGINAÇÃO
	GRANILITE FLAMEADO COR BRANCO, 100X100CM		

QUADRO DE ACABAMENTOS - GERAL		
	PISOS	
	PORCELANATO ACETINADO 60X60CM, REF. MUNARI MARFIM AC - COR BEGE, DA ELIANE - COM APLICAÇÃO DE REJUNTE BEGE OU EQUIVALENTE TÉCNICO	
	PISO LAMINADO DURAFLOR, LINHA STUDIO, CARVALHO MUNIQUE, 8X18X1340MM	
	PORCELANATO ACETINADO 60X60CM, REF. MUNARI BRANCO AC - COR BRANCO, DA ELIANE - COM APLICAÇÃO DE REJUNTE BRANCO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	
	PAREDES	
	PINTURA ACRILICA BRANCO FOSCO, REF. SUMMIT, OU EQUIVALENTE TÉCNICO	
	PORCELANATO ACETINADO 33,50X33CM, REF. TORMA SLIM BR - COR BRANCO, DA ELIANE - COM APLICAÇÃO DE REJUNTE CINZA CLARO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	
	TETO	
	LAJE APARENTE, COM PINTURA ACRILICA BRANCO FOSCO	
	GEISBO ACARTONADO, COM PINTURA ACRILICA BRANCO FOSCO	
	RODAPE	
	GRANITO BRANCO SIENA, ESPESURA=2CM, ALTURA 10CM	
	SOLEIRA	
	SOLEIRA EM GRANITO BRANCO SIENA, ESPESURA=2CM, DIMENSÃO DO VÃO DA PORTA	

ORIS:
1. OS NÍVEIS INDICADOS SÃO DO PISO ACABADO.



REVISÃO	DATA	RESPONSÁVEL	TIPO E LOCAL DA ALTERAÇÃO
1	10/01/2025	AND. ROGERIO V. DE SOUZA	PROJETO BÁSICO
2	10/01/2025	AND. ROGERIO V. DE SOUZA	PROJETO BÁSICO
3	10/01/2025	AND. ROGERIO V. DE SOUZA	PROJETO BÁSICO
4	10/01/2025	AND. ROGERIO V. DE SOUZA	PROJETO BÁSICO
5	10/01/2025	AND. ROGERIO V. DE SOUZA	PROJETO BÁSICO

Rua Pedro Bortol, 500 Bairro do Carmo Fátima - Salvador Tel: (71) 3511-3700 gps@engenharia.com.br	 GPS ENGENHARIA SOLUÇÕES	Rua Ademir, Avenida Lima Nº 274-A, 300-310 Centro da Bahia Tel: (71) 3511-3700 jca@engenharia.com.br	 JCA ENGENHARIA E ARQUITETURA
---	-----------------------------------	--	-------------------------------------

PROPA Pró-Reitoria de Planejamento e Administração
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADOR DE PROJETOS E OBRAS
AUTOR DO PROJETO

PROJETO: UFSB-REIT-ARQ-PB-012-R1 DWG
DATA: 01/11/2024
RESPONSÁVEL TÉCNICO: AND. ROGERIO V. DE SOUZA

ÁREA TÉCNICA: ARQUITETURA
VERSO: R1
CALCULADA: CAU 429 399-7

ORIENTADOR: JCANALATIA

PROJETO BÁSICO
012 / 033

ORIENTADOR: JCANALATIA